荣成好运角文化旅游有限公司

好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

d42672c1-860a-45dd-9e01-d250...1b42e6

招标文件

招标单位：荣成好运角文化旅游有限公司

招标代理机构：山东志诚工程咨询管理有限公司

说　明

1、本项目招标文件第二章“投标人须知”正文部分是在《简明标准施工招标文件》第二章“投标人须知”正文部分基础上结合项目实际调整了部分内容。

2、投标人应根据本项目招标文件所示，对照《简明标准施工招标文件》相关内容共同使用。

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

目　录

第一章 招标公告 5

第二章 投标人须知 8

投标人须知前附表 8

1. 总则 17

1.1 项目概况 17

1.2 资金来源和落实情况 17

1.3 招标范围、计划工期、质量要求 17

1.4 投标人资格要求 17

1.5 费用承担 18

1.6 保密 18

1.7 语言文字 18

1.8 计量单位 18

1.9 踏勘现场 18

1.10 投标预备会 18

1.11 偏离 18

2. 招标文件 18

2.1 招标文件的组成 18

2.2 招标文件的澄清 19

2.3 招标文件的修改 19

3. 投标文件 19

3.1 投标文件的组成 19

3.2 投标报价 20

3.3 投标有效期 20

3.4 投标保证金 20

3.5 资格审查资料 21

3.6 投标文件的编制 21

4. 投标 21

4.1 投标文件的密封和标记 21

4.2 投标文件的递交 21

4.3 投标文件的修改与撤回 22

5.2 开标程序 22

d42572c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

5.3 否决投标条件.....22
5.4 开标异议.....23
6. 评标.....23
6.1 评标委员会.....23
6.2 评标原则.....24
6.3 评标.....24
7. 合同授予.....24
7.1 定标方式.....24
7.2 中标候选人公示.....24
7.3 中标通知.....24
7.4 履约担保.....26
7.5 签订合同.....26
8. 纪律和监督.....26
8.1 对招标人的纪律要求.....26
8.2 对投标人的纪律要求.....27
8.3 对评标委员会成员的纪律要求.....27
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....27
8.5 投诉.....27
9. 需要补充的其他内容.....27
10. 电子招标投标.....27
第三章 评标办法（综合评估法）.....28
第四章 合同条款及格式.....30
第五章 工程量清单.....62
第六章 技术标准和要求.....72
第七章 投标文件格式.....69

d426726d-800a-45dd-9e01-d256439b42e6

第一章 招标公告

荣成好运角文化旅游有限公司好运角成山镇农村基础设施改造提升项目招标公告

招标编号：gz202615102

一、招标条件

1.1本招标项目荣成好运角文化旅游有限公司好运角成山镇农村基础设施改造提升项目已由主管部门批准建设，招标人为荣成好运角文化旅游有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，选定一家施工单位负责该项目施工。

二、工程招标范围

2.1 荣成好运角文化旅游有限公司好运角成山镇农村基础设施改造提升项目施工及保修（详见工程量清单）。

三、项目基本情况

3.1荣成好运角文化旅游有限公司好运角成山镇农村基础设施改造提升项目位于荣成市好运角旅游度假区成山镇，合同估算价229989687.88元，计划工期365天。

3.2项目建设内容包含提升改造农业农村服务中心30420平方米，村庄公共配套修建基础设施包括道路维修、改造排水沟、垃圾收集点建设改造、步行栈道改建、公共休息平台改造及路灯等。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价（元）
不分标段	30420 平方米	荣成好运角文化旅游有限公司好运角成山镇农村基础设施改造提升项目施工及保修全过程	229176441.15

四、投标企业资格要求

4.1 投标人具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。

4.2 具有安全生产许可证。

4.3 投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。

4.4 法定代表人、投标人、项目负责人、委托代理人不得为失信被执行人。

4.5 投标人近一年在"信用中国"或"信用山东"无严重失信记录。

五、项目负责人资格要求

5.1 项目经理具有建筑工程一级注册建造师执业资格。

5.2 项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）。

5.3 项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

六、联合体投标要求

6.1 本工程不接受联合体投标。

七、项目区域及投诉异议处理电话

7.1 本项目区域/监督部门：荣成市/荣成市好运角旅游度假区建设局

7.2 异议处理电话：0631-7567778（招标代理机构）

7.3 投诉处理电话：0631-7828196（荣成市好运角旅游度假区建设局）

八、招标文件的获取

8.1【ztbml 格式文件下载开始时间：2026-03-19 17:30:00;下载截止时间：2026-03-26 17:30:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.190.95:10020/webTransaction/home-page）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

8.2 威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztbml 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztbml 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理方式一：流程详见威海市公共资源交易网（荣成市）首页的“CA 办理”窗口；办理方式二：地址为威海市公共资源交易中心 CA 办理窗口（环翠区塔山中路 317 号四楼威海市公共资源交易中心 CA 窗口），电话 0631-5170227]才能下载。只有下载过电子 ztbml 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标。

8.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

8.4 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，

使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

8.5 电子招标文件不收取费用。

九、投标文件的递交

开标地点:威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路 81 号，荣成经济开发区热电厂东 200 米路南）第五开标室

投标截止时间、开标时间: 2026 年 04 月 10 日 09 时 00 分

十、发布公告的媒介

10.1 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、威海市公共资源交易网（荣成市）发布。

十一、联系方式

d42572c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

招标人：荣成好运角文化旅游有限公司	招标代理机构：山东志诚工程咨询管理有限公司
地　址：荣成市好运角旅游度假区	地　址：荣成市观海中路 16 号
联 系 人：张主任	联 系 人：张朝阳
联系电话：0631-7869956	联系电话：0631-7567778
电子邮件：	电子邮件：zczbgcb@163.com

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：荣成好运角文化旅游有限公司 地址：荣成市好运角旅游度假区 联系人：张主任 电话：0631-7869956
1.1.3	招标代理机构	名称：山东志诚工程咨询管理有限公司 地址：荣成市观海中路 16 号 联系人：张朝阳 电话：0631-7567778
1.1.4	项目名称	荣成好运角文化旅游有限公司好运角成山镇农村基础设施改造提升项目
1.1.5	建设地点	荣成市好运角旅游度假区成山镇
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	荣成好运角文化旅游有限公司好运角成山镇农村基础设施改造提升项目施工及保修（详见工程量清单）
1.3.2	计划工期	计划工期：365 日历天； 实际开竣工日期由建设单位根据工程实际情况确定，中标单位应予遵守。
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准。
1.4.1	投标人资质条件、能力	一、投标企业资格要求 1、投标人具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。 2、具有安全生产许可证。 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。 4、法定代表人、投标人、项目负责人、委托代理人不得为失信被执行人。 5、投标人近一年在"信用中国"或"信用山东"无严重失信记录。 二、项目负责人资格要求 1、项目经理具有建筑工程一级注册建造师执业资格。 2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）。 3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

d4267201-860a-45dd-9c01-125c89b42e6

		三、联合体投标要求 本工程不接受联合体投标。
1.9.1	踏勘现场	☑不组织 ☐组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会	☑不召开 ☐召开，召开时间： 召开地点：
1.10.2	投标人提出问题的时间和方式	时间：投标截止时间 10 日前 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。
1.10.3	招标人书面澄清的时间	投标截止时间 15 日前
1.11	偏离	☑不允许 ☐允许
2.1	构成招标文件的其他材料	答疑、澄清、变更、修改或补充文件
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的时间和方式	时间：投标截止时间 10 日前 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.3	**最高投标限价（招标控制价）**	**招标控制价为：229176441.15 元；** **投标报价高于招标控制价的其投标将被否决。**
3.3.1	投标有效期	90 天
3.4.1	投标保证金	☑要求，投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。 投标保证金的金额：500000.00 元（人民币伍拾万元整） 一、**如采用电汇、网上银行转账形式，**需从基本账户汇出，在投标截止时间前到达指定账户。 收款人账户名称：威海市公共资源交易中心荣成分中心 收款人开户银行：**收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准。** **账号获取的方式：**投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投

d4272c1-960a-45b4-9001-1256439b42e6

		标保证金时在摘要或备注内容中注明“**建设工程投标保证金**”。 注意：**每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。**各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。 二、如选择银行保函方式： **若采用银行保函形式提交投标保证的**，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期满后 30 天，受益人为招标人。投标文件中附基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表或基本存款账户信息证明等）、银行纸质保函扫描件或电子保函。 三、如选择保险保函方式： **若选择保险保函形式提交投标保证的**，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3)有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。 四、如选择电子保函方式： **若投标人采用电子保函形式提交投标保证的，**需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。 五、关于减免投标保证金的情形： 根据威海市发展和改革委员会推广《关于印发的通知》（威发改发〔2023〕108 号）要求，实施投标保证金减免政策，本项目对公共信用综合评价 A 级及以上的投标人免收投标保证

d42672c1-860a-45d0-9001-d2e345b4206

		金。附公共信用评价等级查询截图。 **未按要求提交投标保证金，否决其投标。**
3.5.2	近年财务状况要求	无要求
3.5.3	近年完成的类似项目要求	无要求
3.6.3	签字或盖章要求	招标文件中投标文件格式里涉及签章的，若无电子个人印章，可在书面文件上完成盖章或签字工作后，再进行扫描上传加盖电子章的 pdf 格式电子文件。
3.6.4	投标文件份数	无要求
4.2.1	投标截止时间	2026 年 04 月 10 日 09 时 00 分
4.2.3	是否退还投标文件	☑否 ☐是
5.1	开标时间和地点	开标时间：2026 年 04 月 10 日 09 时 00 分 开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心第五开标室 **地址：荣成市河阳东路 81 号，荣成经济技术开发区热电厂东 200 米路南** **本项目投标人不得到开标现场参加电子开标会议，投标人提前熟悉交易系统（工程建设项目投标人操作手册网址：http://60.212.190.95:10020/webTransaction/down-load），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。**
5.2	开标程序	在线签到→在线解密→查看报价→确认开标记录表 **投标文件解密申请时间为 30 分钟。**
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7 人。其中招标人评委 2 人，技术评委 3 人，经济评委 2 人。 评标专家确定方式：在山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。 **注：评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。（开标现场查询）**
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	☑否，本项目采用“评定分离”方式，由评标委员会选定 3 名 中标候选人， 招标人组建定标委员会定标，最终确定中标人。
7.1.2	定标委员会的组建	定标委员会的构成：5 人。 定标专家确定方式：由招标人组建。
7.2	中标候选人公示媒介	同公告发布媒体 公示期限：3 个工作日

d42672c1-860a-450d-9e01-d25b429b42e6

7.3.1	定标会时间及地点	定标会时间：中标候选人公示结束无异议后 5 个工作日内。 定标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心。
7.3.2	采用“评定分离” 法的定标方法	定标方法：直接票决定标法。
7.4	中标公告媒介及期限	公示媒介：同公告发布媒体 公示期限：3 个工作日
7.4.1	履约担保	无
8	**需要补充的其他内容** 1、潜在投标人如要查看招标文件的澄清与修改或对招标文件提出异议，需通过威海市建设工程招投标监管信息系统的招标答疑栏目进行，招标人不再通知，如有疑问可随时与招标人或招标代理机构联系。 2、查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站招标公告栏中的“招标答疑个数”栏，并通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程查看详细内容。	
10.1.1	电子招标投标	□否 ☑是 （一）电子投标文件制作须知： 1.本项目发布系统为：信创版威海市建设工程电子交易系统（以下简称“新工程系统”），需要通过威海市公共资源交易网“交易服务一网通办”新入口跳转使用。 2.投标人应通过“威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具（新版）”制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。 3.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztbm 版的电子招标文件后，使用“威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具（新版）”打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 pdf 格式的文档。 注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gczj 格式清单导出全套表格，若招标文件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

d42672c1-8f09-4504-9e01-d25649b42e6

		4.投标报价清单信息应以 gczj 文件形式导入，其中 gczj 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gczj 内容保持一致。 5.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据 “投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。 6.电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。 7.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztbml 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。 8.电子投标文件编制完成定稿后，点击“威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具（新版）”工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必要控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）） 注：关于电子投标文件签章的说明 1.资格审查部分每项应按要求上传 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息点选或上传 pdf 格式的文档。 2.ztb 格式投标文件制作完成后，投标人进入文件签章步骤进行电子签章，系统会按照标段和目录展示所有标书内容，请按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、授权委托书、投标人信用承诺书等），技术标无需电子签章。

d42672c1-860a-45dd-9401-025643fb42e6

		（二）投标人网上电子开标须知： 1．投标截止时间前请投标人使用新工程系统提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。 模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书从威海市公共资源交易网“交易服务一网通办”新入口跳转进入新工程系统-》选择项目所在子系统-》点击“模拟开标”菜单。 2．投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。不接受供应商到现场参加开标活动；供应商提前熟悉新工程系统（工程建设项目供应商操作手册通过“威海市公共资源交易网”首页，点击“办事指南”，在“工程建设专区”查看下载），通过新工程系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由供应商承担”。 开标步骤：使用 CA 数字证书从威海市公共资源交易网“交易服务一网通办”新入口跳转进入新工程系统-》选择项目所在子系统-》点击“开标”菜单。登录系统需使用 CA 数字证书设备密码（即锁本身的 pin 码）。建议提前验证密码是否正确。 3.电脑软硬件配置要求： （1）操作系统：win7 及以上； （2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上； （3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具（新版），签章软件。 投标人进入新工程系统-》文件下载专区，下载“威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具（新版）”并完成安装即可。 4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。 开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。 （1）在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。 （2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解

d42672c1-8603-45dd-0e01-025643bb42e6

		密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。 注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。 （3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点 击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。 5.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。 6.本次招标采用全电子标进行开、评标，若在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障等导致无法继续进行开评标工作，将暂停开评 标工作，待故障解除后继续开评标工作。 请投标人严格遵照以上要求，如有疑问请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292；客服 qq：2881295777。
10.2.11		**人员和业绩信息录入要求：**项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。
1、中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在发放中标通知书之前通过登记且需提供登记通过证明（可通过网页截图）。 2、目前，电子招投标平台网上下载标书情况的查看环节，隐藏潜在投标企业信息。潜在投标人如要查看招标文件的澄清与修改，或对招标文件提出异议，需通过威海市建设工程招投标监管信息系统的招标答疑栏目进行，招标人不再另行通知，如有疑问可随时与招标代理机构联系。 3、如投标文件正本所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。 4、请投标单位关注威海市公共资源交易网-首页-办事指南-工程建设专区-信创版威海市建设工程电子交易系统操作手册（投标人）。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。 5、威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”，技术支持电话：0631-5819292。		

d42672c1-8600-45dd-9e01-d25643fb49e6

扫黑除恶电话及招标投标投诉电话如下

1.市直 受理机构：威海市住房和城乡建设局 电话：0631-5232593 传真：0631-5231183 电子邮箱：whjzscjgk@163.com 通讯地址：威海市光明路149号，建筑市场监管科	2.环翠区 受理机构：环翠区住房和城乡建设局 电话：0631-5180256 传真：0631-5227025 电子邮箱：hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东，环翠区建筑工程招标投标办公室
3.文登区 受理机构：文登区住房和城乡建设局 电话：0631-8456617 传真：0631-8456524 电子邮箱：wdsjsjgck@sina.com 通讯地址：威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼，威海市文登区建设工程招标投标服务中心	4.荣成市 受理机构：荣成市住房和城乡建设局 电话：0631-7561053 传真：0631-7561179 电子邮箱：rcjg7561053@163.com 通讯地址：威海市荣成市韦德大道12号，荣成市建筑工程事务服务中心
5.乳山市 受理机构：乳山市住房和城乡建设局 电话：0631-6665902 传真：0631-6655260 电子邮箱：rsszjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：乳山市胜利街38号建设大厦7楼，乳山市建设工程招标投标管理办公室	6.高区 受理机构：威海火炬高技术产业开发区建设局 电话：0631-5625432 传真：0631-5620550 电子邮箱：gcglbgs@sina.com 通讯地址：威海市文化西路288号，威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理办公室
7.经区 受理机构：威海经济技术开发区建设局 电话：0631-5987017 传真：0631-5980057 电子邮箱：jqjsjgck@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市青岛中路107-1号经区建设局，工程科	8.临港区 受理机构：威海临港经济技术开发区建设局 电话：0631-5581813 传真：0631-5581810 电子邮箱：whlgqjgc@163.com 通讯地址：威海临港经济技术开发区江苏东路1号，威海临港经济技术开发区建筑工程管理处
9.综合保税区 受理机构：威海综合保税区规划建设局 电话：0631-8641855 传真：0631-8645877 电子邮箱：bsqjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室	10.南海新区 受理机构：威海南海新区规划建设与交通局 电话：0631-8966763 电子邮箱：nhxqgjjtj@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市南海新区畅海路190号，招标投标管理科

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有行贿犯罪记录。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。不管投标结果如何，招标代理机构对上述费用不负任何责任，所有投标资料均不退回。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

本项目不组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

0426721-860a-45dd-9e01-d25439b42e6

（4）合同条款及格式；

（5）已标价工程量清单；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 因电子招投标平台网上下载标书情况的查看环节，隐藏潜在投标人的相关信息，招标代理机构无法确认投标人是否收到澄清文件，因此澄清文件上传成功后，招标人默认投标人已经收到澄清文件。

2.2.4 鉴于电子招投标平台网上报名情况的查看环节，只显示有效投标数量是否满足法定招标要求，隐藏潜在投标企业信息。潜在投标人如要查看招标文件的澄清与修改，或对招标文件提出异议，需通过威海市建设工程招投标监管信息系统的招标答疑栏目进行，招标人不再另行通知，如有疑问可随时与招标代理机构联系。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端发给所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 鉴于电子招投标平台网上报名情况的查看环节，只显示有效投标数量是否满足法定招标要求，隐藏潜在投标企业信息。潜在投标人如要查看招标文件的澄清与修改，或对招标文件提出异议，需通过威海市建设工程招投标监管信息系统的招标答疑栏目进行，招标人不再另行通知，如有疑问可随时与招标代理机构联系。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明；
（3）授权委托书；
（4）投标保证金；
（5）已标价工程量清单；
（6）施工组织设计；
（7）项目管理机构；
（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

（本说明与工程量清单说明不一致的以清单说明为准）

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 各投标单位严禁不平衡报价，开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，将否决其投标；若日后经建设方或审核方发现，建设方或审核方有权依据所有有效竞标企业的最低报价，并参照消耗量定额调整进入结算单价。若各投标单位均采用不平衡报价的，建设方或审核方有权要求投标单位按照消耗量定额及现行的配套文件等规定重新组价，并经招标人、监理单位确认后进入结算单价。

3.2.5 若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。

3.2.6 工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gczj 格式清单导出全套表格。除 gczj 文件自动导出表格外，投标文件需另导出综合单价分析表（全费价）和材料议价差表格转换为 word 或 pdf 格式上传至商务标的“补充附件”一项中。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须

知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等相关材料。

3.5.2 法定代表人身份证明或授权委托书、企业法定代表人身份证复印件、授权委托代理人身份证复印件。

3.5.3 投标保证金的相关证明材料。

3.5.4 项目管理机构人员的相关证明材料。

3.5.5“投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理失信被执行人查询结果”应附在“全国法院失信被执行人名单公布及查询”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）网站上的查询结果截图。

3.5.6 投标人近一年在"信用中国"或信用山东"无严重失信记录。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 技术性投标文件(施工组织设计)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

投标文件的密封和标记要求详见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

d42c72c1-860a-45dd-9e01-d25639b42e6

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

2. 代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

1.代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；

2.代理机构主持开标会，宣布开标；

3.代理机构通过系统查看投标人签到情况；

4.代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

5.代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

6.系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

7.评标委员会对投标人进行初步审查；

8.评标委员会对投标人进行资格审查；

9.评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

10.投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 否决投标条件

5.3.1 达到法律法规规定的否决投标条件的以及投标文件有下列情况之一者将否决其投标：

（1）未加盖投标单位公章、未经法定代表人或委托代理人签署和未加盖法定代表人（或委托代理人）印鉴；

（2）内容不全或字迹模糊、辨认不清；

（3）投标截止时间以后送达的招标文件；

（4）投标文件中提交的资料不真实的，有弄虚作假情况的。

5.3.2 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其否决其投标：

（一）有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

（1）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（2）不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

（3）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（6）不同投标人的投标文件相互混装的；

（7）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

（8）不同投标人委托同一人投标的；

（9）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

（10）不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

（11）评标委员会认定的其他串通投标情形。

（12）法定代表人、投标人、项目负责人、委托代理人为失信被执行人；

（13）投标人近一年在"信用中国"或"信用山东"存在严重失信记录。

（二）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（三）在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

（四）当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。

（五）在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

（六）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

（七）不响应招标文件要求的否决其投标。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在系统提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济

等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）法律法规规定的其他情形。

6.1.2 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标结束后现场不公布评标结果，请各投标单位及时关注威海市建设工程电子交易系统的预中标公示。

7.定标

7.1 定标委员会

7.1.1 招标人负责自行组建定标委员会，承担定标的主体责任，成员人数为 5 人。定标委员会主任由招标人法定代表人或其授权委托人担任，定标委员会成员原则上由招标人的领导班子成员、中层管理人员、工程技术（经济）人员中组成，也可以聘请一定数量的专家（本项目代理机构工作人员除外），外聘专家人数不得超过定标委员会成员总数的三分之一。招标人应对聘请的专家及其定标行为、定标结果承担责任。

7.1.2 定标委员会成员不得与中标候选人有利害关系，在定标期间不得与中标候选人或者其他利害关系人进行私下接触，应当客观、公正地履行职责，遵守纪律，保守秘密，对所提出的定标意见承担个人责任。

7.2 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将提请定标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.3 定标

7.3.1 定标会时间及地点详见投标人须知前附表。

7.3.2 定标办法：本项目采用直接票决定标法。

定标委员会遵循择优的原则，独立行使投票权。定标委员会重点对企业信誉、价格因素、企业实力、拟派团队能力与水平、招标人认为需考量的其他因素等进行评审，并对评标委员会推荐的中标候选人进行投票排定名次，排名第一得 3 分，排名第二得 2 分，排名第三得 1 分，投票采用记名方式并注明投票理由。汇总最终得分，得分最高的为中标人。

最终得分相同的执行以下规定：

1、 获得定标委员会排名第一票数多的优先；

2、 获得定标委员会排名第二票数多的优先；

3、 得分相同的，重新投票。

7.3.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照定标委员会提出的中标名单排序依次确定其他中标人或重新招标。

7.3.4 定标完成后，定标委员会应当向招标人提交定标报告和中标人名单。

7.4 中标结果异议

7.4.1 中标公告媒介及期限：招标人将中标人的情况在投标人须知前附表规定的媒介予以公示。公示媒介及期限见投标人须知前附表。

7.4.2 中标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应当在中标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

定标后中标人有下列情形之一的，可由原定标委员会从合格的中标候选人中按照招标文件规定

的定标方法，重新确定中标人，也可以由招标人重新招标：

（1）中标人放弃中标资格或因不可抗力不能履行合同的；

（2）中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；

（3）被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约担保

本项目不要求提供履约担保。

7.7 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

0426721-8c0a-45dd-9e01-d256439b42e6

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为否决投标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于 3 个。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标（定标）委员会成员的纪律要求

评标（定标）委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标（定标）有关的其他情况。在评标（定标）活动中，评标（定标）委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标（定标）程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标（定标）活动有关的工作人员的纪律要求

与评标（定标）活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标（定标）活动中，与评标（定标）活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标（定标）程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

本项目采用电子招标投标。

第三章 评标办法（综合评估法）及定标办法

1. 评标方法

1.1 本次评标采用百分制的“综合评估法”评审，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第二项规定的评审标准及评标办法附录进行打分，按积分高低排定名次，择优确定三名中标候选单位，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

1.2 经评标委员会成员表决确定为恶意报价或串通报价的，将取消其投标资格。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信标：详见评标办法附录；

（2）技术标：详见评标办法附录；

（3）商务标：详见评标办法附录。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：详见评标办法附录。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：详见评标办法附录。

2.2.4 评分标准

详见评标办法附录。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）评委对各投标单位编制的投标文件进行全面详细评审。

（2）评委应按照招标文件第二章“投标人须知”3.6.5 规定编制，否则否决其投标。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.2.4 技术标打分计算方法为：技术标得分为所有技术评委得分的算术平均值。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1））投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。

（4）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

（5）投标文件中投标函报价与清单报价内容不一致的，以投标函为准。

d42672c1-860a-45dd-9e01-d25643fb42e6

（6）修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

3.3.5 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限，投标人的投标文件作无效标处理。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

4、定标

4.1 定标方法

4.1.1 本项目采用直接票决定标法定标。

4.1.2 定标委员会遵循择优的原则，独立行使投票权。定标委员会重点对企业信誉、价格因素、企业实力、拟派团队能力与水平、招标人认为需考量的其他因素等进行评审，并对评标委员会推荐的中标候选人进行投票排定名次，排名第一得 3 分，排名第二得 2 分，排名第三得 1 分，投票采用记名方式并注明投票理由。汇总最终得分，得分最高的为中标人。

最终得分相同的执行以下规定：

4、 获得定标委员会排名第一票数多的优先；

5、 获得定标委员会排名第二票数多的优先；

6、 得分相同的，重新投票。

4.1.3 招标人在定标前如有必要将对投标人及拟派项目负责人进行考察。如果经考察，中标候选人的投标所用业绩、奖项等弄虚作假，或是经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，招标人应如实记录并提交定标委员会参考。招标人定标前组织考察的，定标会议时间适当推迟。

4.2 定标因素

4.2.1 定标委员会根据各定标候选人的价格因素、企业实力、企业信誉、拟派团队管理能力与水平、招标人认为需考量的其他因素等综合情况考虑。

（1）价格因素主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等。在考虑价格因素时，应坚持投标报价、履约能力、服务质量与招标项目要求相匹配的原则；

（2）企业实力包括资质等级、专业技术人员规模、近几年财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等方面；

（3）企业信誉包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等；

（4）拟派团队能力与水平，包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；

（5）招标人认为需考量的其他要素，如项目负责人答辩情况,售后服务、质量保修等。

4.2.2 定标委员会在“择优”的同时也可进行“比劣”，“比劣”可参考住房城乡建设主管部门等有关部门的行政处罚、通报或其他不良信用信息。

（1）有无因串通投标、围标、行贿等不正当手段谋取中标被处理处罚；

（2）有无因挂靠，以他人名义投标，出让或者出借资格、资质证书供他人投标被处理处罚；

（3）投标人或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人有无在招投标活动中存在行贿犯罪行为记录；

（4）投标人在建设项目实施过程中有无严重违约或重大工程质量、安全问题；

（5）有无因拖欠农民工工资，被列入限制承揽新项目企业名单；

（6）招标人认定的其他不良行为。

4.3 定标结果

定标委员会按照第三章规定的方法、定标因素、标准和程序在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定中标人，并向招标人提交定标报告。

d42672c1-860a-45d1-9e01-d256429b42e6

附件 A ：评审细则

A1. 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

1. 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；

2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

9.投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

10. 投标文件提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

A2. 投标人或其投标文件有下列情形之一的， 可否决其投标 ：

1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2.与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

3.与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

4.与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

5.为本招标项目的代建人；

6.为本招标项目的招标代理机构；

7.与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

8.与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

9.被依法暂停或者取消投标资格；

10.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

11.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

12.投标人或其法定代表人或委托代理人或项目经理被最高法院列入失信被执行人；

13.法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

14.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

15.在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

16.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

17.评标委员会认定投标文件质量标准、工期、质保期等实质性内容方面未响应招标文件要求的。

A3. 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：

1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2.投标人之间约定中标人；

3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

10.不同投标人的投标文件相互混装；

11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

12.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

13.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

14.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

15.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

16.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

17.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

A4. 投标人有下列情形之一的 ， 属于弄虚作假的行为 ， 应作无效标处理并计不良行为记录 ，情节严重者，依法进行行政处罚。

1.使用伪造、变造的许可证件；

2.提供虚假的财务状况或者业绩；

3.提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.提供虚假的信用状况；

5.隐瞒招标文件要求提供的信息；

6.法律、法规、规章规定的其他情形。

A5.评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为无效标后，经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的，评标委员会应当否决全部投标。投标人少于三个或者经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的，招标人应当依法重新招标。

A6.评委必须对各投标企业进行有记名评分，否则该投票无效。

A7.近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

A8.根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的为中标人。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

A9.低于成本价的投标无效，其投标报价不参与评标基准价的计算。

附件 B ： 无效标投标条件

A0 、 总则

本附件所集中列示的无效标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A1 无效标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效标处理：

A1.1 有第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的。

A1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

A1.2.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

A1.2.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

A1.2.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

A1.2.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

A1.2.5 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

A1.2.6 不同投标人的投标文件相互混装的；

A1.2.7 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

A1.2.8 不同投标人委托同一人投标的；

A1.2.9 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

A1.2.10 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

A1.2.11 评标委员会认定的其他串通投标情形。

A1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.4 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

A1.5 投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 cpu 编码 、 硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同 ， 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致，则视为投标人相互串通投标。

A1.6 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

A1.7 如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

A1.8 招标文件规定的其他规定。

d42672c1-860a-45dd-9e01-025643fb42e6

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：荣成好运角文化旅游有限公司

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就荣成好运角文化旅游有限公司好运角成山镇农村基础设施改造提升项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：荣成好运角文化旅游有限公司好运角成山镇农村基础设施改造提升项目。

2.工程地点：好运角旅游度假区成山镇。

3.工程立项批准文号：_____。

4.资金来源：自筹资金 。

5.工程内容：荣成好运角文化旅游有限公司好运角成山镇农村基础设施改造提升项目施工及保修全过程。

6.工程承包范围：荣成好运角文化旅游有限公司好运角成山镇农村基础设施改造提升项目施工及保修（详见工程量清单）

二、合同工期

工期总日历天数：_____天，具体单位工程必须满足建设单位进度计划安排（具体进度计划安排详建设单位进度计划）。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。如因承包人原因，导致未按照合同规定时间进场开工，承包人需承担因违约对采购人造成的损失，逾期进场违约金的上限：**合同价格的 5%。**

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____）；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：人民币（大写）_____（¥_____元）。

2.合同价格形式：固定单价。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

d42c72c1-8600-45dd-9e01-d256439b42e6

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 荣成 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 **双方签字盖章后** 生效。

十三、合同份数

本合同一式 具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

d42672e1-860a-45d4-9e01-d25c439b42e6

发包人： （公章） 承包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

第二部分 通用合同条款

执行《建设工程施工合同》（SDF-2019-0002）通用条款部分

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括：-------。

1.1.3.10 临时占地包括：-------。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决。；

发包人提供国外标准、规范的份数：____/____；

发包人提供国外标准、规范的名称：____/____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：**由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。现行的国家、行业及地方有关标准、规范，与发包人或设计技术条款要求不一致时，采用较严格标准，合同价款和工期视为已包括执行较严格标准所需之全部费用和工期。**

1.4.4 若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要，发包人将参照近期同类项目制定标准、规范，或将由发包人组织专家论证制定标准、规范报政府有关部门批准后执行。承包人须承担由此导致的一切风险和费用损失。

1.4.5 当合同期内发生相关标准、规范变更或修改的，按国家有关规定执行。

1.4.6本工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。

1.4.7本工程所说明的工程适用的法律、标准与规范按政府颁布的最新文件和最新规定执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：**（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）承诺书；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）已标价工程量清单；(9)其他合同文件**。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包

人提供图纸的期限：**发包人于合同签订之日向承包人提供工程施工图纸**；

发包人向承包人提供图纸的数量：**2 套蓝图及电子版图纸**；

发包人向承包人提供图纸的内容：/ 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：**工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件；**

承包人提供的文件的期限为：**按发包人要求的合理期限**；

承包人提供的文件的数量为：**按发包人要求**；

承包人提供的文件的形式为：**按发包人要求**；

发包人审批承包人文件的期限：**应自收到 7 日内作出批示，如有特殊情况顺延** 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：**现场办公室需存放图纸，供发包人、承包人使用。**

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____。

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____。

承包人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建的临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：**施工出入口为场外交通和场内交通的边界。**

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：_/。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 **承包人** 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：**发包人**。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：**未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。**

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： **发包人** 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：**未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。**

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：**由承包人承担** 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： **按结算条款约定计算规则调整** 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： **实际工程量与招标清单工程量偏差** 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

职　　务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导工程师行驶职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理签认现场经济技术签证，审核工程进度报表 。

发包人可能会随时更换其代表，但在承包人收到发包人的相应书面通知之前，任何对发包人代表的任命或更换应不产生合同效力。

发包人代表的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或类似行动（包括未表示不批准），不应解除承包人根据合同规定应承担的任

何义务和责任，包括对错误、遗漏、误差和未履行的义务和责任。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：**投标单位中标后发包人即可移交施工现场**。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：**发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担**。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：**否**。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：**竣工图及完整的档案资料；承包人负责工程竣工资料归档（包含各分包单位的竣工资料，若有）。**

承包人需要提交的竣工资料套数：**两套**。

承包人提交的竣工资料的费用承担：**由承包人承担**。

承包人提交的竣工资料移交时间：**竣工验收前 15 个工作日之内**。

承包人提交的竣工资料形式要求：**书面及电子文档。**

（10）承包人应履行的其他义务：**包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。**

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与发包人联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包人递交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 26 天。不得承接其他工程。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以 1 万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 2000 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意更换项目经理，承包人应按项目经理 5000 元 /人支付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款 5 万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签定 7 日内。

承包人应按投标书所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资质条件，按程序逐级上报发包人审批。如果发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。

承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技

术负责人5000元 /人、其他岗位人员2000元 /人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按1000元/人•天的标准向发包方支付违约金。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付 3000 元违约金/人次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

向项目经理请假，报发包人请假。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人罚款 2000 元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 1000 元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____ 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：__否__。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：___/___。

4. 监理人

5. 工程质量

5.1 质量要求

d42672e1-860a-45dd-9e01-d256f39b42e6

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中 对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料和文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的2%，且进行返工直至验收合格，如此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

如果承包人支付给发包人的质量违约金总额不足以弥补因承包人质量违约给发包人造成的损失，承包人应另行向发包人支付赔偿金。承包人知晓本工程的质量违约将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

施工过程中如果发包人确认施工质量已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

关于工程奖项的约定：___/___。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到国家、山东省及威海市相关法律、法规、规章和规范性文件规定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

（2）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

（3）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。

（4）在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

（5）承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责施工现场的治安保卫及相关事宜的办理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责在工程开工后 7 天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应严格按照现行山东省、威海市有关安全文明施工方面的管理规定及要求执行，保证现场的安全文明施工，所发生的费用包含在投标报价中，不再另行计取。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按进度付款的支付比例和支付期限执行，安全文明施工费的计取不随政策的变化而调整。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在合同生效后向发包人提交一份适合于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺，而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件，承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下，发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：**承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人各一份，以获取发包人的批准。**同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。

为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：**发包人收到后7天内应予以确认或提出修改意见。**

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：**发包人收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见**。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：**开工前 7 日内**。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：**开工前 7 日内**。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：**开工前 7 日内**。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：**开工日期前 7 天内**。

7.5 工期延误

因建设单位的原因工期顺延，授权建设单位驻工地代表签字确认实际工期，并以此

来调整材料价格。

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

延期开工和工期顺延的请求必须经发包人书面批复后生效。承包人不能因工期延长的申请未得到批准而暂停、拖延、放缓或停止施工。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

如果承包人中间节点工期延误，但经承包人努力，总工期按期完工的，并且不影响专业分包工程和独立工程的施工时间，承包人所支付的节点工期违约金应予返还。

如果承包人支付给发包人的误期违约金总额不足以弥补因承包人误期竣工给发包人造成的损失，并且该损失是任何有经验承包人在订立合同时预见到或应当预见到的，承包人应另行向发包人支付赔偿金。赔偿金的数额以补足误期违约金与上述损失间的不足部分为限。承包人应当充分了解，发包人已就本工程竣工交付与有关第三方达成了相关协议，因此本工程的误期竣工将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

承包人工期延误时如果发包人确认工期已无法最终满足甲方要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用；因此给发包人造成相应的损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：**签约合同价的** 1%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： **执行通用条款** 7.6 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）**大于等于** 6 **级大风且持续** 2 **天以上** ；

（2）**日最高气温超过** 38℃**的高温及最低气温低于**-10℃**的严寒且持续** 3 **天以上**；

（3）**日降雨量** 200 **毫米或持续** 3 **天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害**。

7.8 暂停施工

考虑到项目的整体计划，发包人可以随时要求承包人暂停进行部分或全部工程。在

工程部分或全部暂停期间，承包人应保护、照管及保障该部分或全部工程免遭任何损蚀、损失或损害。如承包人未采用有效措施，承包人应承担因未履行合同义务而给部分或全部工程造成的损失。如果在发包人发出部分或全部工程暂停指令之前，承包人已经订购了有关工程设备或材料，并且工程暂停已经超过28天，承包人有权得到的付款应为该工程设备或材料在停工日期前订购上述材料设备而发生的费用。但以下列条件为前提：

(1) 承包人根据发包人的指令已将该工程设备或材料标记为发包人的财产；

(2) 暂时停工不是由于承包人原因造成的；

(3) 如果承包人要求，发包人应随后接管该工程设备或材料。

一旦双方对于窝工损失发生争议，则承包人应当证明其采取了所有可能采取的合理措施以避免损失扩大，并应当提供书面的记录或文件予以佐证。

暂停后复工：

在收到发包人发出的继续施工的许可或指示（该许可和指示已经事先得到发包人的批准）后，承包人应与发包人一起检查受到暂停影响的工程以及工程设备和材料。承包人应修复在暂停期间发生在工程中的任何损蚀、缺陷或损失。如果此类暂停不是由于承包人的某种违约或过失造成，则修复费用由发包人承担；如果此类暂停是由于承包人的某种违约或过失造成，或（无论由于何种原因造成）承包人未能执行发包人的指示履行适当保护和照管责任，则修复费用由承包人承担。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：　/　。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：**承包人　。**

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：**按设计、规范及验收要求**。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：**由承包人承担**。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。

施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：根据现场实际情况进行确定并由承包人承担相应费用。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：/。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

本合同采用全费用综合单价合同，工程量按实调整。按照实际发生的工程量和该工程量清单中承包人所填写的固定单价进行结算和支付。

风险范围以外合同价款调整方法：

（1）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款；

（2）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款；

（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的按以下方式结算：市场上有单列价的项目按市场价计算，不下浮；套用定额的项目采用 2016 版山东省工程消耗量相关定额，价目表、定额人工及相关费率按省市相关规定执行，综合工日按 117 元找差价，相关材料价格按财审部门确认的同期价格计算，套用建筑和安装定额的项目总价下浮 7%，套用市政的项目总价下浮 2%，套用园林定额的项目总价下浮 2%，在上述下浮比的基础上再按照中标价与控制价之间的下浮比例下浮。

10.5 承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

1426f2c1-860a-45dd-9e01-1256439b42e6

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：___/___ 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下第 1 种方式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：**承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项**。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：**不调整。**

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：**建设过程中发生的物价波动和政策性调价。**

风险费用的计算方法：/

风险范围以外合同价格的调整方法：经发包人确认的　　。

（1）设计变更。

（2）现场签证。

（3）计日工：结算时除计取税金外，不再计取其他任何费用。

① 如果发包人认为必要时，可发出指令，规定以计日工的形式实施变更工作；

② 如果承包人认为相关变更工作不适宜按照变更计价方法计价，要求按计日工的方式计价，承包人应当在执行有关工作前不少于3天的时间向发包人提交，发包人应当在2天内予以答复（是否按计日工的方式计价，由发包人根据现场实际情况确定）；

③ 对此类变更工作，已标价的计日工项目清单中已有相应的人工、材料和机械价格，按照已有的执行；如果没有，由承包人提出，报发包人确认后执行；

④ 承包人应当向发包人提供可能需要的证实所付款额的收据或其他凭证，并且在订购材料之前，向发包人提交订货报价单供发包人批准；

⑤ 以计日工方式实施的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向发包人提交：受雇从事该工作的所有工人的姓名、工种和工时的确切清单，一式两份；表明所有该项工作所用和所需材料以及设备的种类和数量的报表，一式两份。如内容正确并经发包人同意后，发包人应在上述清单和报表的一份上签字并退还给承包人。除非已完整按时地提交了此类计日工报表，否则承包人无权获得与此有关的任何款项。

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

签证计日工的内容，对所完成的工程内容、部位进行详细描述，能计量工程量的应按实际工程量计量，否则签证零工无效，不予补偿。

（4）暂估价项目

暂估价项目的调整方法是结算时全部扣除（含税金），并按发包人确认的价格计入结算金额（含税金），价格确认方法参考工程变更。需要公开招标的暂估价项目由发包人和承包人共同招标，承包人需配合审批盖章，审批盖章时间不能超过五日，否则每超出一日罚款五万元。

12.1.2.4承包人的投标报价总价应与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。如果在中标后，以至于竣工结算时，发现仍存在以上问题时，发包人有权做出判断，承包人必须无条件服从。

12.1.2.5 **发包人有权根据工程实际情况，调整承包人工程施工范围。发包人施工前若取消招标中某项施工内容，承包人应无条件接受，并在总价中调减有关费用。**

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或额：___。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：**除合同和清单中另有约定，适用于本工程的是《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中所描述的工程量计算规则。该工程量计算规则适用于本合同下任何性质的工程以及合同外工作、洽商和变更的计量。如果上述工程量计算规则中缺少（或不适用）相对应的计量规则或约定，则执行按图纸标示的理论净量进行相应工程量计算的原则。**

有关招标文件的解释权属于招标人。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：根据招标人拨款计划拨款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：**由承包人按发包人签订的已完成工程量，套用中标综合单价计算。**

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：**每月 23 日前提交**。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）发包人审查期限：**承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按要求送发包人。**

（2）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/ 。

（3）发包人支付进度款的期限：**建设单位根据资金情况随时调整付款进度和付款比例。**

（4）**承包人不得因延期支付工程款而延误工期，否则视为违约。**

12.4.5 合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.7分包工程款支付

承包人超过约定的支付时间不给分包人支付工程款（预付款、进度款），分包人可向承包人发出要求付款的通知。

承包人不按分包合同约定支付工程款（预付款、进度款），导致施工无法进行，由承包人承担违约责任。

本工程付款采用发包人和承包人在银行设共管账户的形式进行支付。对分包人的付款由承包人发起并执行，由发包人管理共管账户与银行预留印鉴相符的法人章，承包人管理共管账户与银行预留印鉴相符的财务专用章。

如果发包人已将工程款支付至共管账户，则承包人在收到该款项后应全额支付给分包人，如承包人收到后的7日内未支付给分包人即视为承包人违约。承包人将承担应付金额0.3%/天的赔偿款。该应付金额及赔偿款由发包人在应付承包人的任何款项中抵扣，并且该应付金额由发包人直接支付给分包人。如承包人对已收到的分包人的工程款不予申报，按承包人收到后未支付给分包人的违约办法处理（办法见总包合同）。

分包人应就每笔应得款项金额向承包人提交其认可的合法完税建安发票，承包人在收到该合法完税建安发票后向分包人支付，如分包人不能提供或不能及时提供，则承包人的付款将顺延。延迟付款产生的任何责任均由分包人承担。如果提供的发票真实性和合法性受到政府机关质疑和检查并被认定为非法票据，分包人除重新提供等额合法发票外，还应承担由此给承包人带来的一切损失（包括罚金、滞纳金、税款等），并按照所开发票金额的1%向承包人支付赔偿金。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向发包人提交竣工验收申请报告。

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后二十日内向发包人提供竣工图、竣工资料三份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：__/__。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：**执行通用条款。**

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：__/__。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：**每延期一天支付合同额 1‰的违约金。**

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：__/__。

（1）单机无负荷试车费用由__/__承担；

（2）无负荷联动试车费用由__/__承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：__/__。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：__/__。

竣工付款申请单应包括的内容：___/____。

14.2 竣工结算审核

发包人在收到承包人提交的完整竣工结算资料后，在合理的期限内送财审部门审核。结算时以投标综合单价乘以实际发生的工程量（依据招标文件中工程量清单、工程量清单计价规范应予计量的且经发包人、承包人共同签证确认的实际工程量）计算。最终结算值以财审部门审定的价格为准。

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款 。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：结算时以投标综合单价乘以实际发生的工程量（依据招标文件中工程量清单、工程量清单计价规范应予计量的且经发包人、承包人、监理单位共同签证确认的实际工程量）计算。最终结算值以财审部门审定的价格为准。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：2份。

承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收合格后合理期限。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：___/___ 。

（2）发包人完成支付的期限：___/____ 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行《工程质量保修书》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） 工程结算总额的3%的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定： /

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：**执行《工程质量保修书》** 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**详见《工程质量保修书》** 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： 工期顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工

作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：**工期顺延**。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：**工期顺延**。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：**如达不到约定质量标准，处以合同总额5%的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用，因此给发包人造成相应损失由承包人承担。**

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价千分之一的违约金。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：**≥十级以**

上连续 4 小时的大风，200 毫米以上的暴雨，百年一遇的山洪，五级以上的地震，国家法定的传染病疫情。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

d42572c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

（1）向___/___仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 **工程所在地** 人民法院起诉。

21.补充条款

（1）承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发 包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

（2）承包人应按通用条款要求做好安全施工、文明施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；制定防尘降噪措施，标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

（3）施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核。

（4）若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。

（5）图纸设计范围外的变更内容采用套相关定额下浮，相关人工材料由相关部门确认的同期价格确定。

(6) 重要事项设计变更须经相关部门审批许可，且应附详细图纸及变更原因（签字盖章）， 否则不予结算。

（7）本项目招标人要求中标单位必须在合同签订后、开工前按时、足额购买整个项目的“建筑工程一切险（含第三者责任险）”，工程竣工后按中标单位投保保单的实际费用按 实计入工程结算； 若因中标单位未及时、足额按照相关要求购买“建筑工程一切险（含第三者责任险）”而导致出现的一切损失由中标人自行承担，招标人不予负责。

（8）竣工结算时，规费中的建设项目工伤保险费凭缴款凭证按实结算。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

附件 2：工程质量保修书

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

附件 2：

工程质量保修书

发包人（全称）：荣成好运角文化旅游有限公司

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_____工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。 具体保修的内容，双方约定如下：

承包人施工的所有工程项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．其他项目保修期限约定如下：2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢

修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3 %。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为无（大写）。

质量保修金银行利率为 0。

七、质量保修金的返还

发包人在质量保修期___年满后30天内，将剩余保修金无息返还乙方。

八、双方约定的其他工程质量保修事项：_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：	承包人(公章)：
地　址：	地　址：
法定代表人(签字或盖章)：	法定代表人(签字或盖章)：
委托代理人(签字或盖章)：	委托代理人(签字或盖章)：
电　话：	电　话：
传　真：	传　真：
开户银行：	开户银行：
帐号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

d42e7e2f-8e3a-45dd-9e01-d25639b42e6

第五章　工程量清单

工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gczj 格式清单导出全套表格，若招标文件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标中“补充附件”一项中。

清单编制说明

一、报价人须知

（一）应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

（二）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

（三）工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

（四）清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

（五）金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：荣成好运角文化旅游有限公司好运角成山镇农村基础设施改造提升项目。

三、工程概况：村庄公共配套修建基础设施包括道路维修 180800 平方米，路灯 1176 基，改造排水沟 50000 米，垃圾收集点建设改造 16 处，步行栈道改建 6600 米，公共休息平台改造 11 处。提升改造农业农村服务中心 30420 平方米，独立基础，框架结构。

四、工程招标范围及相应说明：

农业农村服务中心和垃圾收集点建设改造工程包括土建、装饰 和安装工程等。具体以工程量清单为准。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据

（一）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）

（二）《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）

（三）《山东省建设工程消耗量定额》（2025）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2025）

（四）山东省建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求

（五）与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等

七、投标人在投标报价时，应综合考虑以下因素：

1.投标单位参与投标视为已考察工程现场、对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

2.投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照2024版清单计价标准要求，并结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

3.投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

4.投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的全费用综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗、成品保护费、税金、招标代理费等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

5.投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项全费用综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的全费用综合单价及总价内。

6.投标单位按照本清单填报工程量清单计价表中的全费用综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将否决其投标。如中标人编制的部分工程量清单单价与市场价偏离较大，招标人有权要求中标单位在签订合同时调整至合理价格。

7.投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求的检验、检测和验收工作，结算时不增加此部分费用。

8.工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

9.所有材料均应选用符合国标的产品，建设单位规定品牌的材料要在工料机汇总表、工程主材汇总表中注明选用材料的品牌，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用。若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

10.本工程总报价应包含建设项目工伤保险，结算时按规定执行。

11.暂列金额、专业工程暂估、特殊项目暂估、暂估材料的价格按“暂列金额明细表”、“专业工程暂估价表”、“特殊项目暂估价表”、“材料暂估价一览表”中给定的数值填报，计入投标报价。结算时按照业主认定的实际价格调整。

12.单价措施费按给定的清单格式及工程量进行自主报价。填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。

13.无论招标人是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标人保留自行采购的权利。

14.所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。

15.施工现场临时场地，临时水、电由施工单位自行解决，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

16.在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

17.中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

18.投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

八、建筑工程清单报价时，投标人应注意：

1.土（石）方开挖均按开挖前天然密实体积计算。投标报价内应综合考虑土（石）方开挖、人工清槽、修整边坡、场内堆土、倒运、装车等费用，投标单位应依据批准的施工方案并结合现场实际情况综合考虑开挖方式、运输距离、运输方式等相关因素以及相关的安全文明环保等，此费用均包括在清单报价中，二次或多次倒运等费用不再额外计取。

2.投标单位在报价时，均应充分考虑施工土（石）方外运过程中，场地出入口运输车辆的清洗费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用以及省、市相关文件对扬尘和散流物体运输控制及安全文明施工要求产生的相关费用，如毛毡、塑料纸、密目网等覆盖措施费用。

3.投标单位挖土（石）方以及回填的最终标高必须符合招标人的要求。

4.土方回填的报价应包含土源、场区内的堆放、倒运、运输、夯实的费用，根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。

5.所有混凝土项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑混凝土的施工方式，无论是采用何种搅拌、运输和输送方式，结算时均不做任何调整。

6.所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是采用预拌、现场搅拌或成品砂浆，结算时均不调整。

砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致也不予调整。

7.钢筋的损耗不另计取，均包括在钢筋的全费用综合单价当中。

8. 防水工程量按照外露展开面积计算，清单报价中应综合考虑附加层、阴阳角等各叠加位置、防水接头处理、施工损耗及压条、各类套管端口防水处理等费用，结算时不再增加其他费用。

9. 各部位模板的对拉螺栓、止水螺栓及端头处理、螺栓孔洞封堵、孔洞防水的等费用在措施费报价中综合考虑，结算时不再调整。

10.模板项目报价应根据本工程特征综合考虑使用模板材料、支撑方式及摊销次数，实际施工无论采用何种方式，结算时均不再调整。

11.措施费中应综合考虑实际施工中如果采用非泵送商品砼所发生的垂直运输费，结算时不再增加此部分费用。

12. 拆除项目包含垃圾清理及外运所发生的费用，结算时不再增加此部分费用。

九、安装工程报价时，投标人应注意：

1.安装工程材料价格由投标单位自主报价，应严格符合国家质量标准。材料费计入综合单价内，并填入“主要材料汇总表”中。

2.所有管道安装的综合单价中都应包含管道、管件（含卡箍管件）、打堵洞眼、防水堵漏、压力试验与冲洗、除锈、刷底漆、清理与之相关的工作内容等，报价时综合考虑，结算时不再调整。

3. 线缆敷设工程量是按就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。线缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。线缆敷设时不论采用何种连接及敷设方式，单价均不做调整。

4. 安装工程中配电箱安装均包含压接线端子等相关工作内容。各种小电器的报价均包含安装、接线、单体调试和材料费等与之相关的所有费用。

5.安装过程中发生的各种系统调试调整费用均分别包含在各个相应清单的综合单价中，结算时无论何种情况均不调整。（清单中另有单独列项除外）

6 报价中应包含管道验收所有检验、检测、验收等相关费用，结算时不再增加此类费用。

7.施工现场发生的清理、搬运费应在报价中自行考虑，结算时不再增加此费用。

8.各专业施工队伍应互相配合，由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不做调整。

第六章　技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。

二、现场施工条件：施工水电齐全，场地三通一平，无拆迁。

三、本工程采用的技术规范

施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

第七章　投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

ztbml 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。

备注：

1.在评分办法资信标部分未要求的格式，参考第七章投标文件格式制作，并上传至资信标补充文件中。

2. 工程量清单报价时，有 gczj 文件格式的清单，投标文件编制工具可通过 gczj 格式清单导出全套表格。除 gczj 文件自动导出表格外，投标文件需另导出综合单价分析表（全费价）和材料议价差表格转换为 word 或 pdf 格式上传至商务标的“补充附件”一项中。

d42672c1-8602-45dd-9001-d25f439b4256

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
3	质量目标	达到_____标准	
4	缺陷责任期	_____月	
……	……	……	
……	……	……	

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证扫描件

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件

项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				身份证号
			证书名称	级别	证号	养老保险	

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

日期：_____年_____月_____日

项目经理简历表

姓　名		年 龄		学历	
职　称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b4226

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

日期：_____年_____月_____日

投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电 话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传 真</td><td colspan="2"></td><td>网 址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2"></td><td rowspan="6">其中</td><td colspan="2">项目经理</td><td></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">高级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">中级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">初级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">技 工</td><td></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

d42672c1-860a-45dd-9e01-d25643fb42e6

上传至资信标附件中

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

四、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

五、我方拟派本工程项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）

六、我方承诺近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：　　（加盖企业公章）

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

附录 1

条款		评审标准	分值	专家打分一致性验证	明标/暗标
资格审查	营业执照	上传 word 或 pdf 格式的文档，内容为营业执照扫描件	合格制	主观	明标
	资质证书	上传 word 或 pdf 格式的文档，内容为投标人具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。	合格制	主观	明标
	安全生产许可证	上传 word 或 pdf 格式的文档，内容为安全生产许可证扫描件	合格制	主观	明标
	法定代表人身份证明或授权委托书	上传 word 或 pdf 格式的文档，内容为企业法定代表人身份证复印件及法人身份证明（若法人代表人参加投标）或企业法定代表人身份证复印件、授权委托代理人身份证复印件及授权委托书（若授权代表参加投标）	合格制	主观	明标
	投标保证金证明	上传 word 或 pdf 格式的文档 注：1、若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，后附基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）、转账凭证等材料扫描件。 2、若采用银行保函形式，详见投标人须知前附表。 3、如选择保险保函方式，详见投标人须知前附表。 4、如选择电子保函方式，详见投标人须知前附表。 5、减免投标保证金的情形详见投标人须知前附表。。	合格制	主观	明标
	项目管理机构	上传 word 或 pdf 格式的文档，内容包括项目经理具有建筑工程一级注册建造师执业资格及安全生产考核合格证（B 证）。技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；其他关键岗位管理人员（施工员、质量员、专职安全员 3 人、资料员）配备齐全，项目经理、技术负责人须附相关证书及社保，其他人员需附近期社保证明。填写项目负责人简历表。 （项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员）。 注：（1）项目管理机构组成表后需附项目负责人、技术负责人的相关证件及项目管理机构成员的社保证明材料，若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。（近期社保指近三个月任意一个月社保证明）。	合格制	主观	明标
	失信情况查询	上传 word 或 pdf 格式的文档 1.通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/”查询，查询对象包含投标人、 法定代表人、授权委托人、项目	合格制	主观	明标

d42672c1-8609-45dd-be0c-d25643942e6

			负责人不得为失信被执行人失信情况网页截图。2. 投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录，附信用中国（www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。			
	投标人信用承诺书		上传 word 或 pdf 格式的文档内容为投标人信用承诺书	合格制	主观	明标
技术标(汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 5 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;当专家人数大于等于 6 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 1 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	施工组织设计（技术标内容应精练简短、务实，总页数控制在 100 页内（包含封面及目录），否则不得分。）	施工总平面图布置设计合理	（2 分）对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理	2.0	主观	暗标
		施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等	（2 分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行	2.0	主观	暗标
		针对本工程的通病治理措施	（2 分）有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施	2.0	主观	暗标
		安全文明措施和应急救援预案	（2 分）针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行	2.0	主观	暗标
		环境、地下管网、地上设施保护，冬季、雨季施工方案	（2 分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案	2.0	主观	暗标
		绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	（2 分）绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	2.0	主观	暗标
		施工进度计划和进度措施	（2 分）施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）	2.0	主观	暗标
		资源配备计划	（2 分）资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要	2.0	主观	暗标
		项目管理	（2 分）项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗	2.0	主观	暗标

d4267f24-860a-45dd-9e8c-3256439b4266

		机构人员配备齐全合理	标方式，不得涉及人员姓名、公司 名称等暴露投标人身份的内容）			
		成品保护、工程保修制度等	（2 分）成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等	2.0	主观	暗标
资信标	企业信用及考核情况		上传 word 或 pdf 格式的文档， 投标人近一年内，在招标投标相关领域、工程质量相关领域、工程安全相关领域等有行政处罚记录的，每有一条记录在基本分 5 分的基础上，扣 1 分，扣分无下限。投标文件中附信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）和信用中国（山东（https://credit.shandong.gov.cn）网站查询的信用报告。如两个网站下载的信用报告内容不一致，以行政处罚记录多的为准。	5.0	客观	明标
	项目管理机构		通过系统选择项目班子成员 项目经理具有建筑工程一级注册建造师执业资格及安全生产考核合格证（B 证）。技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；其他关键岗位管理人员（施工员、质量员、专职安全员 3 人、资料员）配备齐全，符合以上人员配置要求的，得 5 分。	5.0	客观	明标
商务标	投标报价		1.确定有效投标报价。在计算评标基准价时，投标单位报价有如下情况的，其投标报价不参加评标基准价的计算：按少数服从多数的原则，经评标委员会成员表决确定为恶意报价或串通报价的。 2. 评标基准价计算办法： 取所有有效投标人的投标报价去掉一个最高值和一个最低值后【如果有效投标人少于 5 家（含 5 家）时，则计算平均值时不去掉最高值和最低值】的算术平均值；此算术平均值与招标控制价的二次平均值，作为评标基准价。其中投标报价低于招标控制价 10%的，不参与评标基准价的计算。 3. 对有效投标人的报价按照下述规定进行评分： 以评标基准值为基准，投标报价与该基准进行比较，相同得满分； 每高于基准价 1%，扣减 0.1 分，扣完为止； 每低于基准价 1%，扣减 0.1 分，扣完为止。 偏离不足 1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数。	70.0	客观	明标

d42672c1-8d0a-45dd-9a02-1256d39b42e6

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

工程项目清单汇总表

工程项目清单汇总表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	礼村	
1.1.1	农村农业服务中心土建工程	
1.1.2	农村农业服务中心装饰工程	
1.1.3	农村农业服务中心安装工程	
1.1.4	路灯	
1.1.5	步行栈道	
1.1.6	公共休息平台改造	
1.1.7	道路维修	
1.1.8	排水沟	
1.1.9	垃圾收集点建设改造土建工程	
1.1.10	垃圾收集点建设改造装饰工程	
1.1.11	垃圾收集点建设改造安装工程	
1.2	小西庄村	
1.2.1	农村农业服务中心土建工程	
1.2.2	农村农业服务中心装饰工程	
1.2.3	农村农业服务中心安装工程	
1.2.4	路灯	
1.2.5	步行栈道	
1.2.6	公共休息平台改造	
1.2.7	道路维修	
1.2.8	排水沟	
1.2.9	垃圾收集点建设改造土建工程	
1.2.10	垃圾收集点建设改造装饰工程	
1.2.11	垃圾收集点建设改造安装工程	
1.3	小石家泊村	
1.3.1	农村农业服务中心土建工程	
1.3.2	农村农业服务中心装饰工程	
1.3.3	农村农业服务中心安装工程	
1.3.4	路灯	
1.3.5	步行栈道	
1.3.6	公共休息平台改造	
1.3.7	道路维修	
1.3.8	排水沟	
1.3.9	垃圾收集点建设改造土建工程	
1.3.10	垃圾收集点建设改造装饰工程	
1.3.11	垃圾收集点建设改造安装工程	
1.4	卧龙村	
1.4.1	农村农业服务中心土建工程	
1.4.2	农村农业服务中心装饰工程	
1.4.3	农村农业服务中心安装工程	
1.4.4	路灯	
1.4.5	步行栈道	
1.4.6	公共休息平台改造	
1.4.7	道路维修	
1.4.8	排水沟	
1.4.9	垃圾收集点建设改造土建工程	
1.4.10	垃圾收集点建设改造装饰工程	
1.4.11	垃圾收集点建设改造安装工程	

4267c1-860a-45dd-9e01-d2564396042e6

工程项目清单汇总表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	项目名称	金额（元）
1.5	东霞口村	
1.5.1	农村农业服务中心土建工程	
1.5.2	农村农业服务中心装饰工程	
1.5.3	农村农业服务中心安装工程	
1.5.4	路灯	
1.5.5	步行栈道	
1.5.6	公共休息平台改造	
1.5.7	道路维修	
1.5.8	排水沟	
1.5.9	垃圾收集点建设改造土建工程	
1.5.10	垃圾收集点建设改造装饰工程	
1.5.11	垃圾收集点建设改造安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产费	
2.2	其中：环境保护费	
2.3	其中：文明施工费	
2.4	其中：临时设施费	
3	其他项目	
3.1	其他：暂列项目	
3.2	其他：计日工	
3.3	其他：总承包服务费	
3.4	其他：建设项目工伤保险费	
3.5	其他：优质优价费	
3.6	其他：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
	合计	

d2564390-42c1-860a-45dd-9e01-d2564390 42e6

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

补充工程量清单项目及计算规则

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

计算规则说明					
补充计算规则说明					
清单编码	**清单名称**	**项目特征描述**	**计量单位**	**工程量计算规则**	**工程内容**
03B001	地暖施工:	1.50厚C15细石砼填充层，加热盘管de20，铝箔保护层，20mm厚苯板绝热层，20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装	m2	按实铺面积计算	细石砼填充层、加热盘管、保护层、绝热层、水泥砂浆结合层，分集水器及阀门安装
03B002	高静压贯流式空气幕RM-1-2		台	按台计算	成品空气幕安装
03B003	高静压贯流式空气幕RM-1-1		台	按台计算	成品空气幕安装
03B004	无机纤维布卷帘门		m2	按面积计算	安装及调试等
03B005	固定式挡烟垂壁		m2	按面积计算	安装及调试等
03B006	6层6站客梯(无障碍)		部	按部计算	安装及调试等
03B007	6层6站客梯(消防电梯)		部	按部计算	安装及调试等
03B010	地暖施工:	1.50厚C15细石砼填充层，加热盘管de20，铝箔保护层，20mm厚苯板绝热层，20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装	m2	按实铺面积计算	细石砼填充层、加热盘管、保护层、绝热层、水泥砂浆结合层，分集水器及阀门安装
03B011	高静压贯流式空气幕RM-1-2		台	按台计算	成品空气幕安装
03B012	高静压贯流式空气幕RM-1-1		台	按台计算	成品空气幕安装
03B013	无机纤维布卷帘门		m2	按面积计算	安装及调试等
03B014	固定式挡烟垂壁		m2	按面积计算	安装及调试等
03B015	6层6站客梯(无障碍)		部	按部计算	安装及调试等
03B016	6层6站客梯(消防电梯)		部	按部计算	安装及调试等
03B019	地暖施工:	1.50厚C15细石砼填充层，加热盘管de20，铝箔保护层，20mm厚苯板绝热层，20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装	m2	按实铺面积计算	细石砼填充层、加热盘管、保护层、绝热层、水泥砂浆结合层，分集水器及阀门安装
03B020	高静压贯流式空气幕RM-1-2		台	按台计算	成品空气幕安装
03B021	高静压贯流式空气幕RM-1-1		台	按台计算	成品空气幕安装
03B022	无机纤维布卷帘门		m2	按面积计算	安装及调试等
03B023	固定式挡烟垂壁		m2	按面积计算	安装及调试等
03B024	6层6站客梯(无障碍)		部	按部计算	安装及调试等
03B025	6层6站客梯(消防电梯)		部	按部计算	安装及调试等
03B028	地暖施工:	1.50厚C15细石砼填充层，加热盘管de20，铝箔保护层，20mm厚苯板绝热层，20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装	m2	按实铺面积计算	细石砼填充层、加热盘管、保护层、绝热层、水泥砂浆结合层，分集水器及阀门安装
03B029	高静压贯流式空气幕RM-1-2		台	按台计算	成品空气幕安装
03B030	高静压贯流式空气幕RM-1-1		台	按台计算	成品空气幕安装
03B031	无机纤维布卷帘门		m2	按面积计算	安装及调试等
03B032	固定式挡烟垂壁		m2	按面积计算	安装及调试等
03B033	6层6站客梯(无障碍)		部	按部计算	安装及调试等
03B034	6层6站客梯(消防电梯)		部	按部计算	安装及调试等
03B037	地暖施工:	1.50厚C15细石砼填充层，加热盘管de20，铝箔保护层，20mm厚苯板绝热层，20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装	m2	按实铺面积计算	细石砼填充层、加热盘管、保护层、绝热层、水泥砂浆结合层，分集水器及阀门安装
03B038	高静压贯流式空气幕RM-1-2		台	按台计算	成品空气幕安装

补充工程量清单项目及计算规则

03B039	高静压贯流式空气幕RM-1-1		台	按台计算	成品空气幕安装
03B040	无机纤维布卷帘门		m2	按面积计算	安装及调试等
03B041	固定式挡烟垂壁		m2	按面积计算	安装及调试等
03B042	6层6站客梯(无障碍)		部	按部计算	安装及调试等

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		礼村					
		农村农业服务中心土建工程					
1	010103001001	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	2739.498		
2	010102002001	基础挖、填、运土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.基底处理方式:人工基底清槽、地基钎探	m3	2637.26		
3	010102007001	回填方	1.填方部位:室内回填	m3	1486.69		
4	010501002001	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.材料品种、强度要求、配比:1:3水泥砂浆灌碎石	m3	237.32		
5	010501002002	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.材料品种、强度要求、配比:干铺碎石	m3	38.68		
6	010501002003	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.材料品种、强度要求、配比:轻骨料混凝土	m3	30.76		
7	010501001001	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C20	m3	53.02		
8	010501001002	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C20	m3	28.43		
9	010502001001	独立基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	573.655		
10	010502005001	基础联系梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	116.87		
11	010501002004	楼地面垫层	1.部位:地面 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C15	m3	222.42		
12	010501002005	楼地面垫层	1.部位:地面 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C20	m3	11.29		
13	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3.防潮层材料种类:20mm防水砂浆	m3	52.41		
14	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压粉灰砂砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	3.18		
15	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:台阶及平台等其他部位 2.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	23.64		
16	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	857.45		
17	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:自保温混凝土复合砌块 2.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	677.105		
18	010502022001	圈梁及压顶	1.混凝土强度等级:C25	m3	48.32		
19	010502022002	圈梁及压顶	1.混凝土强度等级:C20	m3	8.75		
20	010502021001	构造柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	340.06		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	481.248		
22	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	689.26		
23	010502013001	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30	m3	1177.37		
24	010502019001	其他板	1.板名称:斜板 2.混凝土强度等级:C30	m3	169.41		
25	010502023001	过梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	22.23		
26	010503016001	其他构件	1.构件名称:窗边预制小型构件 2.混凝土强度等级:C20	m3	8.65		
27	010502020001	楼梯	1.混凝土强度等级:C30 2.楼梯形式:直形无斜梁	m3	47.87		
28	010502019002	其他板	1.板名称:挑檐板 2.混凝土强度等级:C30	m3	65.39		
29	010502019003	其他板	1.板名称:雨蓬 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.46		
30	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚碎石垫层，M5水泥砂浆灌实，60mm厚C15砼垫层 2.面层厚度:20mm厚1:3水泥砂浆压光 3.嵌缝油膏等综合考虑	m2	201.58		
31	010505001001	垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	173.65		
32	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1064.38		
33	010505003001	基础联系梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	671.55		
34	010505006001	矩形梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6100.61		
35	010505004001	柱面模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3905.78		
36	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:平板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	7393.91		
37	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:斜板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1729.03		
38	010505012001	圈梁及压顶模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	246.13		
39	010505013001	过梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	423.04		

d42672c1-8[illegible]9e01-d2564[illegible]9b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010505011001	构造柱模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2311.06		
41	010505008001	其他板模板	1.构件名称:挑檐板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	570.07		
42	010505008002	其他板模板	1.构件名称:雨蓬模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	16.61		
43	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式:直形无斜梁 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	323.91		
44	01B001	现场预制混凝土其他构件模板	1.构件类型:门窗口小型混凝土砌块 2.模板材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	12.47		
45	010502032001	台阶	1.垫层材料种类、厚度:300mm厚1：3毛石灌浆垫层 2.踏步高、宽:高150mm,宽300mm 3.混凝土强度等级:C20 4.面层：30mm厚1：3水泥砂浆铺贴25mm厚花岗岩板	m2	42.88		
46	010505018001	台阶模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	46.12		
47	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	13.977		
48	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	14.862		
49	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤25	t	19.418		
50	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	53.746		
51	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ＞10箍筋	t	13.101		
52	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	23.447		
53	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤25	t	69.589		
54	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	50.273		
55	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	77.2265		
56	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤25	t	122.484		
57	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	131.592		

d42672c1-8[illegible]-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	1.835		
59	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	0.432		
60	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	3.625		
61	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	0.599		
62	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	6.857		
63	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	1.322		
64	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	5.573		
65	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	2.879		
66	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	20.927		
67	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	11.591		
68	01B002	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用不含钢筋主材	根	15698		
69	01B003	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用不含钢筋主材	根	9408		
70	010607010001	零星钢构件	1.构件名称:钢爬梯及其他预埋铁件 2.含铁件的制作、安装、刷漆	t	0.019		
71	01B004	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒 2.钢筋规格:ϕ≤20	个	302		
72	01B005	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒 2.钢筋规格:ϕ≤25	个	438		
73	01B006	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	1175		
74	01B007	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	3241		
75	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格:综合考虑 2.使用部位:内墙不同材质交接处条铺	m2	7695.07		
76	01B008	网格布	1.墙面耐碱玻纤网格布	m2	20435.02		
77	01B009	实木复合套装门	1.规格：900*2100mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	7		
78	01B010	实木复合套装门	1.规格：800*2100mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	19		
79	01B011	实木复合套装门	1.规格：1800*2100mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	3		
80	01B012	实木复合套装门	1.规格：1000*2400mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	96		

d42672c1-8[illegible]-9e01-d25[illegible]b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	01B013	65系列隔热型材铝合金平开门	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.安全玻璃位置：面积大于1.5平方米的玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的玻璃 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积（包含手动排烟窗部分）计算，安全玻璃不单独计算 5.包括五金配件及锁具等	m2	92.42		
82	01B014	甲级防火门	1.耐火极限：1.5h 2.包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3.门框厚度10CM,门扇厚度甲级5.0CM；门框板材1.2mm,门扇板材0.8mm镀锌钢板,含灌缝 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积计算	m2	12.43		
83	01B015	乙级防火门	1.耐火极限：1.0h 2.包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3.门框厚度10CM,门扇厚度甲级5.0CM；门框板材1.2mm,门扇板材0.8mm镀锌钢板，含灌缝 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积计算	m2	39.76		
84	01B016	丙级防火门	1.耐火极限：0.5h 2.包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3.门框厚度10CM,门扇厚度甲级5.0CM；门框板材1.2mm,门扇板材0.8mm镀锌钢板，含灌缝 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积计算	m2	31.53		
85	01B017	铝合金防雨百叶	1.工程量按窗外围尺寸计算	m2	2.21		
86	01B018	纱窗	1.铝型材边框（颜色同窗） 2.材质：金刚网	扇	486		
87	01B019	65系列隔热型材铝合金平开内倒窗（含乙级防火窗）	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.安全玻璃位置：面积大于1.5平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 4.平开角度近180度 5.工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积计算，安全玻璃不单独计算	m2	1756.7		
88	01B020	65系列隔热型材铝合金推拉窗	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为	m2	114.87		

d42672c1-80da-11ed-a001-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	01B020	65系列隔热型材铝合金推拉窗	5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.安全玻璃位置：面积大于1.5平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 4.平开角度近180度5.工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积计算，安全玻璃不单独计算	m2	114.87		
89	01B021	65系列隔热型材铝合金悬窗	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.开启方式：悬外开式，开启角度不小于70度 4.安全玻璃位置：面积大于1.5平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 5.工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积（包含手动排烟窗部分）计算，安全玻璃不单独计算	m2	22.5		
90	01B022	卫生间拔气道		m	151.69		
91	01B023	拔气道帽		个	9		
92	01B024	屋面上人孔		个	1		
93	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7+1.3厚SBC防水卷材两道	m2	7200.23		
94	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7+1.3厚SBC防水卷材一道	m2	543.92		
95	010902001001	屋面SBS卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚改性沥青防水卷材一遍	m2	2232.72		
96	010902001002	隔离层	1.厚度、材质:0.4厚聚乙烯膜 2.部位：屋面	m2	744.24		
97	01B025	天棚面涂膜防水	1.涂膜品种:1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2.防水部位:卫生间和厨房3.防水做法:刷基层处理剂、附加层、刷涂料、接缝收头处理	m2	277.37		
98	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜品种:1.2厚聚合物水泥防水涂料 2.防水部位:卫生间和厨房 3.防水做法:刷基层处理剂、附加层、刷涂料、接缝收头处理	m2	972.73		
99	010903003001	墙面砂浆防水	1.防水层做法:10厚聚合物水泥防水砂浆（I型） 2.防水部位:卫生间和厨房 3.防水做法:刷基层处理剂、附加层、刷涂料、接缝收头处理	m2	2136.38		

d42672c1-8[illegible]201-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	011001003001	保温隔热墙	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:保温B系统II复合外模板100厚（其中挤塑聚苯板保温层75厚） 2.部位:外墙外侧梁、柱砼接触面	m2	2799.71		
101	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室混凝土外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚挤塑聚苯板	m2	65.66		
102	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温（B1级，憎水型） 2.部位：坡屋面	m2	1926.55		
103	01B026	找平层	1.找平层厚度、配合比:C20细石砼35厚2.部位:屋面	m2	1926.55		
104	01B027	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:ф4@100*100 2.使用部位:瓦屋面	m2	1926.55		
105	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦 2.粘结层砂浆的配合比:1：2水泥砂浆	m2	1926.55		
106	01B028	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆 2.部位：屋面	m2	2849.78		
107	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚挤塑聚苯板保温（B1级，憎水型）	m2	1497.49		
108	01B029	找平层	1.找平层厚度、配合比:C20细石砼40厚2.部位:屋面	m2	1497.49		
109	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚2%炉渣找坡层	m2	1497.49		
110	01B030	找平层	1.找平层厚度、配合比:C20细石砼30厚2.部位:屋面	m2	1207.06		
111	01B031	屋面保护层	1.厚度、配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层，1*1m分格，缝宽20，密封胶嵌缝 2.部位:屋面	m2	923.17		
112	010903003002	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、配合比:5mm厚干粉类聚合物防水砂浆 2.部位：外墙	m2	4828.62		
113	011001003003	保温隔热墙面	1.墙体类型:外墙面，墙面材质综合考虑 2.10厚玻化微珠保温砂浆	m2	7667.76		
114	011001003004	保温隔热墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	3741.02		
115	01B032	排气帽	1.材质、规格：ф50不锈钢（304），间距6m*6m 2.部位：屋面	个	16		

d42672c1-8[illegible]d1-9e01-d25643b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:ϕ100不锈钢雨水管 2.壁厚：1.2mm	m	210.71		
117	01B033	不锈钢雨水斗和不锈钢下水口	1.不锈钢下水口形式综合考虑	套	18		
118	010902007001	雨蓬泄(吐)水管	1.吐水管品种、规格:ϕ50不锈钢管 2.吐水管长度:墙厚外伸100mm	个	7		
119	010904004001	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料:不锈钢盖板 2.嵌缝材料：EPS板填缝 3.部位：楼地面、天棚面和屋面	m	265.37		
120	010903004001	墙面变形缝	1.盖缝材料:不锈钢盖板 2.嵌缝材料：EPS板填缝	m	140.45		
121	010809001001	窗台板	1.粘结层材质、厚度:20mm1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格:18mm厚爵士白大理石窗台板（含磨边）	m2	96.02		
		农村农业服务中心装饰工程					
122	011102001001	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:30厚毛面花岗岩板 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝 4.部位:室外庭院和室外平台	m2	497.47		
123	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚800*800mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	5514.49		
124	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚600*600mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	589.93		
125	011102003003	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚300*300mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	81.42		
126	01B035	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆5mm厚 2.部位:地面块料粘结层	m2	7340.52		
127	011203003001	块料墙面	1.部位:卫生间等2.素水泥浆一道，配用专用胶粘剂粘结层，10厚300*600浅灰色瓷砖，填缝剂填缝	m2	1856.68		

d42672c1-8f0a-45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	011109001001	架空地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:综合考虑 2.面层材料品种、规格:600*600防静电地板	m2	167.29		
129	01B036	仿布纹壁纸		m2	563.84		
130	011404001001	外墙面喷刷真石漆	1.涂刷遍数:满足成活要求 2.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活 3.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆	m2	1825.61		
131	011404001002	外墙面喷刷涂料	1.涂刷遍数:满足成活要求 2.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活 3.面层刷喷要求:外墙弹性涂料	m2	329.56		
132	011203003002	块料墙面	1.部位:外墙2.胶粘剂粘贴瓷质外墙砖，填缝剂填缝	m2	4353.58		
133	011404001003	内墙刮腻子喷刷无机涂料	1.基层类型、喷刷部位:办公室等 2.涂料种类、刷喷要求:刮腻子三遍喷无机涂料三遍	m2	8290.99		
134	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm高 2.建筑胶粘结面砖 3.填缝剂填缝	m	1464.43		
135	011105004001	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:150mm高 2.粘结层厚度、材料种类:PVC踢脚线	m	268.61		
136	011201001001	墙面一般抹灰	1.部位:卫生间内墙面等 2.做法：2厚专用界面砂浆批刮，7厚1:6水泥砂浆，6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平压实	m2	1567.29		
137	011201001002	墙面一般抹灰	1.部位:内墙面 2.做法：甩浆，20厚1:3泥砂浆面层	m2	6863.52		
138	011205001001	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 2.基层：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:B1级灰色吸音板 4.压条材料种类、规格:综合考虑在内	m2	282.17		
139	011205001002	墙面装饰板（B1级灰色吸音板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*1.5方钢龙骨 2.基层：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:B1级灰色吸音板 4.压条材料种类、规格:综合考虑在内	m2	129.83		
140	011302004001	格栅吊顶	1.龙骨材料种类:综合考虑 2.面层材料种类:咖橡木铝方通100*50格栅	m2	77.17		
141	011302001001	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.基、面层材料种类:600*600矿棉板	m2	208.01		

d4267261-8063-4532-9001-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
142	011302001002	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料种类:600*600铝扣板	m2	39.42		
143	011302001003	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:60系列轻钢龙骨（一级） 2.基、面层材料种类:9.5mm双层石膏板 3.嵌缝材料种类:石膏嵌缝	m2	5048.15		
144	011302001004	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:60系列轻钢龙骨（二三级） 2.基、面层材料种类:9.5mm双层石膏板 3.嵌缝材料种类:石膏嵌缝	m2	257.66		
145	011404002001	顶棚刮腻子喷刷无机涂料	1.基层类型、喷刷部位:石膏板顶棚 2.涂料种类、刷喷要求:刮腻子三遍喷无机涂料三遍	m2	5305.82		
146	011106002001	石材楼梯面层	1.部位:楼梯 2.做法:清理基层，素水泥浆一道，20mm厚1:3干硬性水泥砂浆（湿拌）贴25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m2	161.57		
147	011102001002	石材楼地面	1..做法:素水泥浆一道，20mm厚1:3干硬性水泥砂浆贴25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m2	32.93		
148	011105002001	石材踢脚线（直形）	1.踢脚线高度:150mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3~4厚专用胶粘剂 3.面层材料品种、规格:25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m	63.71		
149	011105002002	石材踢脚线（异形）	1.踢脚线高度:150mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3~4厚专用胶粘剂 3.面层材料品种、规格:25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m	83.65		
150	011505001001	大理石洗漱台面及裙边	1.含开孔费、支架、磨边	m2	16.24		
151	011505001002	大理石洗漱台挡水板		m2	9.89		
152	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:成品6mm防雾银镜	m2	16.24		
153	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板	m2	71.25		
154	01B037	成品小便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板	个	16		
155	01B038	理石电梯门套		套	4		
156	011503004001	不锈钢管栏杆扶手（楼梯）	1.扶手高900mm，ϕ65*3不锈钢管，垂直杆件间净距不应大于0.11m	m	110.09		
157	011503004002	不锈钢管栏杆扶手	1.扶手高1050mm，ϕ65*3不锈钢管，垂直杆件间净距不应大于0.11m	m	15.32		

d42672c1-8[illegible]d-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
158	011503004003	不锈钢管栏杆扶手	1.扶手高450mm，ϕ65*3不锈钢管，垂直杆件间净距不应大于0.11m	m	5.67		
159	050307006001	玻璃栏板	1.栏杆种类、规格:16.76mm厚钢化夹层玻璃栏板,内设不锈钢栏杆,水平及竖向荷载全部由栏杆承担,单块宽度≤1200,60X3不锈钢管立柱间距≤1200	m	100.28		
		农村农业服务中心安装工程					
		给排水					
160	031001008001	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De200 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	2.28		
161	031001008002	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De160 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	20.47		
162	031001008003	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	280.91		
163	031001008004	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	131.89		
164	031001008005	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	139.85		
165	031003014001	清扫口	1.类型:清扫口 2.材质:塑料 3.规格:De110	个	7		
166	031003014002	地漏	1.类型:不锈钢地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN100	个	1		
167	031003014003	地漏	1.类型:不锈钢地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50	个	48		
168	031001008006	塑料管	1.材质:HDPE 2.规格:De110 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内	m	47.38		

d42672c1-8... fdd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
168	031001008006	塑料管	7.介质:雨水	m	47.38		
169	031003003001	洗脸盆	1.类型:台下盆（含角阀、软管及排水配件等） 2.材质:陶瓷 3.规格:600*350*180 4.安装方式:挂墙安装	组	28		
170	031003006001	大便器	1.类型:坐式大便器（含角阀、软管及排水配件等） 2.材质:陶瓷 3.规格: 4.安装方式:连体水箱	组	26		
171	031003006002	大便器	1.类型:蹲式大便器（脚踏阀冲洗） 2.材质:陶瓷	组	19		
172	031003007001	小便器	1.类型:小便器（带冲洗阀） 2.材质:陶瓷 3.规格: 4.安装方式:挂墙安装	组	12		
173	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷 3.规格: 4.安装方式:落地式安装	组	3		
174	031003010001	淋浴器	1.材质:不锈钢 2.规格: 3.组装形式:成套	套	10		
175	031001007001	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:丝接 4.管卡材质：碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	37.98		
176	031001007002	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	92.86		
177	031001007003	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	17.06		
178	031001007004	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	45.48		
179	031001007005	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	21.23		

d42672c1-8f5-45dd-9e01-d25645b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
180	031001007006	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	28.43		
181	031001007007	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	21.23		
182	031001008007	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De63 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	33.73		
183	031001008008	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De50 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	15.92		
184	031001008009	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De40 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	15.92		
185	031001008010	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	35.63		
186	031001008011	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	57.61		
187	031001008012	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De20 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	97.03		
188	031002001001	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接	个	5		
189	031002001002	止回阀	1.类型:止回阀 2.材质:铜	个	2		

d42672c1-8...-5dd...9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
189	031002001002	止回阀	3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接	个	2		
190	031002001003	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	17		
191	031002001004	铜闸阀	1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	2		
192	031002001005	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接	个	3		
193	031002001006	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接	个	7		
194	031002001007	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	8		
195	031002001008	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	个	5		
196	031002001009	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接	个	19		
197	031002001010	排气阀	1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接	个	7		
198	031001006001	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN65 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢 6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	59.62		
199	031001006002	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN50 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢 6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	63.12		
200	031001006003	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN32 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢 6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	72.23		
201	031001006004	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN15 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢	m	78.32		

d42672c1-8...-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
201	031001006004	不锈钢管	6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	78.32		
202	031301003001	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计规范要求	个	1		
203	031301003002	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN80 4.填料材质:按设计规范要求	个	3		
204	031301003003	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计规范要求	个	4		
205	031301003004	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计规范要求	个	5		
206	031301003005	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN200 4.填料材质:按设计规范要求	个	6		
207	031301003006	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN250 4.填料材质:按设计规范要求	个	1		
208	031301003007	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	20		
209	031301003008	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	5		
210	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	100.48		
211	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ57mm以内	m3	4.09		
212	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ133mm以内	m3	1.96		
		采暖					
213	031001003001	无缝钢管	1.材质:无缝钢管带发泡保温 2.规格:159*6 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:冲洗 7.警示带形式: 8.安装部位:室内	m	3.79		

d42672c1-8b0d-5da1-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
213	031001003001	无缝钢管	9.介质:热水	m	3.79		
214	031001002001	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	13.27		
215	031001002002	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN125 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	43.97		
216	031001002003	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	59.35		
217	031001002004	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	128.11		
218	031001002005	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	128.86		
219	031001002006	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	117.49		
220	031001002007	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	170.55		
221	031001002008	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求	m	113.7		

d42672c1-8...1d-9e01-d256489b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
221	031001002008	镀锌钢管	7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	113.7		
222	031001002009	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	90.96		
223	031001002010	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	162.97		
224	031002001011	排气阀	1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	8		
225	031002001012	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	20		
226	031002001013	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接	个	17		
227	031002001014	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:丝接	个	17		
228	031002001015	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:丝接	个	17		
229	031002001016	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	17		
230	031002001017	恒温阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	20		
231	031004001001	铸铁散热器	1.类型:柱式，25柱 2.安装方式:挂墙明装	组	6		
232	031004001002	铸铁散热器	1.类型:柱式，20柱 2.安装方式:挂墙明装	组	6		
233	031301003009	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:按规范要求	个	1		
234	031301003010	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	18		
235	031301003011	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	1		

d2672c1-8[illegible]-5dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
236	031301003012	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN125 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	2		
237	031301003013	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN80 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	4		
238	031301003014	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN65 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	12		
239	031301003015	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN32 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	14		
240	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	113.86		
241	031208002003	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ57mm以内	m3	5.76		
242	031208002004	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ133mm以内	m3	3.61		
243	03B001	地暖施工:	1.50厚C15细石砼填充层，加热盘管de20，铝箔保护层，20mm厚苯板绝热层，20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装	m2	3600.5		
244	03B002	高静压贯流式空气幕RM-1-2		台	3		
245	03B003	高静压贯流式空气幕RM-1-1		台	1		
		强电					
246	030402011001	成套配电箱	1.名称:总配电箱 2.安装方式：暗装	台	1		
247	030402011002	成套配电箱	1.名称:楼层配电箱 2.安装方式：暗装	台	2		
248	030402011003	成套配电箱	1.名称:分配电箱 2.安装方式：暗装	台	13		
249	030409001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	97.03		
250	030409001002	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-3*185+1*95 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	70.19		

d42672e1-8bdc-3ad-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
251	030409001003	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJV-5*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	75.05		
252	030409001004	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJV-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	136.44		
253	030409001005	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJV-6*35+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	56.85		
254	030409001006	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	371.42		
255	030409001007	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	476.03		
256	030409001008	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格WDZC-YJV-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	54.96		
257	030409001009	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	43.59		
258	030409001010	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	337.31		
259	030409003001	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面240mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	13		
260	030409003002	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面120mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	13		
261	030409003003	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面35mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	19		
262	030409003004	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面10mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	23		
263	030412003001	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:600*150 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	68.22		

d4267201-81[illegible]dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
264	030412003002	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:400*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	73.91		
265	030412003003	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:300*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	344.89		
266	030412003004	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	303.26		
267	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	1352.28		
268	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN70 4.敷设方式:暗设	m	70.12		
269	030409006002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.敷设方式:暗设	m	78.64		
270	030412001001	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配	m	814.85		
271	030412001002	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配	m	212.24		
272	030412001003	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	397.95		
273	030412001004	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配	m	212.24		
274	030412001005	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	447.22		
275	030412001006	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	866.02		
276	030412001007	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	7996.93		
277	030412001008	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	2975.15		

d2672c1-8[illegible]add-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
278	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽	m	1119.57		
279	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	13594.36		
280	030412004002	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	7027.46		
281	030412004003	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:10mm2 5.材质:铜芯线	m	473.75		
282	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装	套	74		
283	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.安装方式:暗装	套	60		
284	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:双联开关 2.安装方式:暗装	套	37		
285	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:三联开关 2.安装方式:暗装	套	72		
286	030413014001	插座	1.名称:普通插座 3.规格:五孔 3.安装方式:暗装	套	476		
287	030413014002	插座	1.名称:挂式空调插座 3.规格:五孔 3.安装方式:暗装	套	53		
288	030412006001	接线盒	1.名称:开关、插座接线合 2.材质:塑料 3.规格:86H 4.安装形式:暗装	个	772		
289	030412006002	接线盒	1.名称:灯具接线合 2.材质:塑料 3.规格:86H 4.安装形式:暗装	个	1631		
290	030413002001	装饰灯	1.名称:筒灯 2.型号:节能型 3.安装方式:嵌入式	套	853		
291	030413001001	普通灯具	1.名称:集成灯 2.型号:节能型 3.类型:嵌入式	套	438		
292	030413002002	装饰灯	1.名称:射灯 2.型号:节能型 3.安装方式:嵌入式	套	97		
293	030413002003	装饰灯	1.名称:双头筒灯 2.型号:节能型 3.安装方式:嵌入式	套	47		
294	030413001002	普通灯具	1.名称:声控吸顶灯 2.型号:节能型 3.类型:吸顶式	套	22		
295	030413001003	普通灯具	1.名称:半圆球灯 2.型号:节能型 3.类型:吸顶式	套	222		
296	030410003001	引下线	1.名称:利用柱内两根主筋作引下线	m	212.24		

d42672c1-8b4d-11ed-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
297	030410004001	均压环	1.名称:利用基础钢筋连焊构成联合接地网络。基础梁内水平不小于Φ12主筋四根焊接作接地干线,并与所经桩柱内主钢筋焊接。	m	435.85		
298	030410005001	接闪带	1.名称:屋顶避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿女儿墙明设	m	591.24		
299	030416027001	接地装置	名称：利用基础钢筋接地电阻测试	系统	1		
300	030416006001	输配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1KV以下	系统	1		
		弱电					
301	030412003005	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:300*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	208.45		
302	030412003006	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	132.65		
303	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	396.06		
304	030412005001	接线箱	1.名称：电视楼层箱 2.材质:钢制 3.规格:600*600*150 4.安装形式:暗装	个	4		
305	030502005001	光缆	1.名称:光纤 2.规格:6芯 3.敷设方式:穿管、桥架综合考虑	m	4752.66		
306	030412005002	接线箱	1.名称:综合布线楼层箱 2.材质:钢制 3.规格:400*600*150 4.安装形式:暗装	个	4		
307	030412001009	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	2217.15		
308	030412001010	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	702.67		
309	030502010001	信息、网络插座	1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装	个	246		
310	030502002001	电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装	个	49		
311	030504005001	电视插座	1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装	个	45		
312	030504006001	同轴电缆	1.名称:电视线 2.规格:75-5 3.安装方式:穿管	m	433.96		
313	030504006002	同轴电缆	1.名称:电视线 2.规格:75-9 3.安装方式:穿管	m	45.48		

d42-72c1-8[illegible]ld-9e01-d256459b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
314	030502003001	双绞线缆	1.名称:六类网线 2.敷设方式:穿管、桥架综合考虑	m	9846.42		
		空调					
315	030701003001	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量28KW，设备制热量31.5KW，配电功率9.1KW，重量225kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
316	030701003002	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量40KW，设备制热量45KW，配电功率14.6KW，重量312kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
317	030701003003	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量50.4KW，设备制热量56.5KW，配电功率6.8+9.1KW，重量449kg 4.安装形式:落地安装	台	2		
318	030701003004	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量61.5KW，设备制热量69KW，配电功率11.4+9.1KW，重量452kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
319	030701003005	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量56KW，设备制热量63KW，配电功率9.1+9.1KW，重量450kg 4.安装形式:落地安装	台	3		
320	030701003006	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量67KW，设备制热量75KW，配电功率14.6+9.1KW，重量454kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
321	030701003007	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量73.5KW，设备制热量82.5KW，配电功率11.4+14.6KW，重量539kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
322	030701003008	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量78.5KW，设备制热量87.5KW，配电功率11.4+16.2KW，重量542kg 4.安装形式:落地安装	台	2		

d42672c1-8[illegible]-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
323	030701003009	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量85KW，设备制热量95KW，配电功率14.6+16.2KW，重量627kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
324	030701003010	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量50KW，设备制热量56KW，配电功率21.7KW，重量420kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
325	030701004001	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量2.2KW，设备制热量2.8KW，配电功率0.05KW，重量20kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
326	030701004002	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量3.2KW，设备制热量3.6KW，配电功率0.05KW，重量20kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
327	030701004003	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量3.6KW，设备制热量4.2KW，配电功率0.07KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
328	030701004004	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量4.3KW，设备制热量4.9KW，配电功率0.11KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	11		
329	030701004005	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量4.3KW，设备制热量4.9KW，配电功率0.07KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	21		
330	030701004006	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量4.5KW，设备制热量5KW，配电功率0.07KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	26		
331	030701004007	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量5KW，设备制热量5.6KW，配电功率0.09KW，重量27kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	21		

d42672c1-8[illegible]-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
332	030701004008	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量5.6KW，设备制热量6.5KW，配电功率0.09KW，重量27kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	15		
333	030701004009	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量6.3KW，设备制热量7.5KW，配电功率0.1KW，重量28kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	10		
334	030701004010	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量7.1KW，设备制热量8.5KW，配电功率0.1KW，重量28kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
335	030701004011	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量2.2KW，设备制热量2.8KW，配电功率0.06KW，重量24kg 3.规格:720*650*270 4.安装形式:吊顶	台	3		
336	030701004012	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量9KW，设备制热量10KW，配电功率0.24KW，重量45kg 3.规格:800*1100*300 4.安装形式:吊顶	台	1		
337	030701004013	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量11.2KW，设备制热量13KW，配电功率0.24KW，重量45kg 3.规格:800*1100*300 4.安装形式:吊顶	台	2		
338	030701004014	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量2.2KW，设备制热量2.8KW，配电功率0.05KW，重量20kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
339	030701004015	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量14.2KW，设备制热量16.3KW，配电功率0.34KW，重量53kg 3.规格:800*1400*300 4.安装形式:吊顶	台	2		
340	031001005001	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ6.35 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	290.35		
341	031001005002	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ9.53	m	153.88		

d42672c1-8...-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
341	031001005002	铜管	3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	153.88		
342	031001005003	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ12.7 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	253.17		
343	031001005004	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ15.88 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	476.02		
344	031001005005	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ19.05 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	127.72		
345	031001005006	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ22.2 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	51.54		
346	031001005007	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ25.4 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	50.79		
347	031001005008	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ28.6 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	335.87		
348	031001005009	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ31.5 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	78.07		
349	031208002005	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:Φ57mm以内	m3	4.19		
350	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:温控开关 2.材质:PVC 3.安装方式:暗装	套	116		
351	031301005005	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	479.44		
352	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ =0.6mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	246.35		
353	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ =0.75mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	49.27		
354	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑	m2	32.22		

d42672c1-8c6d-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
354	030702001003	碳钢通风管道	5.板材厚度: δ =1.0mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	32.22		
355	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑	m3	13.27		
356	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:300*300	个	1		
357	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:350*350	个	4		
358	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:660*153	个	24		
359	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:860*153	个	44		
360	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:1060*153	个	3		
361	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:1500*630	个	1		
362	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:660*200	个	41		
363	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:860*200	个	48		
364	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:1060*200	个	28		
365	031001002011	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	5.69		
366	031001002012	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	37.9		
367	031001002013	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	225.51		
368	031001002014	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	77.7		

d420...-8...-9ad-9e01-d25639b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
369	031001002015	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	299.41		
370	031208002006	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ57mm以内	m3	2.46		
371	030704001001	通风工程检测、调试	系统名称:通风空调系统	系统	1		
		消防					
		消防栓					
372	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接	m	2.3		
373	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接	m	3.6		
374	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN70 3.连接形式:沟槽连接	m	2.71		
375	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:嵌墙暗装 2.型号、规格:SG20E65Z-J 3.附件材质、规格:水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm，带消防卷盘(JPS1.0-19/30)	套	1		
376	031002001018	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20，1.0MPa 4.连接形式:丝接	个	1		
377	030901010002	室内消火栓（试验栓）	1.安装方式:挂墙明装 2.型号、规格:SG24AZ 3.附件材质、规格:水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm，带消防卷盘(JPS1.0-19/30)	套	1		
378	030910001001	灭火器	1.形式:干粉 2.规格、型号::MF/ABC5	具	1		
379	031002001019	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN150,1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	1		
380	031002001020	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN100,1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	1		
381	031002001021	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN65,1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	1		
382	031002001022	排气阀	1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	8		

d42672c1-8[illegible]9601-d256459b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
383	031301003016	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	1		
384	031301003017	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	1		
385	031301005006	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	123.15		
		喷淋					
386	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接	m	117.49		
387	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽连接	m	28.43		
388	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接	m	83.38		
389	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接	m	136.44		
390	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接	m	49.27		
391	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝接	m	159.18		
392	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝接	m	219.82		
393	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN32 3.连接形式:丝接	m	568.5		
394	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝接	m	1326.5		
395	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内吊顶下 2.材质、型号、规格:玻璃球闭式ZST-15 3.连接形式:丝接 4.装饰盘设计要求:无	个	690		
396	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:DN150 2.连接形式:沟槽连接	个	5		
397	030901006002	水流指示器	1.规格、型号:DN100 2.连接形式:沟槽连接	个	2		
398	030901006003	水流指示器	1.规格、型号:DN80 2.连接形式:沟槽连接	个	1		
399	030901007001	减压孔板	1.材质、规格:DN150 2.连接形式:沟槽连接	个	5		

d426f201-8f...-4...d-9e01-d25639b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
400	030901007002	减压孔板	1.材质、规格:DN100 2.连接形式:沟槽连接	个	2		
401	030901008001	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:成套组合式	套	6		
402	031002001023	金属阀门	1.类型:信号蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接	个	2		
403	031002009001	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接	副	5		
404	031002009002	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接	副	2		
405	031002009003	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接	副	2		
406	031002001024	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接	个	5		
407	031002001025	金属阀门	1.类型:信号蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接	个	2		
408	031301003018	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	7		
409	031301003019	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	3		
410	031301005007	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	586.69		
411	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷淋	点	7		
		自动报警					
412	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.型号:200*200*100 3.安装方式:明装	台	7		
413	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.线制:二总线制 3.类型:点式光电A型	个	186		
414	030904001002	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.线制:二总线制 3.类型:点式光电A型	个	11		
415	030904001003	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.线制:二总线制 3.类型:点式光电A型	个	2		
416	030904003001	按钮	1.名称:消防栓按钮 2.安装方式:壁装	个	26		
417	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:壁装	个	26		

d42672c1-8...-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
418	030904004001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:壁装	个	31		
419	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话 2.安装方式:壁装	个	1		
420	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:扬声器 2.安装方式:吸顶	个	45		
421	030904007001	消防模块	1.名称:隔离器	个	11		
422	030904007002	消防模块	1.名称:单输入输出模块 2.规格:DV24V 3.类型:编码型	个	11		
423	030412004004	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:NHBV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	1326.5		
424	030412004005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯线	m	758		
425	030412004006	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	758		
426	030412004007	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯线	m	795.9		
427	030412001011	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	2463.5		
428	030412001012	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	702.67		
429	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.规格、线制:火灾报警系统控制主机 2.安装方式:壁挂式	台	1		
430	030904017001	报警联动一体机	1.名称:报警联动一体机（包括火灾报警联动控制器，手动控制盘，联动控制盘，CD播放盘，豪华控制柜等） 2.安装方式:落地式	台	1		
431	030909003001	自动报警系统调试	1.点数:1000点以内 2.线制:二总线制	系统	1		
		防排烟					
432	030108001001	风机	1.名称:吊顶式全热新风换气机 2.型号:BMXB-D30板式 3.规格:风量3000m3/h,功率1.3KW 4.质量:215kg	台	3		

d42572c1-8bd3-11ed-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
433	030108001002	风机	1.名称:吊顶式全热新风换气机 2.型号:BMXB-D20板式 3.规格:风量2000m3/h,功率1.3KW 4.质量:215kg 5.尺寸:1340*1550*572	台	3		
434	030108001003	风机	1.名称:吊顶式全热新风换气机 2.型号:BMX1000m3/h,功率0.75KW 4.质量:33kg 5.尺寸:1235*644*240	台	2		
435	030108001004	风机	1.名称:防爆轴流风机 2.型号:T35-11NO5.6 3.规格:风量10379m3/h，功率0.75KW	台	1		
436	030108001005	风机	1.名称:消防高温轴流风机 2.型号:HTF-I-6.5 3.规格:风量16254m3/h，功率5.5KW	台	1		
437	030108001006	风机	1.名称:PC系列排风机（P-10C） 2.型号: 3.规格:风量1000m3/h,功率0.15KW	台	1		
438	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ=0.6mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	216.03		
439	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ=0.75mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	267.21		
440	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ=1.0mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	9.48		
441	030405015001	风扇	1.名称:排气扇 2.规格:风量300m3/h 3.安装方式:壁装	台	8		
442	030405015002	风扇	1.名称:排气扇 2.规格:风量200m3/h 3.安装方式:壁装	台	2		
443	030703001001	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:1000*400	个	1		
444	030703001002	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:630*250	个	9		
445	030703001003	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:500*250	个	8		
446	030703001004	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀	个	8		

d42672c1-8...-451d-9e01-d25639b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
446	030703001004	碳钢阀门	3.规格:400*250	个	8		
447	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*200	个	1		
448	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*320	个	1		
449	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800*320	个	2		
450	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:630*320	个	3		
451	030703001005	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:120*120	个	86		
452	030703001006	碳钢阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:120*120	个	4		
453	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:板式排烟口 2.规格:1000*400	个	1		
454	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:板式排烟口 2.规格:630*250	个	4		
455	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:板式排烟口 2.规格:630*400	个	1		
456	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶风口 2.规格:1000*250	个	2		
457	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:250*250	个	3		
458	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:150*150	个	1		
		应急照明					
459	030402011004	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.安装方式:暗装	台	1		
460	030412001013	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	1970.8		
461	030412004008	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	568.5		
462	030412004009	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	397.95		
463	030413002004	装饰灯	1.名称:应急灯 2.安装方式:壁挂式	套	86		
464	030413002005	装饰灯	1.名称:安全出口灯 2.安装方式:挂式，出口上方10cm	套	86		
465	030413003001	荧光灯	1.名称:疏散指示灯 2.安装方式:墙壁式，距地0.5m	套	73.91		
466	030412006003	接线盒	1.名称:灯具接线合 2.材质:塑料 3.规格:86H 4.安装形式:暗装	个	701		
		气体灭火					
467	030902008001	贮存装置	1.介质、类型:柜式七氟丙烷灭火器 2.型号、规格:GQQ90/2.5	套	7		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
468	030904012002	火灾报警系统控制主机	1.规格、线制:气体灭火控制主机	台	1		
469	030412001014	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	87.17		
470	030412004010	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVVSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯线	m	87.17		
471	030909002001	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格:柜式七氟丙烷灭火器,GQQ90/2.5	点	7		
		电气火灾监控					
472	030907001001	监控主机	1.名称:电气火灾监控主机	台	1		
473	030412004011	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	227.4		
474	030412004012	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:RVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	170.55		
475	030412004013	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	151.6		
476	030412001015	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	227.4		
		电源监控					
477	030907001002	监控主机	1.名称:电源监控主机 2.安装方式:壁挂式	台	1		
478	030412004014	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	189.5		
479	030412004015	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	189.5		
480	030412001016	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	189.5		
481	030908003001	电压传感器	1.名称:电压信号传感器	个	6		
		防火门监控					
482	030906001001	防火门监控主机	1.名称:防火门监控主机	台	1		

d42672c1-8...-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
483	030909008001	防火门监控系统调试	1.点数:15点	系统	6		
484	030906003001	监控模块	1.名称:防火门监控模块	个	6		
485	030906003002	闭门器	1.名称:闭门器	个	6		
486	030412004016	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	113.7		
487	030412004017	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	113.7		
488	030412001017	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	113.7		
		防火卷帘及挡烟垂壁					
489	03B004	无机纤维布卷帘门		m2	28.425		
490	03B005	固定式挡烟垂壁		m2	3.79		
		电梯					
491	03B006	6层6站客梯(无障碍)		部	2		
492	03B007	6层6站客梯(消防电梯)		部	2		
		路灯					
493	040805001001	路灯	1.规格:综合考虑	基	227		
		步行栈道					
494	05B001	防腐木栈道	1.栈道宽度:1.5m 2.支架材料种类、规格:综合考虑 3.面层材料种类、规格:25mm 4.防护材料种类:综合考虑 5.基层清理土方等综合考虑	m	1273.8		
		公共休息平台改造					
495	05B003	防腐木公共休息亭	1.规格：综合考虑 2.支架材料种类、规格:综合考虑 3.面层材料种类、规格:综合考虑公共 4.防护材料种类:综合考虑 5.基层清理土方等综合考虑	处	2		
		道路维修					
496	04B002	拆除混凝土路面及砼垫层	1.材料种类：混凝土 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式：人工、机械综合考虑、含割缝等费用 4.弃方运距：综合考虑 5.工程量按照实际工程量计算 6.包含机械进出场 7.拆除时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业	m3	17434.2		

d42172c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
496	04B002	拆除混凝土路面及砼垫层	8.拆除后裸露土覆盖及洒水降尘次数满足甲方及相关部门要求	m3	17434.2		
497	04B003	清扫路面	1.洒水车配合人工清扫干净淤泥及碎渣等，清扫机清扫浮土，达到覆盖沥青要求 2.部位：旧沥青路加铺沥青路面 3.计算规则：按沥青面层面积计算	m2	34894.4		
498	040202010001	级配碎石垫层	1.材料种类、厚度：300mm厚级配碎石 2.部位：路面基层 3.其他：含路基土的平整及碾压，压实度≥93%	m2	34894.4		
499	040202016001	水泥混凝土路基	1.混凝土强度等级:C30商砼 2.厚度:20cm 3.混凝土弯拉强度不小于4.5MPa 4.其他:含模板、伸缩缝处理、割缝、钯钉、洒水养生、采取防尘防噪措施（每天不少于4次洒水），含随打随抹	m2	34894.4		
500	040203004001	黏层	1.沥青品种：改性乳化沥青 2.沥青用量：0.5L/m2	m2	34894.4		
501	040203003001	透层	1.沥青品种:改性乳化沥青 2.用量:1.1L/m2	m2	34894.4		
502	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青70# 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3.石料粒径:中粒式AC-20C	m2	34894.4		
503	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:SBS改性沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3.石料粒径:细粒式AC-13C	m2	34894.4		
504	040205007001	热熔标线	1.沥青路面热熔标线，符合规范要求 2.按照实际划线面积计算工程量	m2	10468.32		
505	040205007002	冷喷标线	1.沥青地面冷喷标线，符合规范要求 2.按照实际划线面积计算工程量	m2	3140.496		
506	04B004	减速带	1.材料品种:橡胶减速带，采用优质橡胶;成模生产，抗老化处理 2.规格、型号:500X300X35	m	790.89		
		排水沟					
507	040402017001	沟道盖板	1.材质:混凝土 2.规格尺寸:宽1200mm,厚100mm 3.强度等级:C30	m	9650		
508	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤12	t	135.036		
509	040305003001	浆砌块料	1.材料品种、规格:片石 2.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m3	7430.5		

d42672c1-8...-d2564...9b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
510	040303004001	混凝土墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30	m3	386		
511	04B006	挖、填、运土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.基底处理方式:人工基底清槽、地基钎探	m3	2509		
		垃圾收集点建设改造土建工程					
512	010103001002	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	18.32		
513	010102002002	基础挖、填、运土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.基底处理方式:人工基底清槽、地基钎探	m3	29.63		
514	010502022003	基础圈梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.53		
515	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10机制红砖240*115*53 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	3.94		
516	010502022004	圈梁及压顶	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.39		
517	010502021002	构造柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.51		
518	010502013002	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30	m3	1.83		
519	010502023002	过梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.02		
520	010502019004	其他板	1.板名称:栏板 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.16		
521	010505012002	圈梁及压顶模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6.32		
522	010505013002	过梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	0.06		
523	010505011002	构造柱模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	4.78		
524	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:平板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	13.65		
525	010505008003	其他板模板	1.构件名称:栏板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2.16		
526	01B040	现场预制混凝土其他构件模板	1.构件类型:门窗口小型混凝土砌块 2.模板材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.06		
527	010501002006	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.厚度:150mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:M7.5灌浆碎石	m3	1.26		
528	010501002007	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.厚度:100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C15	m3	1.32		

d42672c1-8dda-11ed-9e01-d2564b9b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
529	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 2.防水层数:一道	m2	21.52		
530	010401008002	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	0.46		
531	010503016002	其他构件	1.构件名称:窗边预制小型构件 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.06		
532	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤18	t	0.187		
533	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤10箍筋	t	0.029		
534	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤10	t	0.358		
535	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤10	t	0.015		
536	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤18	t	0.426		
537	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤10箍筋	t	0.121		
538	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤10	t	0.015		
539	011001001004	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚2%炉渣找坡层 2.部位：屋面	m2	18.34		
540	01B041	屋面砂浆找平层	1.部位：屋面 2.1:2水泥砂浆找平层厚20mm	m2	18.34		
541	01B042	屋面保护层	1.厚度、配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层，1*1m分格，缝宽20，密封胶嵌缝 2.部位:屋面	m2	18.34		
542	010902005002	屋面排水管	1.排水管品种、规格:UPVC DN110 2.雨水斗、出水口品种、规格:塑料雨水斗	m	9.36		
543	010807001001	铝合金推拉窗	1.窗类型:60系列隔热铝合金窗 2.开启方式:推拉 3.玻璃品种、厚度:6mm+12A+6mm	m2	1.8		
544	010802001001	普通铝合金平开门	1.洞口尺寸:1200*2100mm 2.类型、材质:70系列铝合金玻璃平开门	m2	7.56		
545	01B043	手动投料口	1.规格:洞口净尺寸500*500mm 2.材质:304不锈钢材质厚1mm-1.2mm	个	11		
546	01B044	铝合金纱窗	1.窗纱材料品种:金刚网纱窗	樘	3		

d1c2e01-81ce-45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
547	01B045	静音排气扇	1.规格：400*4002.功率：120W 2.墙面开孔：350*350mm	套	3		
		垃圾收集点建设改造装饰工程					
548	011102003004	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，40mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚600*600mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	11.45		
549	011203003003	块料墙面砖	1.部位:内墙面 2.素水泥砂浆一道 3.底层抹灰：1：3水泥砂浆抹灰10mm厚，稀水泥浆擦缝 4.水泥砂浆贴贴300*600内墙砖	m2	75.5		
550	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.基层：刷素水泥浆一遍 3.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2厚9mm 4.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3厚6mm	m2	29.98		
551	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.基层：刷素水泥浆一遍 3.底层厚度、砂浆配合比:混合砂浆1:0.5:3厚9mm 4.面层厚度、砂浆配合比:混合砂浆1:1:6厚6mm	m2	55.96		
552	011404001004	外墙面喷刷真石漆	1.涂刷遍数:满足成活要求 2.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活 3.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆	m2	22.85		
553	01B047	玻纤网格布	1.质量满足设计及规范要求	m2	47.26		
554	011404002002	天棚刮腻子喷刷乳胶漆	1.涂料种类、刷喷要求:刮腻子三遍喷乳胶漆三遍	m2	12.15		
		垃圾收集点建设改造安装工程					
		给排水					
555	031001008013	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	20.63		
556	031001008014	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	5.62		
557	031001008015	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De50 3.连接形式:粘接	m	1.32		

d42672c1-8[illegible]d-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
557	031001008015	塑料管	4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	1.32		
558	031003008002	其他成品卫生器具	1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷 3.安装方式:落地式安装	组	3		
559	031001008016	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	9.38		
560	031001008017	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	1.46		
561	031001008018	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De20 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	3.12		
562	031002003001	双活接球阀	1.规格:De25 2.连接形式:熔接	个	3		
563	031003014004	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:PVC 3.规格:De50	个	3		
		强电					
564	030412001018	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配	m	7.5		
565	030412001019	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	14.32		
566	030412001020	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	19.17		
567	030412001021	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	24.38		
568	030412001022	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	16.88		
569	030412004018	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	46.88		

d42672c1-8[illegible]5dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
570	030412004019	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	9.45		
571	030413005001	工厂灯	1.名称:工厂灯 2.安装方式:吸顶式	套	3		
572	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装	套	3		
		小西庄村					
		农村农业服务中心土建工程					
573	010103001003	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	3129.938		
574	010102002003	基础挖、填、运土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.基底处理方式:人工基底清槽、地基钎探	m3	3019.97		
575	010102007002	回填方	1.填方部位:室内回填	m3	1702.44		
576	010501002008	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.材料品种、强度要求、配比:1:3水泥砂浆灌碎石	m3	274.49		
577	010501002009	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.材料品种、强度要求、配比:干铺碎石	m3	44.29		
578	010501002010	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.材料品种、强度要求、配比:轻骨料混凝土	m3	35.23		
579	010501001003	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C20	m3	60.71		
580	010501001004	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C20	m3	32.56		
581	010502001002	独立基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	821.135		
582	010502005002	基础联系梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	133.83		
583	010501002011	楼地面垫层	1.部位:地面 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C15	m3	254.7		
584	010501002012	楼地面垫层	1.部位:地面 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C20	m3	12.93		
585	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3.防潮层材料种类:20mm防水砂浆	m3	60.01		
586	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压粉灰砂砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	3.64		
587	010401008003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:台阶及平台等其他部位 2.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	27.07		

d42672c1-8...-45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
588	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	1015.368		
589	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:自保温混凝土复合砌块 2.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	799.365		
590	010502022005	圈梁及压顶	1.混凝土强度等级:C25	m3	55.33		
591	010502022006	圈梁及压顶	1.混凝土强度等级:C20	m3	10.02		
592	010502021003	构造柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	389.41		
593	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	688.85		
594	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	789.29		
595	010502013003	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30	m3	1685.29		
596	010502019005	其他板	1.板名称:斜板 2.混凝土强度等级:C30	m3	193.99		
597	010502023003	过梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	25.46		
598	010503016003	其他构件	1.构件名称:窗边预制小型构件 2.混凝土强度等级:C20	m3	9.91		
599	010502020002	楼梯	1.混凝土强度等级:C30 2.楼梯形式:直形无斜梁	m3	54.82		
600	010502019006	其他板	1.板名称:挑檐板 2.混凝土强度等级:C30	m3	74.88		
601	010502019007	其他板	1.板名称:雨蓬 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.67		
602	010502029002	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚碎石垫层，M5水泥砂浆灌实，60mm厚C15砼垫层 2.面层厚度:20mm厚1:3水泥砂浆压光 3.嵌缝油膏等综合考虑	m2	230.83		
603	010505001002	垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	198.85		
604	010505002002	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1218.84		
605	010505003002	基础联系梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	769.31		
606	010505006002	矩形梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6985.93		
607	010505004002	柱面模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	4472.58		
608	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:平板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	9922.13		
609	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:斜板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人	m2	1979.95		

d42672c1-8000-4000-9e01-d256d9b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
609	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1979.95		
610	010505012003	圈梁及压顶模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	281.84		
611	010505013003	过梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	484.43		
612	010505011003	构造柱模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3791.56		
613	010505008004	其他板模板	1.构件名称:挑檐板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	652.81		
614	010505008005	其他板模板	1.构件名称:雨蓬模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	19.03		
615	010505010002	楼梯模板	1.楼梯形式:直形无斜梁 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	370.92		
616	01B049	现场预制混凝土其他构件模板	1.构件类型:门窗口小型混凝土砌块 2.模板材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	14.31		
617	010502032002	台阶	1.垫层材料种类、厚度:300mm厚1：3毛石灌浆垫层 2.踏步高、宽:高150mm,宽300mm 3.混凝土强度等级:C20 4.面层：30mm厚1：3水泥砂浆铺贴25mm厚花岗岩板	m2	49.11		
618	010505018002	台阶模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	52.82		
619	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	16.023		
620	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	17.027		
621	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤25	t	22.248		
622	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	62.829		
623	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ＞10箍筋	t	15.002		
624	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	25.0209		

d42672c1-8...-d25e439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
625	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤25	t	79.688		
626	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	57.569		
627	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	91.624		
628	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤25	t	126.233		
629	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	120.55		
630	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	2.102		
631	010506008004	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	0.495		
632	010506008005	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	4.152		
633	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	0.686		
634	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	7.852		
635	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	1.514		
636	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	6.382		
637	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	3.297		
638	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	23.964		
639	010506017003	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	13.274		
640	01B050	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用不含钢筋主材	根	17976		
641	01B051	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用不含钢筋主材	根	10775		
642	010607010002	零星钢构件	1.构件名称:钢爬梯及其他预埋铁件 2.含铁件的制作、安装、刷漆	t	0.023		
643	01B052	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒 2.钢筋规格:ϕ≤20	个	346		
644	01B053	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒 2.钢筋规格:ϕ≤25	个	502		
645	01B054	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	1346		
646	01B055	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	3712		
647	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格:综合考虑 2.使用部位:内墙不同材质交接处条铺	m2	8811.78		
648	01B056	网格布	1.墙面耐碱玻纤网格布	m2	23400.53		
649	01B057	实木复合套装门	1.规格：900*2100mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	8		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
650	01B058	实木复合套装门	1.规格：800*2100mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	22		
651	01B059	实木复合套装门	1.规格：1800*2100mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	4		
652	01B060	实木复合套装门	1.规格：1000*2400mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	110		
653	01B061	65系列隔热型材铝合金平开门	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.安全玻璃位置：面积大于1.5平方米的玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的玻璃 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积（包含手动排烟窗部分）计算，安全玻璃不单独计算 5.包括五金配件及锁具等	m2	105.84		
654	01B062	甲级防火门	1.耐火极限：1.5h 2.包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3.门框厚度10CM,门扇厚度甲级5.0CM；门框板材1.2mm,门扇板材0.8mm镀锌钢板,含灌缝 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积计算	m2	14.25		
655	01B063	乙级防火门	1.耐火极限：1.0h 2.包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3.门框厚度10CM,门扇厚度甲级5.0CM；门框板材1.2mm,门扇板材0.8mm镀锌钢板，含灌缝 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积计算	m2	45.53		
656	01B064	丙级防火门	1.耐火极限：0.5h 2.包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3.门框厚度10CM,门扇厚度甲级5.0CM；门框板材1.2mm,门扇板材0.8mm镀锌钢板，含灌缝 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积计算	m2	36.12		
657	01B065	铝合金防雨百叶	1.工程量按窗外围尺寸计算	m2	2.54		
658	01B066	纱窗	1.铝型材边框（颜色同窗） 2.材质：金刚网	扇	573		
659	01B067	65系列隔热型材铝合金平开内倒窗（含乙级防火窗）	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.安全玻璃位置：面积大	m2	1967.09		

d42672c1-8f6...id=3001-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
659	01B067	65系列隔热型材铝合金平开内倒窗（含乙级防火窗）	于1.5平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 4.平开角度近180度 5.工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积计算，安全玻璃不单独计算	m2	1967.09		
660	01B068	65系列隔热型材铝合金推拉窗	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.安全玻璃位置：面积大于1.5平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 4.平开角度近180度5.工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积计算，安全玻璃不单独计算	m2	131.54		
661	01B069	65系列隔热型材铝合金悬窗	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.开启方式：悬外开式，开启角度不小于70度 4.安全玻璃位置：面积大于1.5平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 5.工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积（包含手动排烟窗部分）计算，安全玻璃不单独计算	m2	25.77		
662	01B070	卫生间拔气道		m	173.71		
663	01B071	拔气道帽		个	10		
664	01B072	屋面上人孔		个	1		
665	010904001003	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7+1.3厚SBC防水卷材两道	m2	8245.13		
666	010904001004	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7+1.3厚SBC防水卷材一道	m2	622.86		
667	010902001004	屋面SBS卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚改性沥青防水卷材一遍	m2	2556.73		
668	010902001005	隔离层	1.厚度、材质:0.4厚聚乙烯膜 2.部位：屋面	m2	852.24		
669	01B073	天棚面涂膜防水	1.涂膜品种:1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2.防水部位:卫生间和厨房3.防水做法:刷基层处理剂、附加层、刷涂料、接缝收头处理	m2	317.62		

d42672c1-8f0e-11ef-9201-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
670	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜品种:1.2厚聚合物水泥防水涂料 2.防水部位:卫生间和厨房 3.防水做法:刷基层处理剂、附加层、刷涂料、接缝收头处理	m2	1113.91		
671	010903003003	墙面砂浆防水	1.防水层做法:10厚聚合物水泥防水砂浆（I型） 2.防水部位:卫生间和厨房 3.防水做法:刷基层处理剂、附加层、刷涂料、接缝收头处理	m2	2446.42		
672	011001003005	保温隔热墙	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:保温B系统II复合外模板100厚（其中挤塑聚苯板保温层75厚） 2.部位:外墙外侧梁、柱砼接触面	m2	3206.02		
673	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室混凝土外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚挤塑聚苯板	m2	75.19		
674	011001001005	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温（B1级，憎水型） 2.部位：坡屋面	m2	2206.13		
675	01B074	找平层	1.找平层厚度、配合比:C20细石砼35厚2.部位:屋面	m2	2206.13		
676	01B075	钢筋网片	1.钢筋种类、规格: ϕ4@100*100 2.使用部位:瓦屋面	m2	2206.13		
677	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦 2.粘结层砂浆的配合比:1：2水泥砂浆	m2	2206.13		
678	01B076	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆 2.部位：屋面	m2	3263.33		
679	011001001006	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚挤塑聚苯板保温（B1级，憎水型）	m2	1714.8		
680	01B077	找平层	1.找平层厚度、配合比:C20细石砼40厚2.部位:屋面	m2	1714.8		
681	011001001007	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚2%炉渣找坡层	m2	1714.8		
682	01B078	找平层	1.找平层厚度、配合比:C20细石砼30厚2.部位:屋面	m2	1382.23		
683	01B079	屋面保护层	1.厚度、配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层，1*1m分格，缝宽20，密封胶嵌缝 2.部位:屋面	m2	1057.14		

d4267201-8...-50d-9e01-d25643b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
684	010903003004	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、配合比:5mm厚干粉类聚合物防水砂浆 2.部位：外墙	m2	5529.35		
685	011001003007	保温隔热墙面	1.墙体类型:外墙面，墙面材质综合考虑 2.10厚玻化微珠保温砂浆	m2	8780.51		
686	011001003008	保温隔热墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	4283.91		
687	01B080	排气帽	1.材质、规格：ϕ50不锈钢（304），间距6m*6m 2.部位：屋面	个	20		
688	010902005003	屋面排水管	1.排水管品种、规格:ϕ100不锈钢雨水管 2.壁厚：1.2mm	m	241.28		
689	01B081	不锈钢雨水斗和不锈钢下水口	1.不锈钢下水口形式综合考虑	套	22		
690	010902007002	雨蓬泄(吐)水管	1.吐水管品种、规格:ϕ50不锈钢管 2.吐水管长度:墙厚外伸100mm	个	8		
691	010904004002	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料:不锈钢盖板 2.嵌缝材料：EPS板填缝 3.部位：楼地面、天棚面和屋面	m	303.89		
692	010903004002	墙面变形缝	1.盖缝材料:不锈钢盖板 2.嵌缝材料：EPS板填缝	m	160.84		
693	010809001002	窗台板	1.粘结层材质、厚度:20mm1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格:18mm厚爵士白大理石窗台板（含磨边）	m2	109.96		
		农村农业服务中心装饰工程					
694	011102001003	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:30厚毛面花岗岩板 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝 4.部位:室外庭院和室外平台	m2	569.67		
695	011102003005	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚800*800mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	6314.75		
696	011102003006	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚600*600mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	675.54		
697	011102003007	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10	m2	93.24		

d42672c1-3... 45d1-900f-d25643b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
697	011102003007	块料楼地面	厚300*300mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	93.24		
698	01B083	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆5mm厚 2.部位:地面块料粘结层	m2	8405.76		
699	011203003004	块料墙面	1.部位:卫生间等2.素水泥浆一道，配用专用胶粘剂粘结层，10厚300*600浅灰色瓷砖，填缝剂填缝	m2	2126.12		
700	011109001002	架空地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:综合考虑 2.面层材料品种、规格:600*600防静电地板	m2	191.57		
701	01B084	仿布纹壁纸		m2	645.67		
702	011404001005	外墙面喷刷真石漆	1.涂刷遍数:满足成活要求 2.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活 3.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆	m2	2090.53		
703	011404001006	外墙面喷刷涂料	1.涂刷遍数:满足成活要求 2.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活 3.面层刷喷要求:外墙弹性涂料	m2	377.39		
704	011203003005	块料墙面	1.部位:外墙2.胶粘剂粘贴瓷质外墙砖，填缝剂填缝	m2	4985.37		
705	011404001007	内墙刮腻子喷刷无机涂料	1.基层类型、喷刷部位:办公室等 2.涂料种类、刷喷要求:刮腻子三遍喷无机涂料三遍	m2	9494.17		
706	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm高 2.建筑胶粘结面砖 3.填缝剂填缝	m	1676.95		
707	011105004002	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:150mm高 2.粘结层厚度、材料种类:PVC踢脚线	m	307.61		
708	011201001005	墙面一般抹灰	1.部位:卫生间内墙面等 2.做法：2厚专用界面砂浆批刮，7厚1:6水泥砂浆，6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平压实	m2	1794.74		
709	011201001006	墙面一般抹灰	1.部位:内墙面 2.做法：甩浆，20厚1:3泥砂浆面层	m2	7859.55		
710	011205001003	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 2.基层：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:B1级灰色吸音板 4.压条材料种类、规格:综合考虑在内	m2	323.13		
711	011205001004	墙面装饰板（B1级灰色吸音板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*1.5方钢龙骨 2.基层：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、	m2	148.68		

d42672c1-80...-d25639b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
711	011205001004	墙面装饰板（B1级灰色吸音板）	颜色:B1级灰色吸音板 4.压条材料种类、规格:综合考虑在内	m2	148.68		
712	011302004002	格栅吊顶	1.龙骨材料种类:综合考虑 2.面层材料种类:咖橡木铝方通100*50格栅	m2	88.38		
713	011302001005	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.基、面层材料种类:600*600矿棉板	m2	238.19		
714	011302001006	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料种类:600*600铝扣板	m2	45.14		
715	011302001007	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:60系列轻钢龙骨（一级） 2.基、面层材料种类:9.5mm双层石膏板 3.嵌缝材料种类:石膏嵌缝	m2	5780.74		
716	011302001008	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:60系列轻钢龙骨（二三级） 2.基、面层材料种类:9.5mm双层石膏板 3.嵌缝材料种类:石膏嵌缝	m2	295.06		
717	011404002003	顶棚刮腻子喷刷无机涂料	1.基层类型、喷刷部位:石膏板顶棚 2.涂料种类、刷喷要求:刮腻子三遍喷无机涂料三遍	m2	6075.79		
718	011106002002	石材楼梯面层	1.部位:楼梯 2.做法:清理基层，素水泥浆一道，20mm厚1:3干硬性水泥砂浆（湿拌）贴25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m2	185.02		
719	011102001004	石材楼地面	1..做法:素水泥浆一道，20mm厚1:3干硬性水泥砂浆贴25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m2	37.71		
720	011105002003	石材踢脚线（直形）	1.踢脚线高度:150mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3~4厚专用胶粘剂 3.面层材料品种、规格:25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m	72.96		
721	011105002004	石材踢脚线（异形）	1.踢脚线高度:150mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3~4厚专用胶粘剂 3.面层材料品种、规格:25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m	95.79		
722	011505001003	大理石洗漱台面及裙边	1.含开孔费、支架、磨边	m2	18.61		
723	011505001004	大理石洗漱台挡水板		m2	11.33		
724	011505003002	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:成品6mm防雾银镜	m2	18.61		
725	011207003002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板	m2	81.59		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
726	01B085	成品小便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板	个	18		
727	01B086	理石电梯门套		套	4		
728	011503004004	不锈钢管栏杆扶手（楼梯）	1.扶手高900mm，ϕ65*3不锈钢管，垂直杆件间净距不应大于0.11m	m	126.07		
729	011503004005	不锈钢管栏杆扶手	1.扶手高1050mm，ϕ65*3不锈钢管，垂直杆件间净距不应大于0.11m	m	17.54		
730	011503004006	不锈钢管栏杆扶手	1.扶手高450mm，ϕ65*3不锈钢管，垂直杆件间净距不应大于0.11m	m	6.51		
731	050307006002	玻璃栏板	1.栏杆种类、规格:16.76mm厚钢化夹层玻璃栏板,内设不锈钢栏杆,水平及竖向荷载全部由栏杆承担,单块宽度≤1200，60X3不锈钢管立柱间距≤1200	m	114.85		
		农村农业服务中心安装工程					
		给排水					
732	031001008019	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De200 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	2.61		
733	031001008020	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De160 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	23.44		
734	031001008021	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	321.69		
735	031001008022	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	151.04		
736	031001008023	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	160.15		
737	031003014005	清扫口	1.类型:清扫口 2.材质:塑料 3.规格:De110	个	9		

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
738	031003014006	地漏	1.类型:不锈钢地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN100	个	2		
739	031003014007	地漏	1.类型:不锈钢地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50	个	55		
740	031001008024	塑料管	1.材质:HDPE 2.规格:De110 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:雨水	m	54.25		
741	031003003002	洗脸盆	1.类型:台下盆（含角阀、软管及排水配件等） 2.材质:陶瓷 3.规格:600*350*180 4.安装方式:挂墙安装	组	33		
742	031003006003	大便器	1.类型:坐式大便器（含角阀、软管及排水配件等） 2.材质:陶瓷 3.规格: 4.安装方式:连体水箱	组	30		
743	031003006004	大便器	1.类型:蹲式大便器（脚踏阀冲洗） 2.材质:陶瓷	组	22		
744	031003007002	小便器	1.类型:小便器（带冲洗阀） 2.材质:陶瓷 3.规格: 4.安装方式:挂墙安装	组	14		
745	031003008003	其他成品卫生器具	1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷 3.规格: 4.安装方式:落地式安装	组	4		
746	031003010002	淋浴器	1.材质:不锈钢 2.规格: 3.组装形式:成套	套	12		
747	031001007008	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:丝接 4.管卡材质：碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	43.49		
748	031001007009	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	106.33		
749	031001007010	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	19.53		
750	031001007011	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲	m	52.08		

d42672c1-8b...-45da-...9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
750	031001007011	复合管	洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	52.08		
751	031001007012	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	24.31		
752	031001007013	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	32.55		
753	031001007014	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	24.31		
754	031001008025	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De63 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	38.63		
755	031001008026	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De50 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	18.23		
756	031001008027	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De40 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	19.78		
757	031001008028	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	40.81		
758	031001008029	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	65.98		
759	031001008030	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De20 3.连接形式:热熔	m	111.14		

d42672c1-8...-11d-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
759	031001008030	塑料管	4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	111.14		
760	031002001026	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接	个	6		
761	031002001027	止回阀	1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接	个	1		
762	031002001028	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	20		
763	031002001029	铜闸阀	1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	1		
764	031002001030	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接	个	3		
765	031002001031	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接	个	9		
766	031002001032	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	9		
767	031002001033	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	个	6		
768	031002001034	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接	个	22		
769	031002001035	排气阀	1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接	个	8		
770	031001006005	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN65 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢 6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	68.27		
771	031001006006	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN50 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢 6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	93.14		
772	031001006007	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN32 3.压力等级:1.2MPa	m	70.54		

d42672c1-8...-45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
772	031001006007	不锈钢管	4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢 6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	70.54		
773	031001006008	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN15 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢 6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	71.33		
774	031301003020	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计规范要求	个	1		
775	031301003021	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN80 4.填料材质:按设计规范要求	个	3		
776	031301003022	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计规范要求	个	5		
777	031301003023	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计规范要求	个	6		
778	031301003024	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN200 4.填料材质:按设计规范要求	个	7		
779	031301003025	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN250 4.填料材质:按设计规范要求	个	1		
780	031301003026	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	23		
781	031301003027	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	6		
782	031301005008	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	115.34		
783	031208002007	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ57mm以内	m3	4.78		
784	031208002008	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ133mm以内	m3	2.25		

d42672c1-8...5dd-...e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
784	031208002008	其他管道绝热		m3	2.25		
		采暖					
785	031001003002	无缝钢管	1.材质:无缝钢管带发泡保温 2.规格:159*6 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:冲洗 7.警示带形式: 8.安装部位:室内 9.介质:热水	m	4.34		
786	031001002016	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	15.19		
787	031001002017	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN125 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	50.36		
788	031001002018	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	67.97		
789	031001002019	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	146.71		
790	031001002020	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	147.56		
791	031001002021	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	134.54		
792	031001002022	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接	m	195.32		

d42672c1-8...-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
792	031001002022	镀锌钢管	5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	195.32		
793	031001002023	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	130.23		
794	031001002024	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	104.16		
795	031001002025	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	186.62		
796	031002001036	排气阀	1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	9		
797	031002001037	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	24		
798	031002001038	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接	个	19		
799	031002001039	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:丝接	个	20		
800	031002001040	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:丝接	个	26		
801	031002001041	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	20		
802	031002001042	恒温阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	24		
803	031004001003	铸铁散热器	1.类型:柱式，25柱 2.安装方式:挂墙明装	组	8		
804	031004001004	铸铁散热器	1.类型:柱式，20柱 2.安装方式:挂墙明装	组	8		
805	031301003028	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:按规范要求	个	1		

d4267201-8...5dd-9001-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
806	031301003029	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	21		
807	031301003030	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	1		
808	031301003031	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN125 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	2		
809	031301003032	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN80 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	5		
810	031301003033	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN65 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	14		
811	031301003034	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN32 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	16		
812	031301005009	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	115.79		
813	031208002009	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ57mm以内	m3	6.71		
814	031208002010	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ133mm以内	m3	4.13		
815	03B010	地暖施工:	1.50厚C15细石砼填充层，加热盘管de20，铝箔保护层，20mm厚苯板绝热层，20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装	m2	4123.79		
816	03B011	高静压贯流式空气幕RM-1-2		台	3		
817	03B012	高静压贯流式空气幕RM-1-1		台	1		
		强电					
818	030402011005	成套配电箱	1.名称:总配电箱 2.安装方式：暗装	台	1		
819	030402011006	成套配电箱	1.名称:楼层配电箱 2.安装方式：暗装	台	3		
820	030402011007	成套配电箱	1.名称:分配电箱 2.安装方式：暗装	台	16		

d42672c1-8[illegible]5d1-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
821	030409001011	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	111.21		
822	030409001012	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-3*185+1*95 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	80.39		
823	030409001013	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJV-5*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	85.94		
824	030409001014	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJV-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	156.24		
825	030409001015	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJV-6*35+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	65.15		
826	030409001016	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	425.32		
827	030409001017	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	545.11		
828	030409001018	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格WDZC-YJV-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	62.93		
829	030409001019	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	49.91		
830	030409001020	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	386.26		
831	030409003005	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面240mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	16		
832	030409003006	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面120mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	16		

d4267c1-8[illegible]dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
833	030409003007	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面35mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	16		
834	030409003008	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面10mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	17		
835	030412003007	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:600*150 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	78.12		
836	030412003008	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:400*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	84.63		
837	030412003009	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:300*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	394.94		
838	030412003010	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	347.2		
839	031301005010	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	1548.54		
840	030409006003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN70 4.敷设方式:暗设	m	80.29		
841	030409006004	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.敷设方式:暗设	m	86.77		
842	030412001023	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配	m	933.16		
843	030412001024	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配	m	243.04		
844	030412001025	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	455.75		
845	030412001026	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配	m	243.04		
846	030412001027	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	512.12		
847	030412001028	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG	m	991.69		

d42672c1-8[illegible]45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
847	030412001028	配管	3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	991.69		
848	030412001029	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	9157.45		
849	030412001030	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	3406.97		
850	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽	m	1282.06		
851	030412004020	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	15567.15		
852	030412004021	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	8047.28		
853	030412004022	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:10mm2 5.材质:铜芯线	m	542.55		
854	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装	套	85		
855	030413013008	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.安装方式:暗装	套	69		
856	030413013009	照明开关、按钮	1.名称:双联开关 2.安装方式:暗装	套	43		
857	030413013010	照明开关、按钮	1.名称:三联开关 2.安装方式:暗装	套	83		
858	030413014003	插座	1.名称:普通插座 3.规格:五孔 3.安装方式:暗装	套	546		
859	030413014004	插座	1.名称:挂式空调插座 3.规格:五孔 3.安装方式:暗装	套	62		
860	030412006004	接线盒	1.名称:开关、插座接线合 2.材质:塑料 3.规格:86H 4.安装形式:暗装	个	885		
861	030412006005	接线盒	1.名称:灯具接线合 2.材质:塑料 3.规格:86H 4.安装形式:暗装	个	1867		
862	030413002006	装饰灯	1.名称:筒灯 2.型号:节能型 3.安装方式:嵌入式	套	977		
863	030413001004	普通灯具	1.名称:集成灯 2.型号:节能型 3.类型:嵌入式	套	501		
864	030413002007	装饰灯	1.名称:射灯 2.型号:节能型 3.安装方式:嵌入式	套	112		

d42672c1-8[illegible]5dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
865	030413002008	装饰灯	1.名称:双头筒灯 2.型号:节能型 3.安装方式:嵌入式	套	55		
866	030413001005	普通灯具	1.名称:声控吸顶灯 2.型号:节能型 3.类型:吸顶式	套	26		
867	030413001006	普通灯具	1.名称:半圆球灯 2.型号:节能型 3.类型:吸顶式	套	255		
868	030410003002	引下线	1.名称:利用柱内两根主筋作引下线	m	243.04		
869	030410004002	均压环	1.名称:利用基础钢筋连焊构成联合接地网络。基础梁内水平不小于Φ12主筋四根焊接作接地干线,并与所经桩柱内主钢筋焊接。	m	499.17		
870	030410005002	接闪带	1.名称:屋顶避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿女儿墙明设	m	677.04		
871	030416027002	接地装置	名称：利用基础钢筋接地电阻测试	系统	1		
872	030416006002	输配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1KV以下	系统	1		
		弱电					
873	030412003011	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:300*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	238.73		
874	030412003012	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	151.92		
875	031301005011	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	453.53		
876	030412005003	接线箱	1.名称：电视楼层箱 2.材质:钢制 3.规格:600*600*150 4.安装形式:暗装	个	5		
877	030502005002	光缆	1.名称:光纤 2.规格:6芯 3.敷设方式:穿管、桥架综合考虑	m	5442.36		
878	030412005004	接线箱	1.名称:综合布线楼层箱 2.材质:钢制 3.规格:400*600*150 4.安装形式:暗装	个	5		
879	030412001031	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	2538.93		
880	030412001032	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	804.64		
881	030502010002	信息、网络插座	1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装	个	283		

d42e7201-8f20-4f6d-9e01-d25639b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
882	030502002002	电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装	个	57		
883	030504005002	电视插座	1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装	个	53		
884	030504006003	同轴电缆	1.名称:电视线 2.规格:75-5 3.安装方式:穿管	m	496.93		
885	030504006004	同轴电缆	1.名称:电视线 2.规格:75-9 3.安装方式:穿管	m	52.08		
886	030502003002	双绞线缆	1.名称:六类网线 2.敷设方式:穿管、桥架综合考虑	m	11275.32		
		空调					
887	030701003011	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量28KW，设备制热量31.5KW，配电功率9.1KW，重量225kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
888	030701003012	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量40KW，设备制热量45KW，配电功率14.6KW，重量312kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
889	030701003013	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量50.4KW，设备制热量56.5KW，配电功率6.8+9.1KW，重量449kg 4.安装形式:落地安装	台	2		
890	030701003014	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量61.5KW，设备制热量69KW，配电功率11.4+9.1KW，重量452kg 4.安装形式:落地安装	台	2		
891	030701003015	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量56KW，设备制热量63KW，配电功率9.1+9.1KW，重量450kg 4.安装形式:落地安装	台	4		
892	030701003016	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量67KW，设备制热量75KW，配电功率14.6+9.1KW，重量454kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
893	030701003017	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量73.5KW，设备制热量82.5KW，配电功率11.4+14.6KW，重量539kg 4.安装形式:落地安装	台	1		

d42672c1-8e9e-45e4-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
893	030701003017	空调器		台	1		
894	030701003018	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量 78.5KW，设备制热量 87.5KW，配电功率 11.4+16.2KW，重量542kg 4.安装形式:落地安装	台	3		
895	030701003019	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量 85KW，设备制热量 95KW，配电功率 14.6+16.2KW，重量627kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
896	030701003020	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量 50KW，设备制热量 56KW，配电功率 21.7KW，重量420kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
897	030701004016	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量 2.2KW，设备制热量 2.8KW，配电功率 0.05KW，重量20kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
898	030701004017	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量 3.2KW，设备制热量 3.6KW，配电功率 0.05KW，重量20kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
899	030701004018	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量 3.6KW，设备制热量 4.2KW，配电功率 0.07KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
900	030701004019	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量 4.3KW，设备制热量 4.9KW，配电功率 0.11KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	13		
901	030701004020	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量 4.3KW，设备制热量 4.9KW，配电功率 0.07KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	25		
902	030701004021	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量 4.5KW，设备制热量 5KW，配电功率	台	30		

d42672c1-840a-11ed-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
902	030701004021	风机盘管	0.07KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	30		
903	030701004022	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量5KW，设备制热量5.6KW，配电功率0.09KW，重量27kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	25		
904	030701004023	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量5.6KW，设备制热量6.5KW，配电功率0.09KW，重量27kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	18		
905	030701004024	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量6.3KW，设备制热量7.5KW，配电功率0.1KW，重量28kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	12		
906	030701004025	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量7.1KW，设备制热量8.5KW，配电功率0.1KW，重量28kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
907	030701004026	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量2.2KW，设备制热量2.8KW，配电功率0.06KW，重量24kg 3.规格:720*650*270 4.安装形式:吊顶	台	4		
908	030701004027	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量9KW，设备制热量10KW，配电功率0.24KW，重量45kg 3.规格:800*1100*300 4.安装形式:吊顶	台	2		
909	030701004028	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量11.2KW，设备制热量13KW，配电功率0.24KW，重量45kg 3.规格:800*1100*300 4.安装形式:吊顶	台	2		
910	030701004029	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量2.2KW，设备制热量2.8KW，配电功率0.05KW，重量20kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	3		
911	030701004030	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量14.2KW，设备制热量16.3KW，配电功率	台	2		

d42672c1-84[illegible]-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
911	030701004030	风机盘管	0.34KW，重量53kg 3.规格:800*1400*300 4.安装形式:吊顶	台	2		
912	031001005010	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ6.35 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	332.49		
913	031001005011	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ9.53 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	176.21		
914	031001005012	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ12.7 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	289.92		
915	031001005013	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ15.88 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	545.11		
916	031001005014	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ19.05 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	146.26		
917	031001005015	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ22.2 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	59.03		
918	031001005016	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ25.4 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	58.16		
919	031001005017	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ28.6 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	384.62		
920	031001005018	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ31.5 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	89.41		
921	031208002011	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:Φ57mm以内	m3	5		
922	030413013011	照明开关、按钮	1.名称:温控开关 2.材质:PVC 3.安装方式:暗装	套	134		
923	031301005012	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	549.23		
924	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ=0.6mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	282.13		

d42672c1-8[illegible]-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
925	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ =0.75mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	56.42		
926	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ =1.0mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	36.89		
927	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑	m3	15.19		
928	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:300*300	个	1		
929	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:350*350	个	5		
930	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:660*153	个	28		
931	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:860*153	个	51		
932	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:1060*153	个	3		
933	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:1500*630	个	1		
934	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:660*200	个	48		
935	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:860*200	个	56		
936	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:1060*200	个	32		
937	031001002026	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	6.51		
938	031001002027	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	43.4		
939	031001002028	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	258.23		

d42b2c1-8...4bdd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
940	031001002029	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	88.97		
941	031001002030	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	342.86		
942	031208002012	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ57mm以内	m3	2.83		
943	030704001002	通风工程检测、调试	系统名称:通风空调系统	系统	1		
		消防					
		消防栓					
944	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接	m	1.36		
945	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接	m	1.51		
946	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN70 3.连接形式:沟槽连接	m	2.32		
947	030901010003	室内消火栓	1.安装方式:嵌墙暗装 2.型号、规格:SG20E65Z-J 3.附件材质、规格:水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm，带消防卷盘(JPS1.0-19/30)	套	1		
948	031002001043	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20，1.0MPa 4.连接形式:丝接	个	1		
949	030901010004	室内消火栓（试验栓）	1.安装方式:挂墙明装 2.型号、规格:SG24AZ 3.附件材质、规格:水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm，带消防卷盘(JPS1.0-19/30)	套	1		
950	030910001002	灭火器	1.形式:干粉 2.规格、型号::MF/ABC5	具	1		
951	031002001044	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN150,1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	1		
952	031002001045	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN100,1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	1		

d426721-860a-450d-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
953	031002001046	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN65,1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	1		
954	031002001047	排气阀	1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	9		
955	031301003035	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	1		
956	031301003036	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	1		
957	031301005013	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	115.72		
		喷淋					
合计							

d42672c1-860a-[illegible]dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
958	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接	m	134.54		
959	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽连接	m	32.55		
960	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接	m	95.48		
961	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接	m	156.24		
962	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接	m	56.42		
963	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:丝接	m	182.28		
964	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:丝接	m	251.72		
965	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:丝接	m	651		
966	030901001018	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:丝接	m	1519		
967	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内吊顶下 2.材质、型号、规格:玻璃球闭式ZST-15 3.连接形式:丝接 4.装饰盘设计要求:无	个	791		
968	030901006004	水流指示器	1.规格、型号:DN150 2.连接形式:沟槽连接	个	6		
969	030901006005	水流指示器	1.规格、型号:DN100 2.连接形式:沟槽连接	个	2		
970	030901006006	水流指示器	1.规格、型号:DN80 2.连接形式:沟槽连接	个	1		
971	030901007003	减压孔板	1.材质、规格:DN150 2.连接形式:沟槽连接	个	6		
972	030901007004	减压孔板	1.材质、规格:DN100 2.连接形式:沟槽连接	个	2		
973	030901008002	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:成套组合式	套	7		
974	031002001048	金属阀门	1.类型:信号蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接	个	2		
975	031002009004	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接	副	6		
976	031002009005	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100，1.6MPa	副	2		

d426f201-8f6e-4ddd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
976	031002009005	法兰	3.连接形式:沟槽连接	副	2		
977	031002009006	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接	副	2		
978	031002001049	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接	个	6		
979	031002001050	金属阀门	1.类型:信号蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接	个	2		
980	031301003037	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	8		
981	031301003038	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	4		
982	031301005014	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	671.85		
983	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷淋	点	8		
		自动报警					
984	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.型号:200*200*100 3.安装方式:明装	台	8		
985	030904001004	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.线制:二总线制 3.类型:点式光电A型	个	214		
986	030904001005	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.线制:二总线制 3.类型:点式光电A型	个	13		
987	030904001006	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.线制:二总线制 3.类型:点式光电A型	个	3		
988	030904003002	按钮	1.名称:消防栓按钮 2.安装方式:壁装	个	30		
989	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:壁装	个	30		
990	030904004002	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:壁装	个	36		
991	030904005004	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话 2.安装方式:壁装	个	1		
992	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:扬声器 2.安装方式:吸顶	个	52		
993	030904007003	消防模块	1.名称:隔离器	个	13		
994	030904007004	消防模块	1.名称:单输入输出模块 2.规格:DV24V 3.类型:编码型	个	13		
995	030412004023	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:NHBV	m	1519.74		

d4-32c1-8...-5d1-9001-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
995	030412004023	配线	4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	1519.74		
996	030412004024	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯线	m	868.42		
997	030412004025	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	868.45		
998	030412004026	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯线	m	911.44		
999	030412001033	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	2821.42		
1000	030412001034	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	804.64		
1001	030904012003	火灾报警系统控制主机	1.规格、线制:火灾报警系统控制主机 2.安装方式:壁挂式	台	1		
1002	030904017002	报警联动一体机	1.名称:报警联动一体机（包括火灾报警联动控制器，手动控制盘，联动控制盘，CD播放盘，豪华控制柜等） 2.安装方式:落地式	台	1		
1003	030909003002	自动报警系统调试	1.点数:1000点以内 2.线制:二总线制	系统	1		
		防排烟					
1004	030108001007	风机	1.名称:吊顶式全热新风换气机 2.型号:BMXB-D30板式 3.规格:风量3000m3/h,功率1.3KW 4.质量:215kg	台	3		
1005	030108001008	风机	1.名称:吊顶式全热新风换气机 2.型号:BMXB-D20板式 3.规格:风量2000m3/h,功率1.3KW 4.质量:215kg 5.尺寸:1340*1550*572	台	4		
1006	030108001009	风机	1.名称:吊顶式全热新风换气机 2.型号:BMX1000m3/h,功率0.75KW 4.质量:33kg 5.尺寸:1235*644*240	台	2		
1007	030108001010	风机	1.名称:防爆轴流风机 2.型号:T35-11NO5.6 3.规格:风量10379m3/h，功率0.75KW	台	1		

d42672c1-80[illegible]5dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1008	030108001011	风机	1.名称:消防高温轴流风机 2.型号:HTF-I-6.5 3.规格:风量16254m3/h，功率5.5KW	台	1		
1009	030108001012	风机	1.名称:PC系列排风机（P-10C） 2.型号: 3.规格:风量1000m3/h,功率0.15KW	台	1		
1010	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ=0.6mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	247.38		
1011	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ=0.75mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	305.97		
1012	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ=1.0mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	10.85		
1013	030405015003	风扇	1.名称:排气扇 2.规格:风量300m3/h 3.安装方式:壁装	台	9		
1014	030405015004	风扇	1.名称:排气扇 2.规格:风量200m3/h 3.安装方式:壁装	台	2		
1015	030703001007	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:1000*400	个	1		
1016	030703001008	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:630*250	个	10		
1017	030703001009	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:500*250	个	9		
1018	030703001010	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:400*250	个	9		
1019	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*200	个	1		
1020	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*320	个	1		
1021	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800*320	个	2		
1022	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:630*320	个	4		
1023	030703001011	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:120*120	个	99		
1024	030703001012	碳钢阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:120*120	个	5		
1025	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:板式排烟口 2.规格:1000*400	个	1		

d4267201-8... 45d1 9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1026	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:板式排烟口 2.规格:630*250	个	5		
1027	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:板式排烟口 2.规格:630*400	个	1		
1028	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶风口 2.规格:1000*250	个	2		
1029	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:250*250	个	4		
1030	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:150*150	个	1		
		应急照明					
1031	030402011008	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.安装方式:暗装	台	2		
1032	030412001035	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	2256.82		
1033	030412004027	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	651.96		
1034	030412004028	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	455.72		
1035	030413002009	装饰灯	1.名称:应急灯 2.安装方式:壁挂式	套	99		
1036	030413002010	装饰灯	1.名称:安全出口灯 2.安装方式:挂式，出口上方10cm	套	81		
1037	030413003002	荧光灯	1.名称:疏散指示灯 2.安装方式:墙壁式，距地0.5m	套	85		
1038	030412006006	接线盒	1.名称:灯具接线合 2.材质:塑料 3.规格:86H 4.安装形式:暗装	个	803		
		气体灭火					
1039	030902008002	贮存装置	1.介质、类型:柜式七氟丙烷灭火器 2.型号、规格:GQQ90/2.5	套	9		
1040	030904012004	火灾报警系统控制主机	1.规格、线制:气体灭火控制主机	台	2		
1041	030412001036	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	100		
1042	030412004029	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVVSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯线	m	99.82		
1043	030909002002	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格:柜式七氟丙烷灭火器,GQQ90/2.5	点	9		
		电气火灾监控					

d42672c1-8...1d-9e01-d2564...9b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1044	030907001003	监控主机	1.名称:电气火灾监控主机	台	1		
1045	030412004030	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	260.42		
1046	030412004031	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:RVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	195.33		
1047	030412004032	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	173.62		
1048	030412001037	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	260.46		
		电源监控					
1049	030907001004	监控主机	1.名称:电源监控主机 2.安装方式:壁挂式	台	1		
1050	030412004033	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	217.76		
1051	030412004034	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	217.79		
1052	030412001038	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	217.79		
1053	030908003002	电压传感器	1.名称:电压信号传感器	个	7		
		防火门监控					
1054	030906001002	防火门监控主机	1.名称:防火门监控主机	台	1		
1055	030909008002	防火门监控系统调试	1.点数:15点	系统	7		
1056	030906003003	监控模块	1.名称:防火门监控模块	个	7		
1057	030906003004	闭门器	1.名称:闭门器	个	7		
1058	030412004035	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	130.2		
1059	030412004036	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	130.2		

d4267261-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1060	030412001039	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	130.2		
		防火卷帘及挡烟垂壁					
1061	03B013	无机纤维布卷帘门		m2	32.55		
1062	03B014	固定式挡烟垂壁		m2	4.34		
		电梯					
1063	03B015	6层6站客梯(无障碍)		部	2		
1064	03B016	6层6站客梯(消防电梯)		部	2		
		路灯					
1065	040805001002	路灯	1.规格:综合考虑	基	261		
		步行栈道					
1066	05B005	防腐木栈道	1.栈道宽度:1.5m 2.支架材料种类、规格:综合考虑 3.面层材料种类、规格:25mm 4.防护材料种类:综合考虑 5.基层清理土方等综合考虑	m	1458.6		
		公共休息平台改造					
1067	05B007	防腐木公共休息亭	1.规格：综合考虑 2.支架材料种类、规格:综合考虑 3.面层材料种类、规格:综合考虑公共 4.防护材料种类:综合考虑 5.基层清理土方等综合考虑	处	3		
		道路维修					
1068	04B009	拆除混凝土路面及砼垫层	1.材料种类：混凝土 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式：人工、机械综合考虑、含割缝等费用 4.弃方运距：综合考虑 5.工程量按照实际工程量计算 6.包含机械进出场 7.拆除时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业 8.拆除后裸露土覆盖及洒水降尘次数满足甲方及相关部门要求	m3	19964.44		
1069	04B010	清扫路面	1.洒水车配合人工清扫干净淤泥及碎渣等，清扫机清扫浮土，达到覆盖沥青要求 2.部位：旧沥青路加铺沥青路面 3.计算规则：按沥青面层面积计算	m2	39956.8		
1070	040202010002	级配碎石垫层	1.材料种类、厚度：300mm厚级配碎石 2.部位：路面基层 3.其他：含路基土的平整及碾压，压实度≥93%	m2	39956.8		

d4267201-8...45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1071	040202016002	水泥混凝土路基	1.混凝土强度等级:C30商砼 2.厚度:20cm 3.混凝土弯拉强度不小于4.5MPa 4.其他:含模板、伸缩缝处理、割缝、钯钉、洒水养生、采取防尘防噪措施（每天不少于4次洒水），含随打随抹	m2	39956.8		
1072	040203004002	黏层	1.沥青品种：改性乳化沥青 2.沥青用量：0.5L/m2	m2	39956.8		
1073	040203003002	透层	1.沥青品种:改性乳化沥青 2.用量:1.1L/m2	m2	39956.8		
1074	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青70# 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3.石料粒径:中粒式AC-20C	m2	39956.8		
1075	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种:SBS改性沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3.石料粒径:细粒式AC-13C	m2	39956.8		
1076	040205007003	热熔标线	1.沥青路面热熔标线，符合规范要求 2.按照实际划线面积计算工程量	m2	11986.23		
1077	040205007004	冷喷标线	1.沥青地面冷喷标线，符合规范要求 2.按照实际划线面积计算工程量	m2	3595.87		
1078	04B011	减速带	1.材料品种:橡胶减速带，采用优质橡胶;成模生产，抗老化处理 2.规格、型号:500X300X35	m	905.57		
		排水沟					
1079	040402017002	沟道盖板	1.材质:混凝土 2.规格尺寸:宽1200mm,厚100mm 3.强度等级:C30	m	11050		
1080	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤12	t	154.626		
1081	040305003002	浆砌块料	1.材料品种、规格:片石 2.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m3	8508.5		
1082	040303004002	混凝土墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30	m3	442		
1083	04B013	挖、填、运土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.基底处理方式:人工基底清槽、地基钎探	m3	2873		
		垃圾收集点建设改造土建工程					
1084	010103001004	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	32.44		
1085	010102002004	基础挖、填、运土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.基底处理方式:人工基底清槽、地基钎探	m3	44.44		
1086	010502022007	基础圈梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.76		

d42672c1-8...45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1087	010401002004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10机制红砖 240*115*53 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	4.4		
1088	010502022008	圈梁及压顶	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.56		
1089	010502021004	构造柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.76		
1090	010502013004	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30	m3	2.72		
1091	010502023004	过梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.04		
1092	010502019008	其他板	1.板名称:栏板 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.24		
1093	010505012004	圈梁及压顶模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	9.48		
1094	010505013004	过梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	0.08		
1095	010505011004	构造柱模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	7.16		
1096	010505007006	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:平板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	20.44		
1097	010505008006	其他板模板	1.构件名称:栏板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3.24		
1098	01B088	现场预制混凝土其他构件模板	1.构件类型:门窗口小型混凝土砌块 2.模板材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.08		
1099	010501002013	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.厚度:150mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:M7.5灌浆碎石	m3	1.88		
1100	010501002014	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.厚度:100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C15	m3	1.96		
1101	010902001006	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 2.防水层数:一道	m2	32.28		
1102	010401008004	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	0.68		
1103	010503016004	其他构件	1.构件名称:窗边预制小型构件 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.08		

d42672c1-8e90-45da-be01-d25639b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1104	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	0.284		
1105	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	0.252		
1106	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	0.208		
1107	010506008006	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	0.02		
1108	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	0.588		
1109	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	0.032		
1110	010506017004	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	0.024		
1111	011001001008	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚2%炉渣找坡层 2.部位：屋面	m2	20.84		
1112	01B089	屋面砂浆找平层	1.部位：屋面 2.1:2水泥砂浆找平层厚20mm	m2	20.84		
1113	01B090	屋面保护层	1.厚度、配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层，1*1m分格，缝宽20，密封胶嵌缝 2.部位:屋面	m2	20.84		
1114	010902005004	屋面排水管	1.排水管品种、规格:UPVC DN110 2.雨水斗、出水口品种、规格:塑料雨水斗	m	13.56		
1115	010807001002	铝合金推拉窗	1.窗类型:60系列隔热铝合金窗 2.开启方式:推拉 3.玻璃品种、厚度:6mm+12A+6mm	m2	2.72		
1116	010802001002	普通铝合金平开门	1.洞口尺寸:1200*2100mm 2.类型、材质:70系列铝合金玻璃平开门	m2	10.08		
1117	01B091	手动投料口	1.规格:洞口净尺寸500*500mm 2.材质:304不锈钢材质厚1mm-1.2mm	个	16		
1118	01B092	铝合金纱窗	1.窗纱材料品种:金刚网纱窗	樘	4		
1119	01B093	静音排气扇	1.规格：400*4002.功率：120W 2.墙面开孔：350*350mm	套	4		
		垃圾收集点建设改造装饰工程					
1120	011102003008	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，40mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚600*600mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	23.16		

d42672c1-8b0a-5c1-9e01-d25649b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1121	011203003006	块料墙面砖	1.部位:内墙面 2.素水泥砂浆一道 3.底层抹灰：1：3水泥砂浆抹灰10mm厚，稀水泥浆擦缝 4.水泥砂浆贴贴300*600内墙砖	m2	96.08		
1122	011201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.基层：刷素水泥浆一遍 3.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2厚9mm 4.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3厚6mm	m2	44.96		
1123	011201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.基层：刷素水泥浆一遍 3.底层厚度、砂浆配合比:混合砂浆1:0.5:3厚9mm 4.面层厚度、砂浆配合比:混合砂浆1:1:6厚6mm	m2	84.52		
1124	011404001008	外墙面喷刷真石漆	1.涂刷遍数:满足成活要求 2.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活 3.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆	m2	27.6		
1125	01B095	玻纤网格布	1.质量满足设计及规范要求	m2	70.88		
1126	011404002004	天棚刮腻子喷刷乳胶漆	1.涂料种类、刷喷要求:刮腻子三遍喷乳胶漆三遍	m2	18.2		
		垃圾收集点建设改造安装工程					
		给排水					
1127	031001008031	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	9.92		
1128	031001008032	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	8.44		
1129	031001008033	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	1.96		
1130	031003008004	其他成品卫生器具	1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷 3.安装方式:落地式安装	组	4		
1131	031001008034	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗	m	14.04		

d47672c1-8e6f-5da-9d1-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1131	031001008034	塑料管	6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	14.04		
1132	031001008035	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	2.16		
1133	031001008036	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De20 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	4.68		
1134	031002003002	双活接球阀	1.规格:De25 2.连接形式:熔接	个	4		
1135	031003014008	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:PVC 3.规格:De50	个	4		
		强电					
1136	030412001040	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配	m	11.24		
1137	030412001041	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	7.52		
1138	030412001042	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	28.72		
1139	030412001043	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	18.24		
1140	030412001044	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	25.32		
1141	030412004037	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	28.72		
1142	030412004038	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	14.16		
1143	030413005002	工厂灯	1.名称:工厂灯 2.安装方式:吸顶式	套	4		
1144	030413013012	照明开关、按钮	1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装	套	4		
		小石家泊村					

d42672c1-8d0a-5dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		农村农业服务中心土建工程					
1145	010103001005	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	2507.5801		
1146	010102002005	基础挖、填、运土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.基底处理方式:人工基底清槽、地基钎探	m3	2546.79		
1147	010102007003	回填方	1.填方部位:室内回填	m3	1435.69		
1148	010501002015	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.材料品种、强度要求、配比:1:3水泥砂浆灌碎石	m3	231.49		
1149	010501002016	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.材料品种、强度要求、配比:干铺碎石	m3	37.36		
1150	010501002017	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.材料品种、强度要求、配比:轻骨料混凝土	m3	29.71		
1151	010501001005	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C20	m3	51.21		
1152	010501001006	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C20	m3	27.46		
1153	010502001003	独立基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	644.005		
1154	010502005003	基础联系梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	112.86		
1155	010501002018	楼地面垫层	1.部位:地面 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C15	m3	214.79		
1156	010501002019	楼地面垫层	1.部位:地面 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C20	m3	10.91		
1157	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3.防潮层材料种类:20mm防水砂浆	m3	50.61		
1158	010401002005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压粉灰砂砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	3.07		
1159	010401008005	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:台阶及平台等其他部位 2.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	22.83		
1160	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	955.42		
1161	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:自保温混凝土复合砌块 2.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	608.11		
1162	010502022009	圈梁及压顶	1.混凝土强度等级:C25	m3	46.66		
1163	010502022010	圈梁及压顶	1.混凝土强度等级:C20	m3	8.45		
1164	010502021005	构造柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	328.41		
1165	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	580.92		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1166	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	619.03		
1167	010502013005	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30	m3	1364.38		
1168	010502019009	其他板	1.板名称:斜板 2.混凝土强度等级:C30	m3	163.61		
1169	010502023005	过梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	21.48		
1170	010503016005	其他构件	1.构件名称:窗边预制小型构件 2.混凝土强度等级:C20	m3	8.35		
1171	010502020003	楼梯	1.混凝土强度等级:C30 2.楼梯形式:直形无斜梁	m3	46.24		
1172	010502019010	其他板	1.板名称:挑檐板 2.混凝土强度等级:C30	m3	63.15		
1173	010502019011	其他板	1.板名称:雨蓬 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.41		
1174	010502029003	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚碎石垫层，M5水泥砂浆灌实，60mm厚C15砼垫层 2.面层厚度:20mm厚1:3水泥砂浆压光 3.嵌缝油膏等综合考虑	m2	194.67		
1175	010505001003	垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	167.69		
1176	010505002003	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	955.93		
1177	010505003003	基础联系梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	648.51		
1178	010505006003	矩形梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	5478.96		
1179	010505004003	柱面模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3771.81		
1180	010505007007	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:平板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6824.76		
1181	010505007008	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:斜板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1246.74		
1182	010505012005	圈梁及压顶模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	237.69		
1183	010505013005	过梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	408.53		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1184	010505011005	构造柱模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3197.49		
1185	010505008007	其他板模板	1.构件名称:挑檐板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	550.52		
1186	010505008008	其他板模板	1.构件名称:雨蓬模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	16.05		
1187	010505010003	楼梯模板	1.楼梯形式:直形无斜梁 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	312.81		
1188	01B097	现场预制混凝土其他构件模板	1.构件类型:门窗口小型混凝土砌块 2.模板材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	12.04		
1189	010502032003	台阶	1.垫层材料种类、厚度:300mm厚1：3毛石灌浆垫层 2.踏步高、宽:高150mm,宽300mm 3.混凝土强度等级:C20 4.面层：30mm厚1：3水泥砂浆铺贴25mm厚花岗岩板	m2	41.43		
1190	010505018003	台阶模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	44.54		
1191	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	13.512		
1192	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	14.363		
1193	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤25	t	18.762		
1194	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	52.995		
1195	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ＞10箍筋	t	12.667		
1196	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	21.1037		
1197	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤25	t	67.206		
1198	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	48.554		
1199	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	77.758		
1200	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤25	t	118.283		
1201	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	127.079		

d42672c1-80[illegible]5d0-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1202	010506006008	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	1.773		
1203	010506008007	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	0.418		
1204	010506008008	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	3.501		
1205	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	0.579		
1206	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	6.622		
1207	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	1.278		
1208	010506010011	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	5.387		
1209	010506010012	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	2.787		
1210	010506010013	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	20.209		
1211	010506017005	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	11.194		
1212	01B098	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用不含钢筋主材	根	15159		
1213	01B099	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用不含钢筋主材	根	9086		
1214	010607010003	零星钢构件	1.构件名称:钢爬梯及其他预埋铁件 2.含铁件的制作、安装、刷漆	t	0.019		
1215	01B100	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒 2.钢筋规格:ϕ≤20	个	292		
1216	01B101	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒 2.钢筋规格:ϕ≤25	个	423		
1217	01B102	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	1134		
1218	01B103	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	3130		
1219	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格:综合考虑 2.使用部位:内墙不同材质交接处条铺	m2	7431.13		
1220	01B104	网格布	1.墙面耐碱玻纤网格布	m2	19734.09		
1221	01B105	实木复合套装门	1.规格：900*2100mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	8		
1222	01B106	实木复合套装门	1.规格：800*2100mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	19		
1223	01B107	实木复合套装门	1.规格：1800*2100mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	4		
1224	01B108	实木复合套装门	1.规格：1000*2400mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	93		

d42672c1-8[illegible]-9e01-d256[illegible]b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1225	01B109	65系列隔热型材铝合金平开门	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.安全玻璃位置：面积大于1.5平方米的玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的玻璃 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积（包含手动排烟窗部分）计算，安全玻璃不单独计算 5.包括五金配件及锁具等	m2	89.25		
1226	01B110	甲级防火门	1.耐火极限：1.5h 2.包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3.门框厚度10CM,门扇厚度甲级5.0CM；门框板材1.2mm,门扇板材0.8mm镀锌钢板,含灌缝 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积计算	m2	12.01		
1227	01B111	乙级防火门	1.耐火极限：1.0h 2.包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3.门框厚度10CM,门扇厚度甲级5.0CM；门框板材1.2mm,门扇板材0.8mm镀锌钢板，含灌缝 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积计算	m2	38.42		
1228	01B112	丙级防火门	1.耐火极限：0.5h 2.包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3.门框厚度10CM,门扇厚度甲级5.0CM；门框板材1.2mm,门扇板材0.8mm镀锌钢板，含灌缝 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积计算	m2	30.46		
1229	01B113	铝合金防雨百叶	1.工程量按窗外围尺寸计算	m2	2.15		
1230	01B114	纱窗	1.铝型材边框（颜色同窗） 2.材质：金刚网	扇	485		
1231	01B115	65系列隔热型材铝合金平开内倒窗（含乙级防火窗）	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.安全玻璃位置：面积大于1.5平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 4.平开角度近180度 5.工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积计算，安全玻璃不单独计算	m2	1827.56		
1232	01B116	65系列隔热型材铝合金推拉窗	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为	m2	110.95		

d42672c1-80da-11ed-a001-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1232	01B116	65系列隔热型材铝合金推拉窗	5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.安全玻璃位置：面积大于1.5平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 4.平开角度近180度5.工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积计算，安全玻璃不单独计算	m2	110.95		
1233	01B117	65系列隔热型材铝合金悬窗	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.开启方式：悬外开式，开启角度不小于70度 4.安全玻璃位置：面积大于1.5平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 5.工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积（包含手动排烟窗部分）计算，安全玻璃不单独计算	m2	21.73		
1234	01B118	卫生间拔气道		m	146.49		
1235	01B119	拔气道帽		个	9		
1236	01B120	屋面上人孔		个	1		
1237	010904001005	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7+1.3厚SBC防水卷材两道	m2	6953.26		
1238	010904001006	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7+1.3厚SBC防水卷材一道	m2	525.26		
1239	010902001007	屋面SBS卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚改性沥青防水卷材一遍	m2	2156.14		
1240	010902001008	隔离层	1.厚度、材质:0.4厚聚乙烯膜 2.部位：屋面	m2	718.71		
1241	01B121	天棚面涂膜防水	1.涂膜品种:1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2.防水部位:卫生间和厨房3.防水做法:刷基层处理剂、附加层、刷涂料、接缝收头处理	m2	267.86		
1242	010903002003	墙面涂膜防水	1.涂膜品种:1.2厚聚合物水泥防水涂料 2.防水部位:卫生间和厨房 3.防水做法:刷基层处理剂、附加层、刷涂料、接缝收头处理	m2	939.37		
1243	010903003005	墙面砂浆防水	1.防水层做法:10厚聚合物水泥防水砂浆（I型） 2.防水部位:卫生间和厨房 3.防水做法:刷基层处理剂、附加层、刷涂料、接缝收头处理	m2	2063.11		

d42672c1-8...-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1244	011001003009	保温隔热墙	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:保温B系统II复合外模板100厚（其中挤塑聚苯板保温层75厚） 2.部位:外墙外侧梁、柱砼接触面	m2	2703.69		
1245	011001003010	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室混凝土外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚挤塑聚苯板	m2	63.42		
1246	011001001009	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温（B1级，憎水型） 2.部位：坡屋面	m2	1860.47		
1247	01B122	找平层	1.找平层厚度、配合比:C20细石砼35厚2.部位:屋面	m2	1860.47		
1248	01B123	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:ϕ4@100*100 2.使用部位:瓦屋面	m2	1860.47		
1249	010901001003	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦 2.粘结层砂浆的配合比:1：2水泥砂浆	m2	1860.47		
1250	01B124	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆 2.部位：屋面	m2	2752.03		
1251	011001001010	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚挤塑聚苯板保温（B1级，憎水型）	m2	1446.13		
1252	01B125	找平层	1.找平层厚度、配合比:C20细石砼40厚2.部位:屋面	m2	1446.13		
1253	011001001011	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚2%炉渣找坡层	m2	1446.13		
1254	01B126	找平层	1.找平层厚度、配合比:C20细石砼30厚2.部位:屋面	m2	1165.66		
1255	01B127	屋面保护层	1.厚度、配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层，1*1m分格，缝宽20，密封胶嵌缝 2.部位:屋面	m2	891.51		
1256	010903003006	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、配合比:5mm厚干粉类聚合物防水砂浆 2.部位：外墙	m2	4663.45		
1257	011001003011	保温隔热墙面	1.墙体类型:外墙面，墙面材质综合考虑 2.10厚玻化微珠保温砂浆	m2	7404.75		
1258	011001003012	保温隔热墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	3612.71		
1259	01B128	排气帽	1.材质、规格：ϕ50不锈钢（304），间距6m*6m 2.部位：屋面	个	17		

d42672c1-8...-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1260	010902005005	屋面排水管	1.排水管品种、规格:ϕ100不锈钢雨水管 2.壁厚：1.2mm	m	203.81		
1261	01B129	不锈钢雨水斗和不锈钢下水口	1.不锈钢下水口形式综合考虑	套	19		
1262	010902007003	雨蓬泄(吐)水管	1.吐水管品种、规格:ϕ50不锈钢管 2.吐水管长度:墙厚外伸100mm	个	7		
1263	010904004003	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料:不锈钢盖板 2.嵌缝材料：EPS板填缝 3.部位：楼地面、天棚面和屋面	m	256.27		
1264	010903004003	墙面变形缝	1.盖缝材料:不锈钢盖板 2.嵌缝材料：EPS板填缝	m	135.64		
1265	010809001003	窗台板	1.粘结层材质、厚度:20mm1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格:18mm厚爵士白大理石窗台板（含磨边）	m2	92.73		
		农村农业服务中心装饰工程					
1266	011102001005	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:30厚毛面花岗岩板 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝 4.部位:室外庭院和室外平台	m2	480.41		
1267	011102003009	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚800*800mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	5325.34		
1268	011102003010	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚600*600mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	569.71		
1269	011102003011	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚300*300mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	78.63		
1270	01B131	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆5mm厚 2.部位:地面块料粘结层	m2	7088.74		
1271	011203003007	块料墙面	1.部位:卫生间等2.素水泥浆一道，配用专用胶粘剂粘结层，10厚300*600浅灰色瓷砖，填缝剂填缝	m2	1793.11		

d42672c1-8f0a-45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1272	011109001003	架空地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:综合考虑 2.面层材料品种、规格:600*600防静电地板	m2	161.55		
1273	01B132	仿布纹壁纸		m2	544.51		
1274	011404001009	外墙面喷刷真石漆	1.涂刷遍数:满足成活要求 2.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活 3.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆	m2	1762.98		
1275	011404001010	外墙面喷刷涂料	1.涂刷遍数:满足成活要求 2.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活 3.面层刷喷要求:外墙弹性涂料	m2	318.26		
1276	011203003008	块料墙面	1.部位:外墙2.胶粘剂粘贴瓷质外墙砖，填缝剂填缝	m2	4204.26		
1277	011404001011	内墙刮腻子喷刷无机涂料	1.基层类型、喷刷部位:办公室等 2.涂料种类、刷喷要求:刮腻子三遍喷无机涂料三遍	m2	8006.61		
1278	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm高 2.建筑胶粘结面砖 3.填缝剂填缝	m	1414.21		
1279	011105004003	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:150mm高 2.粘结层厚度、材料种类:PVC踢脚线	m	259.41		
1280	011201001009	墙面一般抹灰	1.部位:卫生间内墙面等 2.做法：2厚专用界面砂浆批刮，7厚1:6水泥砂浆，6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平压实	m2	1513.54		
1281	011201001010	墙面一般抹灰	1.部位:内墙面 2.做法：甩浆，20厚1:3泥砂浆面层	m2	6628.11		
1282	011205001005	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 2.基层：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:B1级灰色吸音板 4.压条材料种类、规格:综合考虑在内	m2	272.51		
1283	011205001006	墙面装饰板（B1级灰色吸音板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*1.5方钢龙骨 2.基层：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:B1级灰色吸音板 4.压条材料种类、规格:综合考虑在内	m2	125.39		
1284	011302004003	格栅吊顶	1.龙骨材料种类:综合考虑 2.面层材料种类:咖橡木铝方通100*50格栅	m2	74.53		
1285	011302001009	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.基、面层材料种类:600*600矿棉板	m2	200.87		

d4267261-8063-4532-9001-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1286	011302001010	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料种类:600*600铝扣板	m2	38.07		
1287	011302001011	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:60系列轻钢龙骨（一级） 2.基、面层材料种类:9.5mm双层石膏板 3.嵌缝材料种类:石膏嵌缝	m2	4875.15		
1288	011302001012	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:60系列轻钢龙骨（二三级） 2.基、面层材料种类:9.5mm双层石膏板 3.嵌缝材料种类:石膏嵌缝	m2	248.83		
1289	011404002005	顶棚刮腻子喷刷无机涂料	1.基层类型、喷刷部位:石膏板顶棚 2.涂料种类、刷喷要求:刮腻子三遍喷无机涂料三遍	m2	5123.83		
1290	011106002003	石材楼梯面层	1.部位:楼梯 2.做法:清理基层，素水泥浆一道，20mm厚1:3干硬性水泥砂浆（湿拌）贴25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m2	156.03		
1291	011102001006	石材楼地面	1..做法:素水泥浆一道，20mm厚1:3干硬性水泥砂浆贴25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m2	31.83		
1292	011105002005	石材踢脚线（直形）	1.踢脚线高度:150mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3~4厚专用胶粘剂 3.面层材料品种、规格:25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m	61.53		
1293	011105002006	石材踢脚线（异形）	1.踢脚线高度:150mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3~4厚专用胶粘剂 3.面层材料品种、规格:25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m	80.79		
1294	011505001005	大理石洗漱台面及裙边	1.含开孔费、支架、磨边	m2	15.69		
1295	011505001006	大理石洗漱台挡水板		m2	9.55		
1296	011505003003	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:成品6mm防雾银镜	m2	15.69		
1297	011207003003	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板	m2	68.81		
1298	01B133	成品小便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板	个	16		
1299	01B134	理石电梯门套		套	4		
1300	011503004007	不锈钢管栏杆扶手（楼梯）	1.扶手高900mm，ϕ65*3不锈钢管，垂直杆件间净距不应大于0.11m	m	106.33		
1301	011503004008	不锈钢管栏杆扶手	1.扶手高1050mm，ϕ65*3不锈钢管，垂直杆件间净距不应大于0.11m	m	14.81		

d42672c1-8...1d-9e01-d25639b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1302	011503004009	不锈钢管栏杆扶手	1.扶手高450mm，ϕ65*3不锈钢管，垂直杆件间净距不应大于0.11m	m	5.48		
1303	050307006003	玻璃栏板	1.栏杆种类、规格:16.76mm厚钢化夹层玻璃栏板,内设不锈钢栏杆,水平及竖向荷载全部由栏杆承担,单块宽度≤1200,60X3不锈钢管立柱间距≤1200	m	96.85		
		农村农业服务中心安装工程					
		给排水					
1304	031001008037	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De200 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	2.21		
1305	031001008038	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De160 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	19.77		
1306	031001008039	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	271.28		
1307	031001008040	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	127.37		
1308	031001008041	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	135.06		
1309	031003014009	清扫口	1.类型:清扫口 2.材质:塑料 3.规格:De110	个	7		
1310	031003014010	地漏	1.类型:不锈钢地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN100	个	1		
1311	031003014011	地漏	1.类型:不锈钢地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50	个	46		
1312	031001008042	塑料管	1.材质:HDPE 2.规格:De110 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内	m	45.75		

d42672c1-8... fdd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1312	031001008042	塑料管	7.介质:雨水	m	45.75		
1313	031003003003	洗脸盆	1.类型:台下盆（含角阀、软管及排水配件等） 2.材质:陶瓷 3.规格:600*350*180 4.安装方式:挂墙安装	组	28		
1314	031003006005	大便器	1.类型:坐式大便器（含角阀、软管及排水配件等） 2.材质:陶瓷 3.规格: 4.安装方式:连体水箱	组	26		
1315	031003006006	大便器	1.类型:蹲式大便器（脚踏阀冲洗） 2.材质:陶瓷	组	19		
1316	031003007003	小便器	1.类型:小便器（带冲洗阀） 2.材质:陶瓷 3.规格: 4.安装方式:挂墙安装	组	12		
1317	031003008005	其他成品卫生器具	1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷 3.规格: 4.安装方式:落地式安装	组	3		
1318	031003010003	淋浴器	1.材质:不锈钢 2.规格: 3.组装形式:成套	套	10		
1319	031001007015	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:丝接 4.管卡材质：碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	36.68		
1320	031001007016	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	89.67		
1321	031001007017	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	16.47		
1322	031001007018	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	43.92		
1323	031001007019	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	20.51		

d42672c1-8f5-45dd-9e01-d25645b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1324	031001007020	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	27.45		
1325	031001007021	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	20.51		
1326	031001008043	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De63 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	32.58		
1327	031001008044	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De50 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	15.38		
1328	031001008045	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De40 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	19.75		
1329	031001008046	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	34.41		
1330	031001008047	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	55.66		
1331	031001008048	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De20 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	93.73		
1332	031002001051	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接	个	5		
1333	031002001052	止回阀	1.类型:止回阀 2.材质:铜	个	1		

d42672c1-8...-5dd...9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1333	031002001052	止回阀	3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接	个	1		
1334	031002001053	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	16		
1335	031002001054	铜闸阀	1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	1		
1336	031002001055	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接	个	3		
1337	031002001056	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接	个	7		
1338	031002001057	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	8		
1339	031002001058	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	个	5		
1340	031002001059	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接	个	19		
1341	031002001060	排气阀	1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接	个	7		
1342	031001006009	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN65 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢 6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	57.58		
1343	031001006010	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN50 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢 6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	61.78		
1344	031001006011	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN32 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢 6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	67.42		
1345	031001006012	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN15 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢	m	86.13		

d42672c1-8...-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1345	031001006012	不锈钢管	6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	86.13		
1346	031301003039	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计规范要求	个	1		
1347	031301003040	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN80 4.填料材质:按设计规范要求	个	3		
1348	031301003041	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计规范要求	个	4		
1349	031301003042	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计规范要求	个	5		
1350	031301003043	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN200 4.填料材质:按设计规范要求	个	6		
1351	031301003044	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN250 4.填料材质:按设计规范要求	个	1		
1352	031301003045	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	19		
1353	031301003046	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	4		
1354	031301005015	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	96.99		
1355	031208002013	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ57mm以内	m3	3.96		
1356	031208002014	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ133mm以内	m3	1.89		
		采暖					
1357	031001003003	无缝钢管	1.材质:无缝钢管带发泡保温 2.规格:159*6 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:冲洗 7.警示带形式: 8.安装部位:室内	m	3.66		

d42672c1-8b0d-5da1-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1357	031001003003	无缝钢管	9.介质:热水	m	3.66		
1358	031001002031	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	12.81		
1359	031001002032	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN125 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	42.46		
1360	031001002033	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	57.32		
1361	031001002034	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	123.71		
1362	031001002035	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	124.44		
1363	031001002036	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	113.46		
1364	031001002037	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	164.71		
1365	031001002038	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求	m	109.82		

d42672c1-8...1d-9e01-d256489b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1365	031001002038	镀锌钢管	7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	109.82		
1366	031001002039	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	87.84		
1367	031001002040	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	157.38		
1368	031002001061	排气阀	1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	8		
1369	031002001062	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	20		
1370	031002001063	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接	个	16		
1371	031002001064	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:丝接	个	16		
1372	031002001065	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:丝接	个	19		
1373	031002001066	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	21		
1374	031002001067	恒温阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	21		
1375	031004001005	铸铁散热器	1.类型:柱式，25柱 2.安装方式:挂墙明装	组	6		
1376	031004001006	铸铁散热器	1.类型:柱式，20柱 2.安装方式:挂墙明装	组	6		
1377	031301003047	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:按规范要求	个	1		
1378	031301003048	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	18		
1379	031301003049	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	1		

d2672c1-8[illegible]-5dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1380	031301003050	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN125 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	5		
1381	031301003051	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN80 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	4		
1382	031301003052	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN65 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	12		
1383	031301003053	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN32 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	13		
1384	031301005016	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	96.99		
1385	031208002015	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ57mm以内	m3	5.56		
1386	031208002016	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ133mm以内	m3	3.48		
1387	03B019	地暖施工:	1.50厚C15细石砼填充层，加热盘管de20，铝箔保护层，20mm厚苯板绝热层，20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装	m2	3477.76		
1388	03B020	高静压贯流式空气幕RM-1-2		台	3		
1389	03B021	高静压贯流式空气幕RM-1-1		台	1		
		强电					
1390	030402011009	成套配电箱	1.名称:总配电箱 2.安装方式：暗装	台	1		
1391	030402011010	成套配电箱	1.名称:楼层配电箱 2.安装方式：暗装	台	3		
1392	030402011011	成套配电箱	1.名称:分配电箱 2.安装方式：暗装	台	13		
1393	030409001021	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	93.73		
1394	030409001022	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-3*185+1*95 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	67.79		

d42672e1-8bdc-3ad-9e01-d25e439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1395	030409001023	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJV-5*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	72.47		
1396	030409001024	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJV-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	131.76		
1397	030409001025	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJV-6*35+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	54.91		
1398	030409001026	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	358.68		
1399	030409001027	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	459.71		
1400	030409001028	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格WDZC-YJV-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	53.07		
1401	030409001029	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	42.09		
1402	030409001030	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	325.74		
1403	030409003009	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面240mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	13		
1404	030409003010	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面120mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	13		
1405	030409003011	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面35mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	13		
1406	030409003012	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面10mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	13		
1407	030412003013	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:600*150 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	65.88		

d4267201-81[illegible]dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1408	030412003014	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:400*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	71.37		
1409	030412003015	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:300*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	333.06		
1410	030412003016	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	292.81		
1411	031301005017	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	1305.89		
1412	030409006005	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN70 4.敷设方式:暗设	m	67.71		
1413	030409006006	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.敷设方式:暗设	m	67.71		
1414	030412001045	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配	m	786.95		
1415	030412001046	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配	m	204.96		
1416	030412001047	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	384.33		
1417	030412001048	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配	m	204.96		
1418	030412001049	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	431.88		
1419	030412001050	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	836.31		
1420	030412001051	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	7722.67		
1421	030412001052	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	2873.14		

d2672c1-8[illegible]add-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1422	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽	m	1081.17		
1423	030412004039	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	13128.06		
1424	030412004040	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	6786.41		
1425	030412004041	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:10mm2 5.材质:铜芯线	m	457.54		
1426	030413013013	照明开关、按钮	1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装	套	72		
1427	030413013014	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.安装方式:暗装	套	58		
1428	030413013015	照明开关、按钮	1.名称:双联开关 2.安装方式:暗装	套	36		
1429	030413013016	照明开关、按钮	1.名称:三联开关 2.安装方式:暗装	套	70		
1430	030413014005	插座	1.名称:普通插座 3.规格:五孔 3.安装方式:暗装	套	460		
1431	030413014006	插座	1.名称:挂式空调插座 3.规格:五孔 3.安装方式:暗装	套	52		
1432	030412006007	接线盒	1.名称:开关、插座接线合 2.材质:塑料 3.规格:86H 4.安装形式:暗装	个	748		
1433	030412006008	接线盒	1.名称:灯具接线合 2.材质:塑料 3.规格:86H 4.安装形式:暗装	个	1576		
1434	030413002011	装饰灯	1.名称:筒灯 2.型号:节能型 3.安装方式:嵌入式	套	624		
1435	030413001007	普通灯具	1.名称:集成灯 2.型号:节能型 3.类型:嵌入式	套	423		
1436	030413002012	装饰灯	1.名称:射灯 2.型号:节能型 3.安装方式:嵌入式	套	94		
1437	030413002013	装饰灯	1.名称:双头筒灯 2.型号:节能型 3.安装方式:嵌入式	套	46		
1438	030413001008	普通灯具	1.名称:声控吸顶灯 2.型号:节能型 3.类型:吸顶式	套	22		
1439	030413001009	普通灯具	1.名称:半圆球灯 2.型号:节能型 3.类型:吸顶式	套	216		
1440	030410003003	引下线	1.名称:利用柱内两根主筋作引下线	m	204.96		

d42672c1-8b4d-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1441	030410004003	均压环	1.名称:利用基础钢筋连焊构成联合接地网络。基础梁内水平不小于Φ12主筋四根焊接作接地干线,并与所经桩柱内主钢筋焊接。	m	420.93		
1442	030410005003	接闪带	1.名称:屋顶避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿女儿墙明设	m	570.96		
1443	030416027003	接地装置	名称：利用基础钢筋接地电阻测试	系统	1		
1444	030416006003	输配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1KV以下	系统	1		
		弱电					
1445	030412003017	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:300*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	201.33		
1446	030412003018	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	128.13		
1447	031301005018	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	382.47		
1448	030412005005	接线箱	1.名称：电视楼层箱 2.材质:钢制 3.规格:600*600*150 4.安装形式:暗装	个	4		
1449	030502005003	光缆	1.名称:光纤 2.规格:6芯 3.敷设方式:穿管、桥架综合考虑	m	4589.64		
1450	030412005006	接线箱	1.名称:综合布线楼层箱 2.材质:钢制 3.规格:400*600*150 4.安装形式:暗装	个	4		
1451	030412001053	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	2141.14		
1452	030412001054	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	678.56		
1453	030502010003	信息、网络插座	1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装	个	238		
1454	030502002003	电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装	个	48		
1455	030504005003	电视插座	1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装	个	45		
1456	030504006005	同轴电缆	1.名称:电视线 2.规格:75-5 3.安装方式:穿管	m	419.07		
1457	030504006006	同轴电缆	1.名称:电视线 2.规格:75-9 3.安装方式:穿管	m	43.92		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1458	030502003003	双绞线缆	1.名称:六类网线 2.敷设方式:穿管、桥架综合考虑	m	9508.68		
		空调					
1459	030701003021	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量28KW，设备制热量31.5KW，配电功率9.1KW，重量225kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
1460	030701003022	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量40KW，设备制热量45KW，配电功率14.6KW，重量312kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
1461	030701003023	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量50.4KW，设备制热量56.5KW，配电功率6.8+9.1KW，重量449kg 4.安装形式:落地安装	台	2		
1462	030701003024	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量61.5KW，设备制热量69KW，配电功率11.4+9.1KW，重量452kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
1463	030701003025	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量56KW，设备制热量63KW，配电功率9.1+9.1KW，重量450kg 4.安装形式:落地安装	台	3		
1464	030701003026	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量67KW，设备制热量75KW，配电功率14.6+9.1KW，重量454kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
1465	030701003027	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量73.5KW，设备制热量82.5KW，配电功率11.4+14.6KW，重量539kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
1466	030701003028	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量78.5KW，设备制热量87.5KW，配电功率11.4+16.2KW，重量542kg 4.安装形式:落地安装	台	2		

d42672c1-8[illegible]-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1467	030701003029	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量85KW，设备制热量95KW，配电功率14.6+16.2KW，重量627kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
1468	030701003030	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量50KW，设备制热量56KW，配电功率21.7KW，重量420kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
1469	030701004031	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量2.2KW，设备制热量2.8KW，配电功率0.05KW，重量20kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
1470	030701004032	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量3.2KW，设备制热量3.6KW，配电功率0.05KW，重量20kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
1471	030701004033	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量3.6KW，设备制热量4.2KW，配电功率0.07KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
1472	030701004034	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量4.3KW，设备制热量4.9KW，配电功率0.11KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	11		
1473	030701004035	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量4.3KW，设备制热量4.9KW，配电功率0.07KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	21		
1474	030701004036	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量4.5KW，设备制热量5KW，配电功率0.07KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	26		
1475	030701004037	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量5KW，设备制热量5.6KW，配电功率0.09KW，重量27kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	21		

d42672c1-8[illegible]-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1476	030701004038	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量5.6KW，设备制热量6.5KW，配电功率0.09KW，重量27kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	15		
1477	030701004039	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量6.3KW，设备制热量7.5KW，配电功率0.1KW，重量28kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	10		
1478	030701004040	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量7.1KW，设备制热量8.5KW，配电功率0.1KW，重量28kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
1479	030701004041	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量2.2KW，设备制热量2.8KW，配电功率0.06KW，重量24kg 3.规格:720*650*270 4.安装形式:吊顶	台	3		
1480	030701004042	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量9KW，设备制热量10KW，配电功率0.24KW，重量45kg 3.规格:800*1100*300 4.安装形式:吊顶	台	1		
1481	030701004043	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量11.2KW，设备制热量13KW，配电功率0.24KW，重量45kg 3.规格:800*1100*300 4.安装形式:吊顶	台	2		
1482	030701004044	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量2.2KW，设备制热量2.8KW，配电功率0.05KW，重量20kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
1483	030701004045	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量14.2KW，设备制热量16.3KW，配电功率0.34KW，重量53kg 3.规格:800*1400*300 4.安装形式:吊顶	台	2		
1484	031001005019	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ6.35 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	280.42		
1485	031001005020	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ9.53	m	148.62		

d42672c1-8...-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1485	031001005020	铜管	3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	148.62		
1486	031001005021	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ12.7 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	244.49		
1487	031001005022	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ15.88 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	459.71		
1488	031001005023	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ19.05 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	123.35		
1489	031001005024	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ22.2 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	49.79		
1490	031001005025	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ25.4 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	49.05		
1491	031001005026	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ28.6 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	324.36		
1492	031001005027	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ31.5 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	75.42		
1493	031208002017	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:Φ57mm以内	m3	4.03		
1494	030413013017	照明开关、按钮	1.名称:温控开关 2.材质:PVC 3.安装方式:暗装	套	113		
1495	031301005019	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	462.99		
1496	030702001013	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ =0.6mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	237.92		
1497	030702001014	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ =0.75mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	47.58		
1498	030702001015	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑	m2	31.11		

d42672c1-8c6d-9e01-d25639b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1498	030702001015	碳钢通风管道	5.板材厚度: δ =1.0mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	31.11		
1499	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑	m3	12.81		
1500	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:300*300	个	1		
1501	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:350*350	个	4		
1502	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:660*153	个	24		
1503	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:860*153	个	43		
1504	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:1060*153	个	3		
1505	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:1500*630	个	1		
1506	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:660*200	个	43		
1507	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:860*200	个	47		
1508	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:1060*200	个	27		
1509	031001002041	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	5.49		
1510	031001002042	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	36.6		
1511	031001002043	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	217.77		
1512	031001002044	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	75.03		
1513	031001002045	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.6MPa	m	289.14		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1513	031001002045	镀锌钢管	4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	289.14		
1514	031208002018	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径: ϕ 57mm以内	m3	2.38		
1515	030704001003	通风工程检测、调试	系统名称:通风空调系统	系统	1		
		消防					
		消防栓					
1516	030901002007	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接	m	1.4		
1517	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接	m	2.4		
1518	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN70 3.连接形式:沟槽连接	m	4.31		
1519	030901010005	室内消火栓	1.安装方式:嵌墙暗装 2.型号、规格:SG20E65Z-J 3.附件材质、规格:水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm，带消防卷盘(JPS1.0-19/30)	套	1		
1520	031002001068	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20，1.0MPa 4.连接形式:丝接	个	1		
1521	030901010006	室内消火栓（试验栓）	1.安装方式:挂墙明装 2.型号、规格:SG24AZ 3.附件材质、规格:水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm，带消防卷盘(JPS1.0-19/30)	套	1		
1522	030910001003	灭火器	1.形式:干粉 2.规格、型号::MF/ABC5	具	1		
1523	031002001069	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN150,1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	1		
1524	031002001070	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN100,1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	1		
1525	031002001071	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN65,1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	1		
1526	031002001072	排气阀	1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	8		
1527	031301003054	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150	个	1		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1527	031301003054	套管	4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	1		
1528	031301003055	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	1		
1529	031301005020	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	96.99		
		喷淋					
1530	030901001019	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接	m	113.46		
1531	030901001020	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽连接	m	27.45		
1532	030901001021	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接	m	80.52		
1533	030901001022	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接	m	131.76		
1534	030901001023	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接	m	47.58		
1535	030901001024	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝接	m	153.72		
1536	030901001025	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝接	m	212.28		
1537	030901001026	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN32 3.连接形式:丝接	m	549.43		
1538	030901001027	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝接	m	1281.43		
1539	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内吊顶下 2.材质、型号、规格:玻璃球闭式ZST-15 3.连接形式:丝接 4.装饰盘设计要求:无	个	666.48		
1540	030901006007	水流指示器	1.规格、型号:DN150 2.连接形式:沟槽连接	个	5		
1541	030901006008	水流指示器	1.规格、型号:DN100 2.连接形式:沟槽连接	个	2		
1542	030901006009	水流指示器	1.规格、型号:DN80 2.连接形式:沟槽连接	个	1		
1543	030901007005	减压孔板	1.材质、规格:DN150 2.连接形式:沟槽连接	个	5		
1544	030901007006	减压孔板	1.材质、规格:DN100 2.连接形式:沟槽连接	个	2		

d42672c1-8...-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1545	030901008003	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:成套组合式	套	6		
1546	031002001073	金属阀门	1.类型:信号蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接	个	2		
1547	031002009007	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接	副	5		
1548	031002009008	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接	副	2		
1549	031002009009	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接	副	2		
1550	031002001074	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接	个	5		
1551	031002001075	金属阀门	1.类型:信号蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接	个	2		
1552	031301003056	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	8		
1553	031301003057	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	3		
1554	031301005021	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	566.57		
1555	030909001003	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷淋	点	7		
		自动报警					
1556	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.型号:200*200*100 3.安装方式:明装	台	7		
1557	030904001007	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.线制:二总线制 3.类型:点式光电A型	个	180		
1558	030904001008	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.线制:二总线制 3.类型:点式光电A型	个	11		
1559	030904001009	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.线制:二总线制 3.类型:点式光电A型	个	2		
1560	030904003003	按钮	1.名称:消防栓按钮 2.安装方式:壁装	个	25		
1561	030904005005	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:壁装	个	26		
1562	030904004003	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:壁装	个	30		

d42672c1-8f5-11d-9e01-d256459b426

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1563	030904005006	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话 2.安装方式:壁装	个	1		
1564	030904006003	消防广播(扬声器)	1.名称:扬声器 2.安装方式:吸顶	个	43		
1565	030904007005	消防模块	1.名称:隔离器	个	10		
1566	030904007006	消防模块	1.名称:单输入输出模块 2.规格:DV24V 3.类型:编码型	个	10		
1567	030412004042	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:NHBV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	1281.34		
1568	030412004043	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯线	m	732.34		
1569	030412004044	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	812.31		
1570	030412004045	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯线	m	768.62		
1571	030412001055	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	2379.42		
1572	030412001056	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	678.56		
1573	030904012005	火灾报警系统控制主机	1.规格、线制:火灾报警系统控制主机 2.安装方式:壁挂式	台	1		
1574	030904017003	报警联动一体机	1.名称:报警联动一体机（包括火灾报警联动控制器，手动控制盘，联动控制盘，CD播放盘，豪华控制柜等) 2.安装方式:落地式	台	1		
1575	030909003003	自动报警系统调试	1.点数:1000点以内 2.线制:二总线制	系统	1		
		防排烟					
1576	030108001013	风机	1.名称:吊顶式全热新风换气机 2.型号:BMXB-D30板式 3.规格:风量3000m3/h,功率1.3KW 4.质量:215kg	台	3		
1577	030108001014	风机	1.名称:吊顶式全热新风换气机 2.型号:BMXB-D20板式 3.规格:风量2000m3/h,功率	台	3		

d42672c1-8[illegible]-45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1577	030108001014	风机	1.3KW 4.质量:215kg 5.尺寸:1340*1550*572	台	3		
1578	030108001015	风机	1.名称:吊顶式全热新风换气机 2.型号:BMX1000m3/h,功率0.75KW 4.质量:33kg 5.尺寸:1235*644*240	台	2		
1579	030108001016	风机	1.名称:防爆轴流风机 2.型号:T35-11NO5.6 3.规格:风量10379m3/h，功率0.75KW	台	1		
1580	030108001017	风机	1.名称:消防高温轴流风机 2.型号:HTF-I-6.5 3.规格:风量16254m3/h，功率5.5KW	台	1		
1581	030108001018	风机	1.名称:PC系列排风机（P-10C） 2.型号: 3.规格:风量1000m3/h,功率0.15KW	台	1		
1582	030702001016	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ=0.6mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	208.62		
1583	030702001017	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ=0.75mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	258.03		
1584	030702001018	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ=1.0mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	9.15		
1585	030405015005	风扇	1.名称:排气扇 2.规格:风量300m3/h 3.安装方式:壁装	台	8		
1586	030405015006	风扇	1.名称:排气扇 2.规格:风量200m3/h 3.安装方式:壁装	台	2		
1587	030703001013	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:1000*400	个	1		
1588	030703001014	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:630*250	个	9		
1589	030703001015	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:500*250	个	8		
1590	030703001016	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:400*250	个	8		
1591	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*200	个	1		

d42672c1-8...45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1592	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*320	个	1		
1593	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800*320	个	2		
1594	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:630*320	个	3		
1595	030703001017	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:120*120	个	84		
1596	030703001018	碳钢阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:120*120	个	4		
1597	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:板式排烟口 2.规格:1000*400	个	1		
1598	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:板式排烟口 2.规格:630*250	个	4		
1599	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:板式排烟口 2.规格:630*400	个	1		
1600	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶风口 2.规格:1000*250	个	2		
1601	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:250*250	个	3		
1602	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:150*150	个	1		
		应急照明					
1603	030402011012	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.安装方式:暗装	台	2		
1604	030412001057	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	1903.23		
1605	030412004046	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	549.43		
1606	030412004047	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	384.31		
1607	030413002014	装饰灯	1.名称:应急灯 2.安装方式:壁挂式	套	83		
1608	030413002015	装饰灯	1.名称:安全出口灯 2.安装方式:挂式，出口上方10cm	套	68		
1609	030413003003	荧光灯	1.名称:疏散指示灯 2.安装方式:墙壁式，距地0.5m	套	72		
1610	030412006009	接线盒	1.名称:灯具接线合 2.材质:塑料 3.规格:86H 4.安装形式:暗装	个	678		
		气体灭火					
1611	030902008003	贮存装置	1.介质、类型:柜式七氟丙烷灭火器 2.型号、规格:GQQ90/2.5	套	8		
1612	030904012006	火灾报警系统控制主机	1.规格、线制:气体灭火控制主机	台	1		

d42e7261-8[illegible]dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1613	030412001058	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	84.18		
1614	030412004048	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVVSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯线	m	84.18		
1615	030909002003	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格:柜式七氟丙烷灭火器,GQQ90/2.5	点	7		
		电气火灾监控					
1616	030907001005	监控主机	1.名称:电气火灾监控主机	台	1		
1617	030412004049	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	219.6		
1618	030412004050	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:RVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	164.7		
1619	030412004051	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	146.4		
1620	030412001059	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	219.6		
		电源监控					
1621	030907001006	监控主机	1.名称:电源监控主机 2.安装方式:壁挂式	台	1		
1622	030412004052	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	183.43		
1623	030412004053	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	183.46		
1624	030412001060	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	178.45		
1625	030908003003	电压传感器	1.名称:电压信号传感器	个	5		
		防火门监控					
1626	030906001003	防火门监控主机	1.名称:防火门监控主机	台	1		
1627	030909008003	防火门监控系统调试	1.点数:15点	系统	6		

d2672c1-8 -9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1628	030906003005	监控模块	1.名称:防火门监控模块	个	6		
1629	030906003006	闭门器	1.名称:闭门器	个	6		
1630	030412004054	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	109.8		
1631	030412004055	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	109.8		
1632	030412001061	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	109.8		
		防火卷帘及挡烟垂壁					
1633	03B022	无机纤维布卷帘门		m2	27.45		
1634	03B023	固定式挡烟垂壁		m2	3.66		
		电梯					
1635	03B024	6层6站客梯(无障碍)		部	2		
1636	03B025	6层6站客梯(消防电梯)		部	2		
		路灯					
1637	040805001003	路灯	1.规格:综合考虑	基	218		
		步行栈道					
1638	05B009	防腐木栈道	1.栈道宽度:1.5m 2.支架材料种类、规格:综合考虑 3.面层材料种类、规格:25mm 4.防护材料种类:综合考虑 5.基层清理土方等综合考虑	m	1227.6		
		公共休息平台改造					
1639	05B011	防腐木公共休息亭	1.规格：综合考虑 2.支架材料种类、规格:综合考虑 3.面层材料种类、规格:综合考虑公共 4.防护材料种类:综合考虑 5.基层清理土方等综合考虑	处	2		
		道路维修					
1640	04B016	拆除混凝土路面及砼垫层	1.材料种类：混凝土 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式：人工、机械综合考虑、含割缝等费用 4.弃方运距：综合考虑 5.工程量按照实际工程量计算 6.包含机械进出场 7.拆除时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业 8.拆除后裸露土覆盖及洒水降尘次数满足甲方及相	m3	16803.04		

d47...201860a-45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1640	04B016	拆除混凝土路面	关部门要求	m3	16803.04		
1641	04B017	清扫路面	1.洒水车配合人工清扫干净淤泥及碎渣等，清扫机清扫浮土，达到覆盖沥青要求 2.部位：旧沥青路加铺沥青路面 3.计算规则：按沥青面层面积计算	m2	33628.8		
1642	040202010003	级配碎石垫层	1.材料种类、厚度：300mm厚级配碎石 2.部位：路面基层 3.其他：含路基土的平整及碾压，压实度≥93%	m2	33628.8		
1643	040202016003	水泥混凝土路基	1.混凝土强度等级:C30商砼 2.厚度:20cm 3.混凝土弯拉强度不小于4.5MPa 4.其他:含模板、伸缩缝处理、割缝、钯钉、洒水养生、采取防尘防噪措施（每天不少于4次洒水），含随打随抹	m2	33628.8		
1644	040203004003	黏层	1.沥青品种：改性乳化沥青 2.沥青用量：0.5L/m2	m2	33628.8		
1645	040203003003	透层	1.沥青品种:改性乳化沥青 2.用量:1.1L/m2	m2	33628.8		
1646	040203006005	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青70# 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3.石料粒径:中粒式AC-20C	m2	33628.8		
1647	040203006006	沥青混凝土	1.沥青品种:SBS改性沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3.石料粒径:细粒式AC-13C	m2	33628.8		
1648	040205007005	热熔标线	1.沥青路面热熔标线，符合规范要求 2.按照实际划线面积计算工程量	m2	10087.61		
1649	040205007006	冷喷标线	1.沥青地面冷喷标线，符合规范要求 2.按照实际划线面积计算工程量	m2	3026.28		
1650	04B018	减速带	1.材料品种:橡胶减速带，采用优质橡胶;成模生产，抗老化处理 2.规格、型号:500X300X35	m	762.13		
		排水沟					
1651	040402017003	沟道盖板	1.材质:混凝土 2.规格尺寸:宽1200mm,厚100mm 3.强度等级:C30	m	9300		
1652	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤12	t	130.138		
1653	040305003003	浆砌块料	1.材料品种、规格:片石 2.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m3	7161		
1654	040303004003	混凝土墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30	m3	372		

d2672c1-8...-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1655	04B020	挖、填、运土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.基底处理方式:人工基底清槽、地基钎探	m3	2418		
		垃圾收集点建设改造土建工程					
1656	010103001006	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	18.32		
1657	010102002006	基础挖、填、运土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.基底处理方式:人工基底清槽、地基钎探	m3	29.63		
1658	010502022011	基础圈梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.53		
1659	010401002006	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10机制红砖240*115*53 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	3.94		
1660	010502022012	圈梁及压顶	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.39		
1661	010502021006	构造柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.51		
1662	010502013006	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30	m3	1.83		
1663	010502023006	过梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.02		
1664	010502019012	其他板	1.板名称:栏板 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.16		
1665	010505012006	圈梁及压顶模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6.32		
1666	010505013006	过梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	0.06		
1667	010505011006	构造柱模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	4.78		
1668	010505007009	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:平板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	13.65		
1669	010505008009	其他板模板	1.构件名称:栏板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2.16		
1670	01B136	现场预制混凝土其他构件模板	1.构件类型:门窗口小型混凝土砌块 2.模板材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.06		
1671	010501002020	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.厚度:150mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:M7.5灌浆碎石	m3	1.26		
1672	010501002021	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.厚度:100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C15	m3	1.32		

d42672c1-8[illegible]9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1673	010902001009	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 2.防水层数:一道	m2	21.52		
1674	010401008006	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	0.46		
1675	010503016006	其他构件	1.构件名称:窗边预制小型构件 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.06		
1676	010506001014	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤18	t	0.187		
1677	010506001015	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤10箍筋	t	0.029		
1678	010506006009	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤10	t	0.358		
1679	010506008009	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤10	t	0.015		
1680	010506010014	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤18	t	0.426		
1681	010506010015	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤10箍筋	t	0.121		
1682	010506017006	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤10	t	0.015		
1683	011001001012	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚2%炉渣找坡层 2.部位：屋面	m2	18.34		
1684	01B137	屋面砂浆找平层	1.部位：屋面 2.1:2水泥砂浆找平层厚20mm	m2	18.34		
1685	01B138	屋面保护层	1.厚度、配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层，1*1m分格，缝宽20，密封胶嵌缝 2.部位:屋面	m2	18.34		
1686	010902005006	屋面排水管	1.排水管品种、规格:UPVC DN110 2.雨水斗、出水口品种、规格:塑料雨水斗	m	9.36		
1687	010807001003	铝合金推拉窗	1.窗类型:60系列隔热铝合金窗 2.开启方式:推拉 3.玻璃品种、厚度:6mm+12A+6mm	m2	1.8		
1688	010802001003	普通铝合金平开门	1.洞口尺寸:1200*2100mm 2.类型、材质:70系列铝合金玻璃平开门	m2	7.56		
1689	01B139	手动投料口	1.规格:洞口净尺寸500*500mm 2.材质:304不锈钢材质厚1mm-1.2mm	个	11		
1690	01B140	铝合金纱窗	1.窗纱材料品种:金刚网纱窗	樘	3		

d1c2e01-81ba-15dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1691	01B141	静音排气扇	1.规格：400*4002.功率：120W 2.墙面开孔：350*350mm	套	3		
		垃圾收集点建设改造装饰工程					
1692	011102003012	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，40mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚600*600mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	11.45		
1693	011203003009	块料墙面砖	1.部位:内墙面 2.素水泥砂浆一道 3.底层抹灰：1：3水泥砂浆抹灰10mm厚，稀水泥浆擦缝 4.水泥砂浆贴贴300*600内墙砖	m2	75.5		
1694	011201001011	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.基层：刷素水泥浆一遍 3.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2厚9mm 4.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3厚6mm	m2	29.98		
1695	011201001012	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.基层：刷素水泥浆一遍 3.底层厚度、砂浆配合比:混合砂浆1:0.5:3厚9mm 4.面层厚度、砂浆配合比:混合砂浆1:1:6厚6mm	m2	55.96		
1696	011404001012	外墙面喷刷真石漆	1.涂刷遍数:满足成活要求 2.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活 3.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆	m2	22.85		
1697	01B143	玻纤网格布	1.质量满足设计及规范要求	m2	47.26		
1698	011404002006	天棚刮腻子喷刷乳胶漆	1.涂料种类、刷喷要求:刮腻子三遍喷乳胶漆三遍	m2	12.15		
		垃圾收集点建设改造安装工程					
		给排水					
1699	031001008049	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	20.63		
1700	031001008050	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	5.62		
1701	031001008051	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De50 3.连接形式:粘接	m	1.32		

d42672c1-8[illegible]d-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1701	031001008051	塑料管	4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	1.32		
1702	031003008006	其他成品卫生器具	1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷 3.安装方式:落地式安装	组	3		
1703	031001008052	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	9.38		
1704	031001008053	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	1.46		
1705	031001008054	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De20 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	3.12		
1706	031002003003	双活接球阀	1.规格:De25 2.连接形式:熔接	个	3		
1707	031003014012	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:PVC 3.规格:De50	个	3		
		强电					
1708	030412001062	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配	m	7.5		
1709	030412001063	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	14.32		
1710	030412001064	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	19.17		
1711	030412001065	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	24.38		
1712	030412001066	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	16.88		
1713	030412004056	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	46.88		

d42672c1-8...-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1714	030412004057	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	9.45		
1715	030413005003	工厂灯	1.名称:工厂灯 2.安装方式:吸顶式	套	3		
1716	030413013018	照明开关、按钮	1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装	套	3		
		卧龙村					
		农村农业服务中心土建工程					
1717	010103001007	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	3098.4911		
1718	010102002007	基础挖、填、运土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.基底处理方式:人工基底清槽、地基钎探	m3	3214.81		
1719	010102007004	回填方	1.填方部位:室内回填	m3	1812.27		
1720	010501002022	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.材料品种、强度要求、配比:1:3水泥砂浆灌碎石	m3	265.91		
1721	010501002023	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.材料品种、强度要求、配比:干铺碎石	m3	47.16		
1722	010501002024	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.材料品种、强度要求、配比:轻骨料混凝土	m3	37.52		
1723	010501001007	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C20	m3	64.63		
1724	010501001008	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C20	m3	34.66		
1725	010502001004	独立基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	804.185		
1726	010502005004	基础联系梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	142.46		
1727	010501002025	楼地面垫层	1.部位:地面 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C15	m3	271.14		
1728	010501002026	楼地面垫层	1.部位:地面 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C20	m3	13.77		
1729	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3.防潮层材料种类:20mm防水砂浆	m3	63.89		
1730	010401002007	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压粉灰砂砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	3.88		
1731	010401008007	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:台阶及平台等其他部位 2.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	28.82		

d42672c1-8...-45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1732	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	1242.92		
1733	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:自保温混凝土复合砌块 2.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	676.36		
1734	010502022013	圈梁及压顶	1.混凝土强度等级:C25	m3	58.91		
1735	010502022014	圈梁及压顶	1.混凝土强度等级:C20	m3	10.67		
1736	010502021007	构造柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	385.51		
1737	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	681.96		
1738	010502011004	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	773.55		
1739	010502013007	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30	m3	1850.21		
1740	010502019013	其他板	1.板名称:斜板 2.混凝土强度等级:C30	m3	206.51		
1741	010502023007	过梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	27.11		
1742	010503016007	其他构件	1.构件名称:窗边预制小型构件 2.混凝土强度等级:C20	m3	10.54		
1743	010502020004	楼梯	1.混凝土强度等级:C30 2.楼梯形式:直形无斜梁	m3	58.36		
1744	010502019014	其他板	1.板名称:挑檐板 2.混凝土强度等级:C30	m3	79.71		
1745	010502019015	其他板	1.板名称:雨蓬 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.78		
1746	010502029004	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚碎石垫层，M5水泥砂浆灌实，60mm厚C15砼垫层 2.面层厚度:20mm厚1:3水泥砂浆压光 3.嵌缝油膏等综合考虑	m2	245.72		
1747	010505001004	垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	211.68		
1748	010505002004	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1206.65		
1749	010505003004	基础联系梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	818.61		
1750	010505006004	矩形梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6841.71		
1751	010505004004	柱面模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	4380.12		
1752	010505007010	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:平板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6528.04		
1753	010505007011	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:斜板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人	m2	765.69		

d42672c1-8000-4000-9e01-d25669b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1753	010505007011	楼板、屋面板、坡道板模板	根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	765.69		
1754	010505012007	圈梁及压顶模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	300.03		
1755	010505013007	过梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	515.68		
1756	010505011007	构造柱模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3713.12		
1757	010505008010	其他板模板	1.构件名称:挑檐板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	694.91		
1758	010505008011	其他板模板	1.构件名称:雨蓬模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	20.25		
1759	010505010004	楼梯模板	1.楼梯形式:直形无斜梁 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	394.84		
1760	01B145	现场预制混凝土其他构件模板	1.构件类型:门窗口小型混凝土砌块 2.模板材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	15.21		
1761	010502032004	台阶	1.垫层材料种类、厚度:300mm厚1：3毛石灌浆垫层 2.踏步高、宽:高150mm,宽300mm 3.混凝土强度等级:C20 4.面层：30mm厚1：3水泥砂浆铺贴25mm厚花岗岩板	m2	52.28		
1762	010505018004	台阶模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	56.23		
1763	010506001016	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	15.333		
1764	010506001017	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	16.669		
1765	010506001018	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤25	t	22.014		
1766	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	61.347		
1767	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ＞10箍筋	t	14.706		
1768	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	25.4967		

d42672c1-8...-d250439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1769	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤25	t	76.831		
1770	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	75.284		
1771	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	97.535		
1772	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤25	t	135.308		
1773	010506006010	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	144.411		
1774	010506006011	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	2.237		
1775	010506008010	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	0.527		
1776	010506008011	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	4.419		
1777	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	0.731		
1778	010506009011	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	8.359		
1779	010506009012	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	1.612		
1780	010506010016	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	6.793		
1781	010506010017	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	3.509		
1782	010506010018	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	25.511		
1783	010506017007	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	14.134		
1784	01B146	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用不含钢筋主材	根	19135		
1785	01B147	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用不含钢筋主材	根	11469		
1786	010607010004	零星钢构件	1.构件名称:钢爬梯及其他预埋铁件 2.含铁件的制作、安装、刷漆	t	0.024		
1787	01B148	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒 2.钢筋规格:ϕ≤20	个	368		
1788	01B149	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒 2.钢筋规格:ϕ≤25	个	533		
1789	01B150	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	1432		
1790	01B151	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	3951		
1791	010506023004	钢丝网	1.钢丝网规格:综合考虑 2.使用部位:内墙不同材质交接处条铺	m2	9380.27		
1792	01B152	网格布	1.墙面耐碱玻纤网格布	m2	24910.26		
1793	01B153	实木复合套装门	1.规格：900*2100mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	9		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1794	01B154	实木复合套装门	1.规格：800*2100mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	24		
1795	01B155	实木复合套装门	1.规格：1800*2100mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	4		
1796	01B156	实木复合套装门	1.规格：1000*2400mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	117		
1797	01B157	65系列隔热型材铝合金平开门	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.安全玻璃位置：面积大于1.5平方米的玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的玻璃 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积（包含手动排烟窗部分）计算，安全玻璃不单独计算 5.包括五金配件及锁具等	m2	112.66		
1798	01B158	甲级防火门	1.耐火极限：1.5h 2.包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3.门框厚度10CM,门扇厚度甲级5.0CM；门框板材1.2mm,门扇板材0.8mm镀锌钢板,含灌缝 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积计算	m2	15.16		
1799	01B159	乙级防火门	1.耐火极限：1.0h 2.包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3.门框厚度10CM,门扇厚度甲级5.0CM；门框板材1.2mm,门扇板材0.8mm镀锌钢板，含灌缝 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积计算	m2	48.47		
1800	01B160	丙级防火门	1.耐火极限：0.5h 2.包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3.门框厚度10CM,门扇厚度甲级5.0CM；门框板材1.2mm,门扇板材0.8mm镀锌钢板，含灌缝 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积计算	m2	38.44		
1801	01B161	铝合金防雨百叶	1.工程量按窗外围尺寸计算	m2	2.72		
1802	01B162	纱窗	1.铝型材边框（颜色同窗） 2.材质：金刚网	扇	610		
1803	01B163	65系列隔热型材铝合金平开内倒窗（含乙级防火窗）	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.安全玻璃位置：面积大	m2	2306.91		

d42672c1-8...-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1803	01B163	65系列隔热型材铝合金平开内倒窗（含乙级防火窗）	于1.5平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 4.平开角度近180度 5.工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积计算，安全玻璃不单独计算	m2	2306.91		
1804	01B164	65系列隔热型材铝合金推拉窗	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.安全玻璃位置：面积大于1.5平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 4.平开角度近180度5.工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积计算，安全玻璃不单独计算	m2	140.03		
1805	01B165	65系列隔热型材铝合金悬窗	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.开启方式：悬外开式，开启角度不小于70度 4.安全玻璃位置：面积大于1.5平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 5.工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积（包含手动排烟窗部分）计算，安全玻璃不单独计算	m2	27.43		
1806	01B166	卫生间拔气道		m	184.91		
1807	01B167	拔气道帽		个	12		
1808	01B168	屋面上人孔		个	2		
1809	010904001007	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7+1.3厚SBC防水卷材两道	m2	8777.07		
1810	010904001008	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7+1.3厚SBC防水卷材一道	m2	663.04		
1811	010902001010	屋面SBS卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚改性沥青防水卷材一遍	m2	2721.68		
1812	010902001011	隔离层	1.厚度、材质:0.4厚聚乙烯膜 2.部位：屋面	m2	907.23		
1813	01B169	天棚面涂膜防水	1.涂膜品种:1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2.防水部位:卫生间和厨房3.防水做法:刷基层处理剂、附加层、刷涂料、接缝收头处理	m2	338.12		

d42672c1-8f0e-11ef-9201-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1814	010903002004	墙面涂膜防水	1.涂膜品种:1.2厚聚合物水泥防水涂料 2.防水部位:卫生间和厨房 3.防水做法:刷基层处理剂、附加层、刷涂料、接缝收头处理	m2	1185.76		
1815	010903003007	墙面砂浆防水	1.防水层做法:10厚聚合物水泥防水砂浆（I型） 2.防水部位:卫生间和厨房 3.防水做法:刷基层处理剂、附加层、刷涂料、接缝收头处理	m2	2604.25		
1816	011001003013	保温隔热墙	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:保温B系统II复合外模板100厚（其中挤塑聚苯板保温层75厚） 2.部位:外墙外侧梁、柱砼接触面	m2	3412.85		
1817	011001003014	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室混凝土外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚挤塑聚苯板	m2	80.04		
1818	011001001013	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温（B1级，憎水型） 2.部位：坡屋面	m2	2348.46		
1819	01B170	找平层	1.找平层厚度、配合比:C20细石砼35厚2.部位:屋面	m2	2348.46		
1820	01B171	钢筋网片	1.钢筋种类、规格: ϕ4@100*100 2.使用部位:瓦屋面	m2	2348.46		
1821	010901001004	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦 2.粘结层砂浆的配合比:1：2水泥砂浆	m2	2348.46		
1822	01B172	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆 2.部位：屋面	m2	3473.87		
1823	011001001014	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚挤塑聚苯板保温（B1级，憎水型）	m2	1825.43		
1824	01B173	找平层	1.找平层厚度、配合比:C20细石砼40厚2.部位:屋面	m2	1825.43		
1825	011001001015	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚2%炉渣找坡层	m2	1825.43		
1826	01B174	找平层	1.找平层厚度、配合比:C20细石砼30厚2.部位:屋面	m2	1471.4		
1827	01B175	屋面保护层	1.厚度、配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层，1*1m分格，缝宽20，密封胶嵌缝 2.部位:屋面	m2	1125.34		

d4267201-8...-50d-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1828	010903003008	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、配合比:5mm厚干粉类聚合物防水砂浆 2.部位：外墙	m2	5886.08		
1829	011001003015	保温隔热墙面	1.墙体类型:外墙面，墙面材质综合考虑 2.10厚玻化微珠保温砂浆	m2	9346.97		
1830	011001003016	保温隔热墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	4560.31		
1831	01B176	排气帽	1.材质、规格：ϕ50不锈钢（304），间距6m*6m 2.部位：屋面	个	21		
1832	010902005007	屋面排水管	1.排水管品种、规格:ϕ100不锈钢雨水管 2.壁厚：1.2mm	m	256.85		
1833	01B177	不锈钢雨水斗和不锈钢下水口	1.不锈钢下水口形式综合考虑	套	24		
1834	010902007004	雨蓬泄(吐)水管	1.吐水管品种、规格:ϕ50不锈钢管 2.吐水管长度:墙厚外伸100mm	个	8		
1835	010904004004	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料:不锈钢盖板 2.嵌缝材料：EPS板填缝 3.部位：楼地面、天棚面和屋面	m	323.49		
1836	010903004004	墙面变形缝	1.盖缝材料:不锈钢盖板 2.嵌缝材料：EPS板填缝	m	171.22		
1837	010809001004	窗台板	1.粘结层材质、厚度:20mm1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格:18mm厚爵士白大理石窗台板（含磨边）	m2	117.05		
		农村农业服务中心装饰工程					
1838	011102001007	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:30厚毛面花岗岩板 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝 4.部位:室外庭院和室外平台	m2	606.42		
1839	011102003013	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚800*800mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	6722.15		
1840	011102003014	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚600*600mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	719.12		
1841	011102003015	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10	m2	99.26		

d42672c1-3... 45d1-9001-d25643b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1841	011102003015	块料楼地面	厚300*300mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	99.26		
1842	01B179	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆5mm厚 2.部位:地面块料粘结层	m2	8948.07		
1843	011203003010	块料墙面	1.部位:卫生间等2.素水泥浆一道，配用专用胶粘剂粘结层，10厚300*600浅灰色瓷砖，填缝剂填缝	m2	2263.29		
1844	011109001004	架空地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:综合考虑 2.面层材料品种、规格:600*600防静电地板	m2	203.92		
1845	01B180	仿布纹壁纸		m2	687.33		
1846	011404001013	外墙面喷刷真石漆	1.涂刷遍数:满足成活要求 2.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活 3.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆	m2	2225.41		
1847	011404001014	外墙面喷刷涂料	1.涂刷遍数:满足成活要求 2.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活 3.面层刷喷要求:外墙弹性涂料	m2	401.74		
1848	011203003011	块料墙面	1.部位:外墙2.胶粘剂粘贴瓷质外墙砖，填缝剂填缝	m2	5307.01		
1849	011404001015	内墙刮腻子喷刷无机涂料	1.基层类型、喷刷部位:办公室等 2.涂料种类、刷喷要求:刮腻子三遍喷无机涂料三遍	m2	10106.7		
1850	011105003004	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm高 2.建筑胶粘结面砖 3.填缝剂填缝	m	1785.14		
1851	011105004004	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:150mm高 2.粘结层厚度、材料种类:PVC踢脚线	m	327.45		
1852	011201001013	墙面一般抹灰	1.部位:卫生间内墙面等 2.做法：2厚专用界面砂浆批刮，7厚1:6水泥砂浆，6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平压实	m2	1910.52		
1853	011201001014	墙面一般抹灰	1.部位:内墙面 2.做法：甩浆，20厚1:3泥砂浆面层	m2	8366.62		
1854	011205001007	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 2.基层：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:B1级灰色吸音板 4.压条材料种类、规格:综合考虑在内	m2	343.98		
1855	011205001008	墙面装饰板（B1级灰色吸音板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*1.5方钢龙骨 2.基层：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、	m2	158.27		

d42672c1-80...-d25e439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1855	011205001008	墙面装饰板（B1级灰色吸音板）	颜色:B1级灰色吸音板 4.压条材料种类、规格:综合考虑在内	m2	158.27		
1856	011302004004	格栅吊顶	1.龙骨材料种类:综合考虑 2.面层材料种类:咖橡木铝方通100*50格栅	m2	94.07		
1857	011302001013	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.基、面层材料种类:600*600矿棉板	m2	253.55		
1858	011302001014	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料种类:600*600铝扣板	m2	48.05		
1859	011302001015	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:60系列轻钢龙骨（一级） 2.基、面层材料种类:9.5mm双层石膏板 3.嵌缝材料种类:石膏嵌缝	m2	6153.69		
1860	011302001016	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:60系列轻钢龙骨（二三级） 2.基、面层材料种类:9.5mm双层石膏板 3.嵌缝材料种类:石膏嵌缝	m2	314.09		
1861	011404002007	顶棚刮腻子喷刷无机涂料	1.基层类型、喷刷部位:石膏板顶棚 2.涂料种类、刷喷要求:刮腻子三遍喷无机涂料三遍	m2	6467.78		
1862	011106002004	石材楼梯面层	1.部位:楼梯 2.做法:清理基层，素水泥浆一道，20mm厚1:3干硬性水泥砂浆（湿拌）贴25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m2	196.95		
1863	011102001008	石材楼地面	1..做法:素水泥浆一道，20mm厚1:3干硬性水泥砂浆贴25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m2	40.14		
1864	011105002007	石材踢脚线（直形）	1.踢脚线高度:150mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3~4厚专用胶粘剂 3.面层材料品种、规格:25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m	77.67		
1865	011105002008	石材踢脚线（异形）	1.踢脚线高度:150mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3~4厚专用胶粘剂 3.面层材料品种、规格:25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m	101.97		
1866	011505001007	大理石洗漱台面及裙边	1.含开孔费、支架、磨边	m2	19.8		
1867	011505001008	大理石洗漱台挡水板		m2	12.05		
1868	011505003004	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:成品6mm防雾银镜	m2	19.81		
1869	011207003004	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板	m2	86.85		

d2672c1-8...45d...9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1870	01B181	成品小便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板	个	20		
1871	01B182	理石电梯门套		套	4		
1872	011503004010	不锈钢管栏杆扶手（楼梯）	1.扶手高900mm，ϕ65*3不锈钢管，垂直杆件间净距不应大于0.11m	m	134.21		
1873	011503004011	不锈钢管栏杆扶手	1.扶手高1050mm，ϕ65*3不锈钢管，垂直杆件间净距不应大于0.11m	m	18.67		
1874	011503004012	不锈钢管栏杆扶手	1.扶手高450mm，ϕ65*3不锈钢管，垂直杆件间净距不应大于0.11m	m	6.91		
1875	050307006004	玻璃栏板	1.栏杆种类、规格:16.76mm厚钢化夹层玻璃栏板,内设不锈钢栏杆,水平及竖向荷载全部由栏杆承担,单块宽度≤1200，60X3不锈钢管立柱间距≤1200	m	122.26		
		农村农业服务中心安装工程					
		给排水					
1876	031001008055	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De200 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	2.77		
1877	031001008056	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De160 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	24.95		
1878	031001008057	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	342.43		
1879	031001008058	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	160.78		
1880	031001008059	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	170.48		
1881	031003014013	清扫口	1.类型:清扫口 2.材质:塑料 3.规格:De110	个	9		

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1882	031003014014	地漏	1.类型:不锈钢地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN100	个	2		
1883	031003014015	地漏	1.类型:不锈钢地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50	个	58		
1884	031001008060	塑料管	1.材质:HDPE 2.规格:De110 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:雨水	m	57.75		
1885	031003003004	洗脸盆	1.类型:台下盆（含角阀、软管及排水配件等） 2.材质:陶瓷 3.规格:600*350*180 4.安装方式:挂墙安装	组	35		
1886	031003006007	大便器	1.类型:坐式大便器（含角阀、软管及排水配件等） 2.材质:陶瓷 3.规格: 4.安装方式:连体水箱	组	32		
1887	031003006008	大便器	1.类型:蹲式大便器（脚踏阀冲洗） 2.材质:陶瓷	组	24		
1888	031003007004	小便器	1.类型:小便器（带冲洗阀） 2.材质:陶瓷 3.规格: 4.安装方式:挂墙安装	组	15		
1889	031003008007	其他成品卫生器具	1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷 3.规格: 4.安装方式:落地式安装	组	4		
1890	031003010004	淋浴器	1.材质:不锈钢 2.规格: 3.组装形式:成套	套	12		
1891	031001007022	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:丝接 4.管卡材质：碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	46.29		
1892	031001007023	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	113.19		
1893	031001007024	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	20.79		
1894	031001007025	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲	m	55.44		

d42672c1-80...-45da-...9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1894	031001007025	复合管	洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	55.44		
1895	031001007026	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	25.87		
1896	031001007027	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	34.65		
1897	031001007028	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	25.87		
1898	031001008061	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De63 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	41.12		
1899	031001008062	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De50 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	19.41		
1900	031001008063	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De40 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	19.41		
1901	031001008064	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	43.43		
1902	031001008065	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	70.23		
合计							

d42672c1-8...-11d-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1903	031001008066	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De20 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	118.27		
1904	031002001076	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接	个	6		
1905	031002001077	止回阀	1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接	个	1		
1906	031002001078	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	20		
1907	031002001079	铜闸阀	1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	1		
1908	031002001080	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接	个	4		
1909	031002001081	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接	个	9		
1910	031002001082	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	10		
1911	031002001083	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	个	7		
1912	031002001084	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接	个	24		
1913	031002001085	排气阀	1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接	个	8		
1914	031001006013	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN65 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢 6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	72.67		
1915	031001006014	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN50 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢 6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	72.67		

d42672c1-80...15dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1916	031001006015	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN32 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢 6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	72.67		
1917	031001006016	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN15 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢 6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	72.67		
1918	031301003058	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计规范要求	个	1		
1919	031301003059	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN80 4.填料材质:按设计规范要求	个	3		
1920	031301003060	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计规范要求	个	5		
1921	031301003061	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计规范要求	个	7		
1922	031301003062	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN200 4.填料材质:按设计规范要求	个	8		
1923	031301003063	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN250 4.填料材质:按设计规范要求	个	1		
1924	031301003064	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	24		
1925	031301003065	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	6		
1926	031301005022	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	122.43		
1927	031208002019	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ57mm以内	m3	4.98		

d42672c1-8b0a-5dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1928	031208002020	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ133mm以内	m3	2.38		
		采暖					
1929	031001003004	无缝钢管	1.材质:无缝钢管带发泡保温 2.规格:159*6 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:冲洗 7.警示带形式: 8.安装部位:室内 9.介质:热水	m	4.62		
1930	031001002046	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	16.17		
1931	031001002047	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN125 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	53.59		
1932	031001002048	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	72.35		
1933	031001002049	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	156.16		
1934	031001002050	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	157.08		
1935	031001002051	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	143.22		

d42672c1-8...-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1936	031001002052	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	207.98		
1937	031001002053	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	138.62		
1938	031001002054	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	110.88		
1939	031001002055	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	198.66		
1940	031002001086	排气阀	1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	9		
1941	031002001087	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	25		
1942	031002001088	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接	个	20		
1943	031002001089	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:丝接	个	21		
1944	031002001090	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:丝接	个	21		
1945	031002001091	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	22		
1946	031002001092	恒温阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	25		
1947	031004001007	铸铁散热器	1.类型:柱式，25柱 2.安装方式:挂墙明装	组	8		
1948	031004001008	铸铁散热器	1.类型:柱式，20柱 2.安装方式:挂墙明装	组	9		

d42672c1-8[illegible]-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1949	031301003066	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:按规范要求	个	1		
1950	031301003067	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	22		
1951	031301003068	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	1		
1952	031301003069	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN125 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	2		
1953	031301003070	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN80 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	5		
1954	031301003071	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN65 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	15		
1955	031301003072	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN32 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	18		
1956	031301005023	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	122.43		
1957	031208002021	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ57mm以内	m3	7.02		
1958	031208002022	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ133mm以内	m3	4.39		
1959	03B028	地暖施工:	1.50厚C15细石砼填充层，加热盘管de20，铝箔保护层，20mm厚苯板绝热层，20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装	m2	4389.45		
1960	03B029	高静压贯流式空气幕RM-1-2		台	3		
1961	03B030	高静压贯流式空气幕RM-1-1		台	1		
		强电					
1962	030402011013	成套配电箱	1.名称:总配电箱 2.安装方式：暗装	台	1		
1963	030402011014	成套配电箱	1.名称:楼层配电箱 2.安装方式：暗装	台	3		

d42672c1-8bda-bdd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1964	030402011015	成套配电箱	1.名称:分配电箱 2.安装方式：暗装	台	16		
1965	030409001031	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	118.27		
1966	030409001032	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-3*185+1*95 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	85.56		
1967	030409001033	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJV-5*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	91.48		
1968	030409001034	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJV-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	166.32		
1969	030409001035	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJV-6*35+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	69.32		
1970	030409001036	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	452.76		
1971	030409001037	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	580.27		
1972	030409001038	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格WDZC-YJV-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	66.99		
1973	030409001039	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	53.13		
1974	030409001040	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	411.18		
1975	030409003013	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面240mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	17		

d2672c1-8...5dd9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1976	030409003014	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面120mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	16		
1977	030409003015	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面35mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	18		
1978	030409003016	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面10mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	20		
1979	030412003019	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:600*150 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	83.16		
1980	030412003020	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:400*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	90.09		
1981	030412003021	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:300*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	420.42		
1982	030412003022	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	369.6		
1983	031301005024	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	1648.42		
1984	030409006007	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN70 4.敷设方式:暗设	m	85.47		
1985	030409006008	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.敷设方式:暗设	m	85.47		
1986	030412001067	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配	m	993.32		
1987	030412001068	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配	m	258.72		
1988	030412001069	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	485.13		
1989	030412001070	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配	m	258.72		
1990	030412001071	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25	m	545.16		

d2672c1-8 45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1990	030412001071	配管	4.配置形式:暗配	m	545.16		
1991	030412001072	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	1055.67		
1992	030412001073	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	9748.25		
1993	030412001074	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	3626.77		
1994	031301001004	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽	m	1364.75		
1995	030412004058	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	16571.48		
1996	030412004059	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	8566.45		
1997	030412004060	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:10mm2 5.材质:铜芯线	m	577.51		
1998	030413013019	照明开关、按钮	1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装	套	90		
1999	030413013020	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.安装方式:暗装	套	73		
2000	030413013021	照明开关、按钮	1.名称:双联开关 2.安装方式:暗装	套	45		
2001	030413013022	照明开关、按钮	1.名称:三联开关 2.安装方式:暗装	套	88		
2002	030413014007	插座	1.名称:普通插座 3.规格:五孔 3.安装方式:暗装	套	582		
2003	030413014008	插座	1.名称:挂式空调插座 3.规格:五孔 3.安装方式:暗装	套	65		
2004	030412006010	接线盒	1.名称:开关、插座接线合 2.材质:塑料 3.规格:86H 4.安装形式:暗装	个	942		
2005	030412006011	接线盒	1.名称:灯具接线合 2.材质:塑料 3.规格:86H 4.安装形式:暗装	个	1988		
2006	030413002016	装饰灯	1.名称:筒灯 2.型号:节能型 3.安装方式:嵌入式	套	1041		
2007	030413001010	普通灯具	1.名称:集成灯 2.型号:节能型 3.类型:嵌入式	套	533		

d42672c1-80c2-11ef-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2008	030413002017	装饰灯	1.名称:射灯 2.型号:节能型 3.安装方式:嵌入式	套	118		
2009	030413002018	装饰灯	1.名称:双头筒灯 2.型号:节能型 3.安装方式:嵌入式	套	58		
2010	030413001011	普通灯具	1.名称:声控吸顶灯 2.型号:节能型 3.类型:吸顶式	套	27		
2011	030413001012	普通灯具	1.名称:半圆球灯 2.型号:节能型 3.类型:吸顶式	套	271		
2012	030410003004	引下线	1.名称:利用柱内两根主筋作引下线	m	258.72		
2013	030410004004	均压环	1.名称:利用基础钢筋连焊构成联合接地网络。基础梁内水平不小于Φ12主筋四根焊接作接地干线,并与所经桩柱内主钢筋焊接。	m	531.32		
2014	030410005004	接闪带	1.名称:屋顶避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿女儿墙明设	m	720.72		
2015	030416027004	接地装置	名称：利用基础钢筋接地电阻测试	系统	1		
2016	030416006004	输配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1KV以下	系统	1		
		弱电					
2017	030412003023	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:300*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	254.15		
2018	030412003024	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	161.73		
2019	031301005025	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	482.79		
2020	030412005007	接线箱	1.名称：电视楼层箱 2.材质:钢制 3.规格:600*600*150 4.安装形式:暗装	个	5		
2021	030502005004	光缆	1.名称:光纤 2.规格:6芯 3.敷设方式:穿管、桥架综合考虑	m	5793.48		
2022	030412005008	接线箱	1.名称:综合布线楼层箱 2.材质:钢制 3.规格:400*600*150 4.安装形式:暗装	个	5		
2023	030412001075	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	2702.72		
2024	030412001076	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	856.55		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2025	030502010004	信息、网络插座	1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装	个	300		
2026	030502002004	电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装	个	60		
2027	030504005004	电视插座	1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装	个	55		
2028	030504006007	同轴电缆	1.名称:电视线 2.规格:75-5 3.安装方式:穿管	m	528.99		
2029	030504006008	同轴电缆	1.名称:电视线 2.规格:75-9 3.安装方式:穿管	m	55.44		
2030	030502003004	双绞线缆	1.名称:六类网线 2.敷设方式:穿管、桥架综合考虑	m	12002.76		
		空调					
2031	030701003031	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量28KW，设备制热量31.5KW，配电功率9.1KW，重量225kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
2032	030701003032	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量40KW，设备制热量45KW，配电功率14.6KW，重量312kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
2033	030701003033	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量50.4KW，设备制热量56.5KW，配电功率6.8+9.1KW，重量449kg 4.安装形式:落地安装	台	2		
2034	030701003034	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量61.5KW，设备制热量69KW，配电功率11.4+9.1KW，重量452kg 4.安装形式:落地安装	台	2		
2035	030701003035	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量56KW，设备制热量63KW，配电功率9.1+9.1KW，重量450kg 4.安装形式:落地安装	台	4		
2036	030701003036	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量67KW，设备制热量75KW，配电功率14.6+9.1KW，重量454kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
2037	030701003037	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量73.5KW，设备制热量	台	1		

d42672c1-80c5-11-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2037	030701003037	空调器	82.5KW，配电功率 11.4+14.6KW，重量539kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
2038	030701003038	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量 78.5KW，设备制热量 87.5KW，配电功率 11.4+16.2KW，重量542kg 4.安装形式:落地安装	台	3		
2039	030701003039	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量 85KW，设备制热量 95KW，配电功率 14.6+16.2KW，重量627kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
2040	030701003040	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量 50KW，设备制热量 56KW，配电功率 21.7KW，重量420kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
2041	030701004046	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量 2.2KW，设备制热量 2.8KW，配电功率 0.05KW，重量20kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
2042	030701004047	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量 3.2KW，设备制热量 3.6KW，配电功率 0.05KW，重量20kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
2043	030701004048	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量 3.6KW，设备制热量 4.2KW，配电功率 0.07KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
2044	030701004049	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量 4.3KW，设备制热量 4.9KW，配电功率 0.11KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	13		
2045	030701004050	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量 4.3KW，设备制热量 4.9KW，配电功率 0.07KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	26		
2046	030701004051	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效）	台	31		

d42672c1-8[illegible]d-2e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2046	030701004051	风机盘管	2.型号:设备制冷量4.5KW，设备制热量5KW，配电功率0.07KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	31		
2047	030701004052	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量5KW，设备制热量5.6KW，配电功率0.09KW，重量27kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	26		
2048	030701004053	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量5.6KW，设备制热量6.5KW，配电功率0.09KW，重量27kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	19		
2049	030701004054	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量6.3KW，设备制热量7.5KW，配电功率0.1KW，重量28kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	12		
2050	030701004055	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量7.1KW，设备制热量8.5KW，配电功率0.1KW，重量28kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
2051	030701004056	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量2.2KW，设备制热量2.8KW，配电功率0.06KW，重量24kg 3.规格:720*650*270 4.安装形式:吊顶	台	4		
2052	030701004057	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量9KW，设备制热量10KW，配电功率0.24KW，重量45kg 3.规格:800*1100*300 4.安装形式:吊顶	台	2		
2053	030701004058	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量11.2KW，设备制热量13KW，配电功率0.24KW，重量45kg 3.规格:800*1100*300 4.安装形式:吊顶	台	3		
2054	030701004059	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量2.2KW，设备制热量2.8KW，配电功率0.05KW，重量20kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	3		
2055	030701004060	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效）	台	2		

d42672c1-8...-9e01-d25639b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2055	030701004060	风机盘管	2.型号:设备制冷量14.2KW，设备制热量16.3KW，配电功率0.34KW，重量53kg 3.规格:800*1400*300 4.安装形式:吊顶	台	2		
2056	031001005028	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ6.35 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	353.94		
2057	031001005029	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ9.53 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	187.57		
2058	031001005030	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ12.7 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	308.62		
2059	031001005031	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ15.88 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	580.27		
2060	031001005032	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ19.05 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	155.69		
2061	031001005033	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ22.2 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	62.83		
2062	031001005034	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ25.4 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	61.91		
2063	031001005035	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ28.6 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	409.42		
2064	031001005036	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ31.5 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	95.17		
2065	031208002023	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:Φ57mm以内	m3	5.08		
2066	030413013023	照明开关、按钮	1.名称:温控开关 2.材质:PVC 3.安装方式:暗装	套	142		
2067	031301005026	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	584.43		
2068	030702001019	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ =0.6mm	m2	300.34		

d42672c1-8...5dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2068	030702001019	碳钢通风管道	6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	300.34		
2069	030702001020	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ =0.75mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	60.06		
2070	030702001021	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ =1.0mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	39.27		
2071	031208003004	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑	m3	16.89		
2072	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:300*300	个	1		
2073	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:350*350	个	5		
2074	030703007048	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:660*153	个	30		
2075	030703007049	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:860*153	个	54		
2076	030703007050	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:1060*153	个	3		
2077	030703007051	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:1500*630	个	1		
2078	030703007052	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:660*200	个	50		
2079	030703007053	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:860*200	个	60		
2080	030703007054	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:1060*200	个	34		
2081	031001002056	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	6.93		
2082	031001002057	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	46.23		
2083	031001002058	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无	m	274.89		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2083	031001002058	镀锌钢管	7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	274.89		
2084	031001002059	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	94.71		
2085	031001002060	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	364.98		
2086	031208002024	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ57mm以内	m3	3		
2087	030704001004	通风工程检测、调试	系统名称:通风空调系统	系统	1		
		消防					
		消防栓					
2088	030901002010	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接	m	1.7		
2089	030901002011	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接	m	1.5		
2090	030901002012	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN70 3.连接形式:沟槽连接	m	3.47		
2091	030901010007	室内消火栓	1.安装方式:嵌墙暗装 2.型号、规格:SG20E65Z-J 3.附件材质、规格:水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm，带消防卷盘(JPS1.0-19/30)	套	1		
2092	031002001093	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20，1.0MPa 4.连接形式:丝接	个	1		
2093	030901010008	室内消火栓（试验栓）	1.安装方式:挂墙明装 2.型号、规格:SG24AZ 3.附件材质、规格:水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm，带消防卷盘(JPS1.0-19/30)	套	1		
2094	030910001004	灭火器	1.形式:干粉 2.规格、型号::MF/ABC5	具	1		
2095	031002001094	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN150,1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	1		
2096	031002001095	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN100,1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	2		

d42672c1-800a-45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2097	031002001096	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN65,1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	3		
2098	031002001097	排气阀	1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	9		
2099	031301003073	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	1		
2100	031301003074	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	1		
2101	031301005027	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	122.43		
		喷淋					
2102	030901001028	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接	m	143.22		
2103	030901001029	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽连接	m	34.65		
2104	030901001030	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接	m	101.64		
2105	030901001031	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接	m	166.32		
2106	030901001032	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接	m	60.06		
2107	030901001033	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝接	m	194.04		
2108	030901001034	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝接	m	267.96		
2109	030901001035	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN32 3.连接形式:丝接	m	693.35		
2110	030901001036	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝接	m	1617.75		
2111	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内吊顶下 2.材质、型号、规格:玻璃球闭式ZST-15 3.连接形式:丝接 4.装饰盘设计要求:无	个	841		

d42672c1-860a-11dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2112	030901006010	水流指示器	1.规格、型号:DN150 2.连接形式:沟槽连接	个	6		
2113	030901006011	水流指示器	1.规格、型号:DN100 2.连接形式:沟槽连接	个	2		
2114	030901006012	水流指示器	1.规格、型号:DN80 2.连接形式:沟槽连接	个	1		
2115	030901007007	减压孔板	1.材质、规格:DN150 2.连接形式:沟槽连接	个	6		
2116	030901007008	减压孔板	1.材质、规格:DN100 2.连接形式:沟槽连接	个	2		
2117	030901008004	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:成套组合式	套	8		
2118	031002001098	金属阀门	1.类型:信号蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接	个	2		
2119	031002009010	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接	副	6		
2120	031002009011	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接	副	2		
2121	031002009012	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接	副	2		
2122	031002001099	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接	个	6		
2123	031002001100	金属阀门	1.类型:信号蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接	个	2		
2124	031301003075	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	9		
2125	031301003076	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	4		
2126	031301005028	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	715.18		
2127	030909001004	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷淋	点	9		
		自动报警					
2128	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.型号:200*200*100 3.安装方式:明装	台	9		
2129	030904001010	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.线制:二总线制 3.类型:点式光电A型	个	227		

d42672c1-8[illegible]d-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2130	030904001011	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.线制:二总线制 3.类型:点式光电A型	个	13		
2131	030904001012	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.线制:二总线制 3.类型:点式光电A型	个	3		
2132	030904003004	按钮	1.名称:消防栓按钮 2.安装方式:壁装	个	31		
2133	030904005007	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:壁装	个	31		
2134	030904004004	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:壁装	个	38		
2135	030904005008	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话 2.安装方式:壁装	个	1		
2136	030904006004	消防广播(扬声器)	1.名称:扬声器 2.安装方式:吸顶	个	55		
2137	030904007007	消防模块	1.名称:隔离器	个	13		
2138	030904007008	消防模块	1.名称:单输入输出模块 2.规格:DV24V 3.类型:编码型	个	13		
2139	030412004061	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:NHBV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	1617.23		
2140	030412004062	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯线	m	924.42		
2141	030412004063	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	934.12		
2142	030412004064	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯线	m	970.28		
2143	030412001077	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	3003.43		
2144	030412001078	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	856.55		
2145	030904012007	火灾报警系统控制主机	1.规格、线制:火灾报警系统控制主机 2.安装方式:壁挂式	台	1		
2146	030904017004	报警联动一体机	1.名称:报警联动一体机（包括火灾报警联动控制器，手动控制盘，联动控制盘，CD播放盘，豪华控制柜等） 2.安装方式:落地式	台	1		

d42672c1-80a...-11d1-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2147	030909003004	自动报警系统调试	1.点数:1000点以内 2.线制:二总线制	系统	1		
		防排烟					
2148	030108001019	风机	1.名称:吊顶式全热新风换气机 2.型号:BMXB-D30板式 3.规格:风量3000m3/h,功率1.3KW 4.质量:215kg	台	3		
2149	030108001020	风机	1.名称:吊顶式全热新风换气机 2.型号:BMXB-D20板式 3.规格:风量2000m3/h,功率1.3KW 4.质量:215kg 5.尺寸:1340*1550*572	台	4		
2150	030108001021	风机	1.名称:吊顶式全热新风换气机 2.型号:BMX1000m3/h,功率0.75KW 4.质量:33kg 5.尺寸:1235*644*240	台	2		
2151	030108001022	风机	1.名称:防爆轴流风机 2.型号:T35-11NO5.6 3.规格:风量10379m3/h，功率0.75KW	台	1		
2152	030108001023	风机	1.名称:消防高温轴流风机 2.型号:HTF-I-6.5 3.规格:风量16254m3/h，功率5.5KW	台	1		
2153	030108001024	风机	1.名称:PC系列排风机（P-10C） 2.型号: 3.规格:风量1000m3/h,功率0.15KW	台	1		
2154	030702001022	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ =0.6mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	263.34		
2155	030702001023	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ =0.75mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	325.71		
2156	030702001024	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ =1.0mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	11.55		
2157	030405015007	风扇	1.名称:排气扇 2.规格:风量300m3/h 3.安装方式:壁装	台	9		
2158	030405015008	风扇	1.名称:排气扇 2.规格:风量200m3/h 3.安装方式:壁装	台	2		
2159	030703001019	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:1000*400	个	1		

d42672c1-8[illegible]dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2160	030703001020	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:630*250	个	11		
2161	030703001021	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:500*250	个	9		
2162	030703001022	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:400*250	个	9		
2163	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*200	个	1		
2164	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*320	个	1		
2165	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800*320	个	2		
2166	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:630*320	个	4		
2167	030703001023	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:120*120	个	106		
2168	030703001024	碳钢阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:120*120	个	5		
2169	030703007055	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:板式排烟口 2.规格:1000*400	个	1		
2170	030703007056	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:板式排烟口 2.规格:630*250	个	5		
2171	030703007057	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:板式排烟口 2.规格:630*400	个	1		
2172	030703007058	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶风口 2.规格:1000*250	个	2		
2173	030703007059	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:250*250	个	4		
2174	030703007060	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:150*150	个	1		
		应急照明					
2175	030402011016	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.安装方式:暗装	台	2		
2176	030412001079	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	2402.43		
2177	030412004065	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	693.35		
2178	030412004066	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	485.15		
2179	030413002019	装饰灯	1.名称:应急灯 2.安装方式:壁挂式	套	105		
2180	030413002020	装饰灯	1.名称:安全出口灯 2.安装方式:挂式，出口上方10cm	套	86		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2181	030413003004	荧光灯	1.名称:疏散指示灯 2.安装方式:墙壁式，距地0.5m	套	90		
2182	030412006012	接线盒	1.名称:灯具接线合 2.材质:塑料 3.规格:86H 4.安装形式:暗装	个	855		
		气体灭火					
2183	030902008004	贮存装置	1.介质、类型:柜式七氟丙烷灭火器 2.型号、规格:GQQ90/2.5	套	9		
2184	030904012008	火灾报警系统控制主机	1.规格、线制:气体灭火控制主机	台	2		
2185	030412001080	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	106.26		
2186	030412004067	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVVSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯线	m	106.26		
2187	030909002004	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格:柜式七氟丙烷灭火器,GQQ90/2.5	点	9		
		电气火灾监控					
2188	030907001007	监控主机	1.名称:电气火灾监控主机	台	1		
2189	030412004068	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	277.23		
2190	030412004069	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:RVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	207.94		
2191	030412004070	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	184.87		
2192	030412001081	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	277.25		
		电源监控					
2193	030907001008	监控主机	1.名称:电源监控主机 2.安装方式:壁挂式	台	1		
2194	030412004071	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	231.34		
2195	030412004072	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	245.31		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2196	030412001082	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	259.23		
2197	030908003004	电压传感器	1.名称:电压信号传感器	个	7		
		防火门监控					
2198	030906001004	防火门监控主机	1.名称:防火门监控主机	台	1		
2199	030909008004	防火门监控系统调试	1.点数:15点	系统	7		
2200	030906003007	监控模块	1.名称:防火门监控模块	个	7		
2201	030906003008	闭门器	1.名称:闭门器	个	7		
2202	030412004073	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	138.63		
2203	030412004074	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	157.42		
2204	030412001083	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	161.45		
		防火卷帘及挡烟垂壁					
2205	03B031	无机纤维布卷帘门		m2	34.65		
2206	03B032	固定式挡烟垂壁		m2	4.62		
		电梯					
2207	03B033	6层6站客梯(无障碍)		部	2		
2208	03B034	6层6站客梯(消防电梯)		部	2		
		路灯					
2209	040805001004	路灯	1.规格:综合考虑	基	276		
		步行栈道					
2210	05B013	防腐木栈道	1.栈道宽度:1.5m 2.支架材料种类、规格:综合考虑 3.面层材料种类、规格:25mm 4.防护材料种类:综合考虑 5.基层清理土方等综合考虑	m	1551		
		公共休息平台改造					
2211	05B015	防腐木公共休息亭	1.规格：综合考虑 2.支架材料种类、规格:综合考虑 3.面层材料种类、规格:综合考虑公共 4.防护材料种类:综合考虑 5.基层清理土方等综合考虑	处	3		

d42672c1-8[illegible]-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路维修					
2212	04B023	拆除混凝土路面及砼垫层	1.材料种类：混凝土 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式：人工、机械综合考虑、含割缝等费用 4.弃方运距：综合考虑 5.工程量按照实际工程量计算 6.包含机械进出场 7.拆除时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业 8.拆除后裸露土覆盖及洒水降尘次数满足甲方及相关部门要求	m3	21229.65		
2213	04B024	清扫路面	1.洒水车配合人工清扫干净淤泥及碎渣等，清扫机清扫浮土，达到覆盖沥青要求 2.部位：旧沥青路加铺沥青路面 3.计算规则：按沥青面层面积计算	m2	42488		
2214	040202010004	级配碎石垫层	1.材料种类、厚度：300mm厚级配碎石 2.部位：路面基层 3.其他：含路基土的平整及碾压，压实度≥93%	m2	42488		
2215	040202016004	水泥混凝土路基	1.混凝土强度等级:C30商砼 2.厚度:20cm 3.混凝土弯拉强度不小于4.5MPa 4.其他:含模板、伸缩缝处理、割缝、钯钉、洒水养生、采取防尘防噪措施（每天不少于4次洒水），含随打随抹	m2	42488		
2216	040203004004	黏层	1.沥青品种：改性乳化沥青 2.沥青用量：0.5L/m2	m2	42488		
2217	040203003004	透层	1.沥青品种:改性乳化沥青 2.用量:1.1L/m2	m2	42488		
2218	040203006007	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青70# 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3.石料粒径:中粒式AC-20C	m2	42488		
2219	040203006008	沥青混凝土	1.沥青品种:SBS改性沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3.石料粒径:细粒式AC-13C	m2	42488		
2220	040205007007	热熔标线	1.沥青路面热熔标线，符合规范要求 2.按照实际划线面积计算工程量	m2	12745.09		
2221	040205007008	冷喷标线	1.沥青地面冷喷标线，符合规范要求 2.按照实际划线面积计算工程量	m2	3823.52		
2222	04B025	减速带	1.材料品种:橡胶减速带，采用优质橡胶;成模生产，抗老化处理 2.规格、型号:500X300X35	m	962.91		
		排水沟					

d42672c1-8...5da-...e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2223	040402017004	沟道盖板	1.材质:混凝土 2.规格尺寸:宽1200mm,厚100mm 3.强度等级:C30	m	11750		
2224	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤12	t	164.421		
2225	040305003004	浆砌块料	1.材料品种、规格:片石 2.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m3	9047.5		
2226	040303004004	混凝土墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30	m3	470		
2227	04B027	挖、填、运土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.基底处理方式:人工基底清槽、地基钎探	m3	3055		
		垃圾收集点建设改造土建工程					
2228	010103001008	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	32.44		
2229	010102002008	基础挖、填、运土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.基底处理方式:人工基底清槽、地基钎探	m3	44.44		
2230	010502022015	基础圈梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.76		
2231	010401002008	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10机制红砖240*115*53 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	4.4		
2232	010502022016	圈梁及压顶	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.56		
2233	010502021008	构造柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.76		
2234	010502013008	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30	m3	2.72		
2235	010502023008	过梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.04		
2236	010502019016	其他板	1.板名称:栏板 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.24		
2237	010505012008	圈梁及压顶模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	9.48		
2238	010505013008	过梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	0.08		
2239	010505011008	构造柱模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	7.16		
2240	010505007012	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:平板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	20.44		
2241	010505008012	其他板模板	1.构件名称:栏板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3.24		
2242	01B184	现场预制混凝土其他构件模板	1.构件类型:门窗口小型混凝土砌块 2.模板材料:投标人根据工	m3	0.08		

d42672c1-8b0a-11e9-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2242	01B184	现场预制混凝土其他构件模板	程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.08		
2243	010501002027	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.厚度:150mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:M7.5灌浆碎石	m3	1.88		
2244	010501002028	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.厚度:100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C15	m3	1.96		
2245	010902001012	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 2.防水层数:一道	m2	32.28		
2246	010401008008	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	0.68		
2247	010503016008	其他构件	1.构件名称:窗边预制小型构件 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.08		
2248	010506001019	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤18	t	0.284		
2249	010506001020	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤10箍筋	t	0.252		
2250	010506006012	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤10	t	0.208		
2251	010506008012	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤10	t	0.02		
2252	010506010019	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤18	t	0.588		
2253	010506010020	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤10箍筋	t	0.032		
2254	010506017008	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤10	t	0.024		
2255	011001001016	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚2%炉渣找坡层 2.部位：屋面	m2	20.84		
2256	01B185	屋面砂浆找平层	1.部位：屋面 2.1:2水泥砂浆找平层厚20mm	m2	20.84		
2257	01B186	屋面保护层	1.厚度、配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层，1*1m分格，缝宽20，密封胶嵌缝 2.部位:屋面	m2	20.84		
2258	010902005008	屋面排水管	1.排水管品种、规格:UPVC DN110 2.雨水斗、出水口品种、规格:塑料雨水斗	m	13.56		
2259	010807001004	铝合金推拉窗	1.窗类型:60系列隔热铝合金窗 2.开启方式:推拉 3.玻璃品种、厚度:6mm+12A+6mm	m2	2.72		

d267203-8f03-450d-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2260	010802001004	普通铝合金平开门	1.洞口尺寸:1200*2100mm 2.类型、材质:70系列铝合金玻璃平开门	m2	10.08		
2261	01B187	手动投料口	1.规格:洞口净尺寸500*500mm 2.材质:304不锈钢材质厚1mm-1.2mm	个	16		
2262	01B188	铝合金纱窗	1.窗纱材料品种:金刚网纱窗	樘	4		
2263	01B189	静音排气扇	1.规格：400*4002.功率：120W 2.墙面开孔：350*350mm	套	4		
		垃圾收集点建设改造装饰工程					
2264	011102003016	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，40mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚600*600mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	23.16		
2265	011203003012	块料墙面砖	1.部位:内墙面 2.素水泥砂浆一道 3.底层抹灰：1：3水泥砂浆抹灰10mm厚，稀水泥浆擦缝 4.水泥砂浆贴贴300*600内墙砖	m2	96.08		
2266	011201001015	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.基层：刷素水泥浆一遍 3.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2厚9mm 4.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3厚6mm	m2	44.96		
2267	011201001016	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.基层：刷素水泥浆一遍 3.底层厚度、砂浆配合比:混合砂浆1:0.5:3厚9mm 4.面层厚度、砂浆配合比:混合砂浆1:1:6厚6mm	m2	84.52		
2268	011404001016	外墙面喷刷真石漆	1.涂刷遍数:满足成活要求 2.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活 3.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆	m2	27.6		
2269	01B191	玻纤网格布	1.质量满足设计及规范要求	m2	70.88		
2270	011404002008	天棚刮腻子喷刷乳胶漆	1.涂料种类、刷喷要求:刮腻子三遍喷乳胶漆三遍	m2	18.2		
		垃圾收集点建设改造安装工程					
		给排水					
2271	031001008067	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗	m	9.92		

d42672c1-8...-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2271	031001008067	塑料管	6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	9.92		
2272	031001008068	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	8.44		
2273	031001008069	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	1.96		
2274	031003008008	其他成品卫生器具	1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷 3.安装方式:落地式安装	组	4		
2275	031001008070	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	14.04		
2276	031001008071	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	2.16		
2277	031001008072	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De20 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	4.68		
2278	031002003004	双活接球阀	1.规格:De25 2.连接形式:熔接	个	4		
2279	031003014016	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:PVC 3.规格:De50	个	4		
		强电					
2280	030412001084	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配	m	11.24		
2281	030412001085	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	7.52		
2282	030412001086	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	28.72		

d42672c1-8...5dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2283	030412001087	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	18.24		
2284	030412001088	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	25.32		
2285	030412004075	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	28.72		
2286	030412004076	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	14.16		
2287	030413005004	工厂灯	1.名称:工厂灯 2.安装方式:吸顶式	套	4		
2288	030413013024	照明开关、按钮	1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装	套	4		
		东霞口村					
		农村农业服务中心土建工程					
2289	010103001009	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	2336.7713		
2290	010102002009	基础挖、填、运土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.基底处理方式:人工基底清槽、地基钎探	m3	2254.54		
2291	010102007005	回填方	1.填方部位:室内回填	m3	1270.94		
2292	010501002029	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.材料品种、强度要求、配比:1:3水泥砂浆灌碎石	m3	204.92		
2293	010501002030	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.材料品种、强度要求、配比:干铺碎石	m3	33.07		
2294	010501002031	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.材料品种、强度要求、配比:轻骨料混凝土	m3	26.31		
2295	010501001009	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C20	m3	45.33		
2296	010501001010	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C20	m3	24.31		
2297	010502001005	独立基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	613.015		
2298	010502005005	基础联系梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	99.91		
2299	010501002032	楼地面垫层	1.部位:地面 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C15	m3	190.15		
2300	010501002033	楼地面垫层	1.部位:地面 2.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C20	m3	9.65		
2301	010401001005	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3.防潮层材料种类:20mm	m3	44.81		

d42...-1-8...-7dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2301	010401001005	砖基础	防水砂浆	m3	44.81		
2302	010401002009	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压粉灰砂砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	2.72		
2303	010401008009	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:台阶及平台等其他部位 2.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	20.21		
2304	010402001009	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	947.52		
2305	010402001010	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:自保温混凝土复合砌块 2.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	578.845		
2306	010502022017	圈梁及压顶	1.混凝土强度等级:C25	m3	41.32		
2307	010502022018	圈梁及压顶	1.混凝土强度等级:C20	m3	7.48		
2308	010502021009	构造柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	290.72		
2309	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	514.26		
2310	010502011005	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	589.24		
2311	010502013009	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30	m3	1058.15		
2312	010502019017	其他板	1.板名称:斜板 2.混凝土强度等级:C30	m3	144.83		
2313	010502023009	过梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	19.02		
2314	010503016009	其他构件	1.构件名称:窗边预制小型构件 2.混凝土强度等级:C20	m3	7.39		
2315	010502020005	楼梯	1.混凝土强度等级:C30 2.楼梯形式:直形无斜梁	m3	40.93		
2316	010502019018	其他板	1.板名称:挑檐板 2.混凝土强度等级:C30	m3	55.91		
2317	010502019019	其他板	1.板名称:雨蓬 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.25		
2318	010502029005	散水	1.垫层材料种类、厚度:150mm厚碎石垫层，M5水泥砂浆灌实，60mm厚C15砼垫层 2.面层厚度:20mm厚1:3水泥砂浆压光 3.嵌缝油膏等综合考虑	m2	172.33		
2319	010505001005	垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	148.45		
2320	010505002005	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	909.92		
2321	010505003005	基础联系梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	574.12		
2322	010505006005	矩形梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	5215.31		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2323	010505004005	柱面模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3338.98		
2324	010505007013	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:平板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	5150.57		
2325	010505007014	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:斜板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	878.12		
2326	010505012009	圈梁及压顶模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	210.41		
2327	010505013009	过梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	361.65		
2328	010505011009	构造柱模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2830.56		
2329	010505008013	其他板模板	1.构件名称:挑檐板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	487.34		
2330	010505008014	其他板模板	1.构件名称:雨蓬模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	14.21		
2331	010505010005	楼梯模板	1.楼梯形式:直形无斜梁 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	276.91		
2332	01B193	现场预制混凝土其他构件模板	1.构件类型:门窗口小型混凝土砌块 2.模板材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	10.66		
2333	010502032005	台阶	1.垫层材料种类、厚度:300mm厚1：3毛石灌浆垫层 2.踏步高、宽:高150mm,宽300mm 3.混凝土强度等级:C20 4.面层：30mm厚1：3水泥砂浆铺贴25mm厚花岗岩板	m2	36.66		
2334	010505018005	台阶模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	39.43		
2335	010506001021	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤10箍筋	t	11.95		
2336	010506001022	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤18	t	12.705		

d42672c1-8600-11e9-9e01-d25439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2336	010506001022	现浇混凝土基础		t	12.705		
2337	010506001023	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤25	t	16.602		
2338	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	46.904		
2339	010506002018	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ＞10箍筋	t	11.199		
2340	010506002019	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	19.4891		
2341	010506002020	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤25	t	59.491		
2342	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	42.978		
2343	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	68.402		
2344	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤25	t	104.709		
2345	010506006013	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	112.495		
2346	010506006014	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	1.569		
2347	010506008013	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	0.369		
2348	010506008014	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	3.099		
2349	010506009013	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	0.512		
2350	010506009014	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	5.862		
2351	010506009015	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	1.131		
2352	010506010021	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	4.764		
2353	010506010022	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	2.461		
2354	010506010023	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	17.891		
2355	010506017009	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	9.909		
2356	01B194	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400ϕ6 2.包括人工、机械、结构胶等费用不含钢筋主材	根	13419		
2357	01B195	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400ϕ12 2.包括人工、机械、结构胶等费用不含钢筋主材	根	8043		
2358	010607010005	零星钢构件	1.构件名称:钢爬梯及其他预埋铁件 2.含铁件的制作、安装、刷漆	t	0.017		
2359	01B196	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒 2.钢筋规格:ϕ≤20	个	258		
2360	01B197	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒 2.钢筋规格:ϕ≤25	个	374		
2361	01B198	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ16	个	1004		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2362	01B199	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:ϕ18	个	2771		
2363	010506023005	钢丝网	1.钢丝网规格:综合考虑 2.使用部位:内墙不同材质交接处条铺	m2	6578		
2364	01B200	网格布	1.墙面耐碱玻纤网格布	m2	17469		
2365	01B201	实木复合套装门	1.规格：900*2100mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	6		
2366	01B202	实木复合套装门	1.规格：800*2100mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	17		
2367	01B203	实木复合套装门	1.规格：1800*2100mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	3		
2368	01B204	实木复合套装门	1.规格：1000*2400mm 2.板材：实木复合芯材 3.包含合页、拉手、门锁等全部五金配件	樘	82		
2369	01B205	65系列隔热型材铝合金平开门	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.安全玻璃位置：面积大于1.5平方米的玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的玻璃 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积（包含手动排烟窗部分）计算，安全玻璃不单独计算 5.包括五金配件及锁具等	m2	79.01		
2370	01B206	甲级防火门	1.耐火极限：1.5h 2.包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3.门框厚度10CM,门扇厚度甲级5.0CM；门框板材1.2mm,门扇板材0.8mm镀锌钢板,含灌缝 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积计算	m2	10.63		
2371	01B207	乙级防火门	1.耐火极限：1.0h 2.包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3.门框厚度10CM,门扇厚度甲级5.0CM；门框板材1.2mm,门扇板材0.8mm镀锌钢板，含灌缝 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积计算	m2	33.99		
2372	01B208	丙级防火门	1.耐火极限：0.5h 2.包含防火锁具、拉手、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3.门框厚度10CM,门扇厚度甲级5.0CM；门框板材1.2mm,门扇板材0.8mm镀锌钢板，含灌缝 4.工程量计算规则：按照实际施工门的外框面积计算	m2	26.96		

d42672c1-8 9e01-d25639b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2373	01B209	铝合金防雨百叶	1.工程量按窗外围尺寸计算	m2	1.89		
2374	01B210	纱窗	1.铝型材边框（颜色同窗） 2.材质：金刚网	扇	428		
2375	01B211	65系列隔热型材铝合金平开内倒窗（含乙级防火窗）	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.安全玻璃位置：面积大于1.5平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 4.平开角度近180度 5.工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积计算，安全玻璃不单独计算	m2	1617.83		
2376	01B212	65系列隔热型材铝合金推拉窗	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.安全玻璃位置：面积大于1.5平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 4.平开角度近180度5.工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积计算，安全玻璃不单独计算	m2	98.22		
2377	01B213	65系列隔热型材铝合金悬窗	1.规格型号：65系列 2.玻璃参数：玻璃为5+12A+5+12A+5中空玻璃 3.开启方式：悬外开式，开启角度不小于70度 4.安全玻璃位置：面积大于1.5平方米的窗玻璃，玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或者距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、出入口、门厅及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位 5.工程量计算规则：按照实际施工窗的外框面积（包含手动排烟窗部分）计算，安全玻璃不单独计算	m2	19.24		
2378	01B214	卫生间拔气道		m	129.68		
2379	01B215	拔气道帽		个	8		
2380	01B216	屋面上人孔		个	1		
2381	010904001009	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7+1.3厚SBC防水卷材两道	m2	6155.35		
2382	010904001010	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7+1.3厚SBC防水卷材一道	m2	464.99		
2383	010902001013	屋面SBS卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚改性沥青防水卷材一遍	m2	1908.71		

d42[illegible]-8[illegible]-d256459b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2384	010902001014	隔离层	1.厚度、材质:0.4厚聚乙烯膜 2.部位：屋面	m2	636.24		
2385	01B217	天棚面涂膜防水	1.涂膜品种:1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2.防水部位:卫生间和厨房3.防水做法:刷基层处理剂、附加层、刷涂料、接缝收头处理	m2	237.12		
2386	010903002005	墙面涂膜防水	1.涂膜品种:1.2厚聚合物水泥防水涂料 2.防水部位:卫生间和厨房 3.防水做法:刷基层处理剂、附加层、刷涂料、接缝收头处理	m2	831.57		
2387	010903003009	墙面砂浆防水	1.防水层做法:10厚聚合物水泥防水砂浆（I型） 2.防水部位:卫生间和厨房 3.防水做法:刷基层处理剂、附加层、刷涂料、接缝收头处理	m2	1826.36		
2388	011001003017	保温隔热墙	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:保温B系统II复合外模板100厚（其中挤塑聚苯板保温层75厚） 2.部位:外墙外侧梁、柱砼接触面	m2	2393.43		
2389	011001003018	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:地下室混凝土外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚挤塑聚苯板	m2	56.13		
2390	011001001017	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板保温（B1级，憎水型） 2.部位：坡屋面	m2	1646.97		
2391	01B218	找平层	1.找平层厚度、配合比:C20细石砼35厚2.部位:屋面	m2	1646.97		
2392	01B219	钢筋网片	1.钢筋种类、规格: ϕ4@100*100 2.使用部位:瓦屋面	m2	1646.97		
2393	010901001005	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦 2.粘结层砂浆的配合比:1：2水泥砂浆	m2	1646.97		
2394	01B220	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆 2.部位：屋面	m2	2436.22		
2395	011001001018	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚挤塑聚苯板保温（B1级，憎水型）	m2	1280.17		
2396	01B221	找平层	1.找平层厚度、配合比:C20细石砼40厚2.部位:屋面	m2	1280.17		
2397	011001001019	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚2%炉渣找坡层	m2	1280.17		

d42672c1-840a-4e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2398	01B222	找平层	1.找平层厚度、配合比:C20细石砼30厚2.部位:屋面	m2	1031.89		
2399	01B223	屋面保护层	1.厚度、配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层，1*1m分格，缝宽20，密封胶嵌缝 2.部位:屋面	m2	789.23		
2400	010903003010	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、配合比:5mm厚干粉类聚合物防水砂浆 2.部位：外墙	m2	4127.89		
2401	011001003019	保温隔热墙面	1.墙体类型:外墙面，墙面材质综合考虑 2.10厚玻化微珠保温砂浆	m2	6555.02		
2402	011001003020	保温隔热墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.30厚玻化微珠保温砂浆	m2	3198.13		
2403	01B224	排气帽	1.材质、规格：ϕ50不锈钢（304），间距6m*6m 2.部位：屋面	个	15		
2404	010902005009	屋面排水管	1.排水管品种、规格:ϕ100不锈钢雨水管 2.壁厚：1.2mm	m	180.13		
2405	01B225	不锈钢雨水斗和不锈钢下水口	1.不锈钢下水口形式综合考虑	套	17		
2406	010902007005	雨蓬泄(吐)水管	1.吐水管品种、规格:ϕ50不锈钢管 2.吐水管长度:墙厚外伸100mm	个	6		
2407	010904004005	楼(地)面变形缝	1.盖缝材料:不锈钢盖板 2.嵌缝材料：EPS板填缝 3.部位：楼地面、天棚面和屋面	m	226.86		
2408	010903004005	墙面变形缝	1.盖缝材料:不锈钢盖板 2.嵌缝材料：EPS板填缝	m	120.07		
2409	010809001005	窗台板	1.粘结层材质、厚度:20mm1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格:18mm厚爵士白大理石窗台板（含磨边）	m2	82.09		
		农村农业服务中心装饰工程					
2410	011102001009	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:30厚毛面花岗岩板 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝 4.部位:室外庭院和室外平台	m2	425.28		
2411	011102003017	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚800*800mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	4714.24		
2412	011102003018	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性	m2	504.32		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2412	011102003018	块料楼地面	砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚600*600mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	504.32		
2413	011102003019	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，30mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚300*300mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	69.61		
2414	01B227	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆5mm厚 2.部位:地面块料粘结层	m2	6275.27		
2415	011203003013	块料墙面	1.部位:卫生间等2.素水泥浆一道，配用专用胶粘剂粘结层，10厚300*600浅灰色瓷砖，填缝剂填缝	m2	1587.24		
2416	011109001005	架空地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:综合考虑 2.面层材料品种、规格:600*600防静电地板	m2	143.01		
2417	01B228	仿布纹壁纸		m2	482.02		
2418	011404001017	外墙面喷刷真石漆	1.涂刷遍数:满足成活要求 2.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活 3.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆	m2	1560.67		
2419	011404001018	外墙面喷刷涂料	1.涂刷遍数:满足成活要求 2.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活 3.面层刷喷要求:外墙弹性涂料	m2	281.73		
2420	011203003014	块料墙面	1.部位:外墙2.胶粘剂粘贴瓷质外墙砖，填缝剂填缝	m2	3721.8		
2421	011404001019	内墙刮腻子喷刷无机涂料	1.基层类型、喷刷部位:办公室等 2.涂料种类、刷喷要求:刮腻子三遍喷无机涂料三遍	m2	7087.81		
2422	011105003005	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm高 2.建筑胶粘结面砖 3.填缝剂填缝	m	1251.91		
2423	011105004005	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:150mm高 2.粘结层厚度、材料种类:PVC踢脚线	m	229.64		
2424	011201001017	墙面一般抹灰	1.部位:卫生间内墙面等 2.做法：2厚专用界面砂浆批刮，7厚1:6水泥砂浆，6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平压实	m2	1339.85		
2425	011201001018	墙面一般抹灰	1.部位:内墙面 2.做法：甩浆，20厚1:3泥砂浆面层	m2	5867.49		
2426	011205001009	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 2.基层：12mm阻燃板	m2	241.23		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2426	011205001009	墙面装饰板	3.面层材料品种、规格、颜色:B1级灰色吸音板 4.压条材料种类、规格:综合考虑在内	m2	241.23		
2427	011205001010	墙面装饰板（B1级灰色吸音板）	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*1.5方钢龙骨 2.基层：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:B1级灰色吸音板 4.压条材料种类、规格:综合考虑在内	m2	110.99		
2428	011302004005	格栅吊顶	1.龙骨材料种类:综合考虑 2.面层材料种类:咖橡木铝方通100*50格栅	m2	65.97		
2429	011302001017	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.基、面层材料种类:600*600矿棉板	m2	177.81		
2430	011302001018	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料种类:600*600铝扣板	m2	33.69		
2431	011302001019	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:60系列轻钢龙骨（一级） 2.基、面层材料种类:9.5mm双层石膏板 3.嵌缝材料种类:石膏嵌缝	m2	4315.57		
2432	011302001020	天棚吊顶	1.龙骨材料种类:60系列轻钢龙骨（二三级） 2.基、面层材料种类:9.5mm双层石膏板 3.嵌缝材料种类:石膏嵌缝	m2	220.27		
2433	011404002009	顶棚刮腻子喷刷无机涂料	1.基层类型、喷刷部位:石膏板顶棚 2.涂料种类、刷喷要求:刮腻子三遍喷无机涂料三遍	m2	4535.84		
2434	011106002005	石材楼梯面层	1.部位:楼梯 2.做法:清理基层，素水泥浆一道，20mm厚1:3干硬性水泥砂浆（湿拌）贴25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m2	138.12		
2435	011102001010	石材楼地面	1..做法:素水泥浆一道，20mm厚1:3干硬性水泥砂浆贴25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m2	28.15		
2436	011105002009	石材踢脚线（直形）	1.踢脚线高度:150mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3~4厚专用胶粘剂 3.面层材料品种、规格:25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m	54.47		
2437	011105002010	石材踢脚线（异形）	1.踢脚线高度:150mm高 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3~4厚专用胶粘剂 3.面层材料品种、规格:25厚芝麻白花岗岩板，填缝剂填缝	m	71.5		

d42672c1-8[illegible]-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2438	011505001009	大理石洗漱台面及裙边	1.含开孔费、支架、磨边	m2	13.88		
2439	011505001010	大理石洗漱台挡水板		m2	8.45		
2440	011505003005	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:成品6mm防雾银镜	m2	13.88		
2441	011207003005	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板	m2	60.91		
2442	01B229	成品小便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板	个	14		
2443	01B230	理石电梯门套		套	2		
2444	011503004013	不锈钢管栏杆扶手（楼梯）	1.扶手高900mm，ϕ65*3不锈钢管，垂直杆件间净距不应大于0.11m	m	94.11		
2445	011503004014	不锈钢管栏杆扶手	1.扶手高1050mm，ϕ65*3不锈钢管，垂直杆件间净距不应大于0.11m	m	13.09		
2446	011503004015	不锈钢管栏杆扶手	1.扶手高450mm，ϕ65*3不锈钢管，垂直杆件间净距不应大于0.11m	m	4.85		
2447	050307006005	玻璃栏板	1.栏杆种类、规格:16.76mm厚钢化夹层玻璃栏板,内设不锈钢栏杆,水平及竖向荷载全部由栏杆承担,单块宽度≤1200，60X3不锈钢管立柱间距≤1200	m	85.73		
		农村农业服务中心安装工程					
		给排水					
2448	031001008073	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De200 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	1.94		
2449	031001008074	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De160 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	17.51		
2450	031001008075	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	240.15		
2451	031001008076	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	112.75		
2452	031001008077	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De50	m	119.56		

d42672c1-80...-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2452	031001008077	塑料管	3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	119.56		
2453	031003014017	清扫口	1.类型:清扫口 2.材质:塑料 3.规格:De110	个	7		
2454	031003014018	地漏	1.类型:不锈钢地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN100	个	1		
2455	031003014019	地漏	1.类型:不锈钢地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50	个	41		
2456	031001008078	塑料管	1.材质:HDPE 2.规格:De110 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:雨水	m	40.53		
2457	031003003005	洗脸盆	1.类型:台下盆（含角阀、软管及排水配件等） 2.材质:陶瓷 3.规格:600*350*180 4.安装方式:挂墙安装	组	24		
2458	031003006009	大便器	1.类型:坐式大便器（含角阀、软管及排水配件等） 2.材质:陶瓷 3.规格: 4.安装方式:连体水箱	组	22		
2459	031003006010	大便器	1.类型:蹲式大便器（脚踏阀冲洗） 2.材质:陶瓷	组	16		
2460	031003007005	小便器	1.类型:小便器（带冲洗阀） 2.材质:陶瓷 3.规格: 4.安装方式:挂墙安装	组	10		
2461	031003008009	其他成品卫生器具	1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷 3.规格: 4.安装方式:落地式安装	组	3		
2462	031003010005	淋浴器	1.材质:不锈钢 2.规格: 3.组装形式:成套	套	9		
2463	031001007029	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:丝接 4.管卡材质：碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	32.46		
2464	031001007030	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	79.38		
2465	031001007031	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:丝接	m	14.58		

d42672c1-8[illegible]5dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2465	031001007031	复合管	4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	14.58		
2466	031001007032	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	38.88		
2467	031001007033	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	18.14		
2468	031001007034	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	24.38		
2469	031001007035	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:碳钢 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	18.14		
2470	031001008079	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De63 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	28.84		
2471	031001008080	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De50 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	13.64		
2472	031001008081	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De40 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	13.61		
2473	031001008082	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	30.46		

d42672c1-8...-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2474	031001008083	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	49.26		
2475	031001008084	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De20 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	82.94		
2476	031002001101	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接	个	4		
2477	031002001102	止回阀	1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接	个	1		
2478	031002001103	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	14		
2479	031002001104	铜闸阀	1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	1		
2480	031002001105	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接	个	3		
2481	031002001106	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接	个	6		
2482	031002001107	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	7		
2483	031002001108	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接	个	5		
2484	031002001109	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接	个	17		
2485	031002001110	排气阀	1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接	个	6		
2486	031001006017	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN65 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢 6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	50.97		

d2672c1-8[illegible]-5dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2487	031001006018	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN50 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢 6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	50.97		
2488	031001006019	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN32 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢 6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	50.97		
2489	031001006020	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢304 2.规格:DN15 3.压力等级:1.2MPa 4.连接形式:承插压合式 5.管卡材质:不锈钢 6.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 7.警示带形式:管道本色 8.安装部位:室内 9.介质:给水	m	50.97		
2490	031301003077	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计规范要求	个	1		
2491	031301003078	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN80 4.填料材质:按设计规范要求	个	2		
2492	031301003079	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计规范要求	个	3		
2493	031301003080	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计规范要求	个	5		
2494	031301003081	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN200 4.填料材质:按设计规范要求	个	6		
2495	031301003082	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN250 4.填料材质:按设计规范要求	个	1		
2496	031301003083	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	17		
2497	031301003084	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	4		

d42672c1-8... -dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2498	031301005029	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	86.46		
2499	031208002025	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ57mm以内	m3	3.49		
2500	031208002026	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ133mm以内	m3	1.67		
		采暖					
2501	031001003005	无缝钢管	1.材质:无缝钢管带发泡保温 2.规格:159*6 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:冲洗 7.警示带形式: 8.安装部位:室内 9.介质:热水	m	3.24		
2502	031001002061	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	11.34		
2503	031001002062	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN125 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	37.58		
2504	031001002063	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	50.74		
2505	031001002064	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	109.51		
2506	031001002065	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	110.16		

d42672c1-8[illegible]-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2507	031001002066	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	100.44		
2508	031001002067	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	145.81		
2509	031001002068	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	97.22		
2510	031001002069	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	77.76		
2511	031001002070	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:按规范要求 7.安装部位:室内 8.介质:热水	m	139.32		
2512	031002001111	排气阀	1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	7		
2513	031002001112	铜闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	18		
2514	031002001113	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接	个	14		
2515	031002001114	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:丝接	个	16		
2516	031002001115	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:丝接	个	13		
2517	031002001116	法兰阀	1.类型:法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接	个	21		

d42672c1-8...-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2518	031002001117	恒温阀	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	23		
2519	031004001009	铸铁散热器	1.类型:柱式，25柱 2.安装方式:挂墙明装	组	6		
2520	031004001010	铸铁散热器	1.类型:柱式，20柱 2.安装方式:挂墙明装	组	8		
2521	031301003085	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:按规范要求	个	1		
2522	031301003086	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	16		
2523	031301003087	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	1		
2524	031301003088	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN125 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	2		
2525	031301003089	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN80 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	3		
2526	031301003090	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN65 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	11		
2527	031301003091	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN32 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	12		
2528	031301005030	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	85.34		
2529	031208002027	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ57mm以内	m3	4.92		
2530	031208002028	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ133mm以内	m3	3.08		
2531	03B037	地暖施工:	1.50厚C15细石砼填充层，加热盘管de20，铝箔保护层，20mm厚苯板绝热层，20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.包含分集水器安装及分集水器阀门过滤器等附件安装	m2	3078.45		
2532	03B038	高静压贯流式空气幕RM-1-2		台	3		
2533	03B039	高静压贯流式空气幕RM-1-1		台	1		

d42672c1-8[illegible]-451d-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
2534	030402011017	成套配电箱	1.名称:总配电箱 2.安装方式：暗装	台	1		
2535	030402011018	成套配电箱	1.名称:楼层配电箱 2.安装方式：暗装	台	2		
2536	030402011019	成套配电箱	1.名称:分配电箱 2.安装方式：暗装	台	11		
2537	030409001041	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	82.94		
2538	030409001042	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-3*185+1*95 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	60.03		
2539	030409001043	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJV-5*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	64.15		
2540	030409001044	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJV-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	116.64		
2541	030409001045	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJV-6*35+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	48.64		
2542	030409001046	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	317.52		
2543	030409001047	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	406.94		
2544	030409001048	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格WDZC-YJV-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	46.98		
2545	030409001049	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	37.26		
2546	030409001050	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5*4 3.材质:铜芯	m	288.36		

d4267201-8[illegible]-1d-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2546	030409001050	电力电缆	4.电压等级：1KV以下 5.敷设方式:桥架内敷设	m	288.36		
2547	030409003017	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面240mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	12		
2548	030409003018	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面120mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	15		
2549	030409003019	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面35mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	11		
2550	030409003020	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:截面10mm2以下 3.材质、类型:铜芯	个	14		
2551	030412003025	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:600*150 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	58.32		
2552	030412003026	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:400*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	63.18		
2553	030412003027	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:300*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	294.84		
2554	030412003028	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	259.23		
2555	031301005031	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	1156.03		
2556	030409006009	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN70 4.敷设方式:暗设	m	59.94		
2557	030409006010	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.敷设方式:暗设	m	59.94		
2558	030412001089	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配	m	696.61		
2559	030412001090	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配	m	181.44		
2560	030412001091	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	340.23		

d42672c1-8f09-45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2561	030412001092	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配	m	181.44		
2562	030412001093	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	382.32		
2563	030412001094	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	740.34		
2564	030412001095	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	6836.42		
2565	030412001096	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	2543.43		
2566	031301001005	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽	m	957.09		
2567	030412004077	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	11621.56		
2568	030412004078	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	6007.64		
2569	030412004079	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:10mm2 5.材质:铜芯线	m	405.46		
2570	030413013025	照明开关、按钮	1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装	套	63		
2571	030413013026	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.安装方式:暗装	套	51		
2572	030413013027	照明开关、按钮	1.名称:双联开关 2.安装方式:暗装	套	32		
2573	030413013028	照明开关、按钮	1.名称:三联开关 2.安装方式:暗装	套	62		
2574	030413014009	插座	1.名称:普通插座 3.规格:五孔 3.安装方式:暗装	套	408		
2575	030413014010	插座	1.名称:挂式空调插座 3.规格:五孔 3.安装方式:暗装	套	46		
2576	030412006013	接线盒	1.名称:开关、插座接线合 2.材质:塑料 3.规格:86H 4.安装形式:暗装	个	662		
2577	030412006014	接线盒	1.名称:灯具接线合 2.材质:塑料 3.规格:86H	个	1395		

d426720-8b0a-5dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2577	030412006014	接线盒	4.安装形式:暗装	个	1395		
2578	030413002021	装饰灯	1.名称:筒灯 2.型号:节能型 3.安装方式:嵌入式	套	729		
2579	030413001013	普通灯具	1.名称:集成灯 2.型号:节能型 3.类型:嵌入式	套	374		
2580	030413002022	装饰灯	1.名称:射灯 2.型号:节能型 3.安装方式:嵌入式	套	83		
2581	030413002023	装饰灯	1.名称:双头筒灯 2.型号:节能型 3.安装方式:嵌入式	套	41		
2582	030413001014	普通灯具	1.名称:声控吸顶灯 2.型号:节能型 3.类型:吸顶式	套	19		
2583	030413001015	普通灯具	1.名称:半圆球灯 2.型号:节能型 3.类型:吸顶式	套	190		
2584	030410003005	引下线	1.名称:利用柱内两根主筋作引下线	m	181.44		
2585	030410004005	均压环	1.名称:利用基础钢筋连焊构成联合接地网络。基础梁内水平不小于Φ12主筋四根焊接作接地干线,并与所经桩柱内主钢筋焊接。	m	372.64		
2586	030410005005	接闪带	1.名称:屋顶避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿女儿墙明设	m	505.44		
2587	030416027005	接地装置	名称：利用基础钢筋接地电阻测试	系统	1		
2588	030416006005	输配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1KV以下	系统	1		
		弱电					
2589	030412003029	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:300*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	178.22		
2590	030412003030	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式	m	113.42		
2591	031301005032	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	338.58		
2592	030412005009	接线箱	1.名称：电视楼层箱 2.材质:钢制 3.规格:600*600*150 4.安装形式:暗装	个	4		
2593	030502005005	光缆	1.名称:光纤 2.规格:6芯 3.敷设方式:穿管、桥架综合考虑	m	4062.96		
2594	030412005010	接线箱	1.名称:综合布线楼层箱 2.材质:钢制 3.规格:400*600*150 4.安装形式:暗装	个	4		

d42672c1-8f0a-45da-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2595	030412001097	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	1895.42		
2596	030412001098	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	600.71		
2597	030502010005	信息、网络插座	1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装	个	211		
2598	030502002005	电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装	个	42		
2599	030504005005	电视插座	1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装	个	39		
2600	030504006009	同轴电缆	1.名称:电视线 2.规格:75-5 3.安装方式:穿管	m	370.98		
2601	030504006010	同轴电缆	1.名称:电视线 2.规格:75-9 3.安装方式:穿管	m	38.88		
2602	030502003005	双绞线缆	1.名称:六类网线 2.敷设方式:穿管、桥架综合考虑	m	8417.52		
		空调					
2603	030701003041	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量28KW，设备制热量31.5KW，配电功率9.1KW，重量225kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
2604	030701003042	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量40KW，设备制热量45KW，配电功率14.6KW，重量312kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
2605	030701003043	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量50.4KW，设备制热量56.5KW，配电功率6.8+9.1KW，重量449kg 4.安装形式:落地安装	台	2		
2606	030701003044	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量61.5KW，设备制热量69KW，配电功率11.4+9.1KW，重量452kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
2607	030701003045	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量56KW，设备制热量63KW，配电功率9.1+9.1KW，重量450kg 4.安装形式:落地安装	台	3		

d42672c1-8c4...-9dd-9e01-d256459b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2608	030701003046	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量 67KW，设备制热量 75KW，配电功率 14.6+9.1KW，重量454kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
2609	030701003047	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量 73.5KW，设备制热量 82.5KW，配电功率 11.4+14.6KW，重量539kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
2610	030701003048	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量 78.5KW，设备制热量 87.5KW，配电功率 11.4+16.2KW，重量542kg 4.安装形式:落地安装	台	2		
2611	030701003049	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量 85KW，设备制热量 95KW，配电功率 14.6+16.2KW，重量627kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
2612	030701003050	空调器	1.名称:直流变频室外机 2.型号:1级能效 3.规格:设备制冷量 50KW，设备制热量 56KW，配电功率 21.7KW，重量420kg 4.安装形式:落地安装	台	1		
2613	030701004061	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量 2.2KW，设备制热量 2.8KW，配电功率 0.05KW，重量20kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
2614	030701004062	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量 3.2KW，设备制热量 3.6KW，配电功率 0.05KW，重量20kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
2615	030701004063	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量 3.6KW，设备制热量 4.2KW，配电功率 0.07KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
2616	030701004064	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量 4.3KW，设备制热量 4.9KW，配电功率 0.11KW，重量21kg 3.规格:910*447*192	台	9		

d42672c1-8

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2616	030701004064	风机盘管	4.安装形式:吊顶	台	9		
2617	030701004065	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量4.3KW，设备制热量4.9KW，配电功率0.07KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	18		
2618	030701004066	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量4.5KW，设备制热量5KW，配电功率0.07KW，重量21kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	22		
2619	030701004067	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量5KW，设备制热量5.6KW，配电功率0.09KW，重量27kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	18		
2620	030701004068	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量5.6KW，设备制热量6.5KW，配电功率0.09KW，重量27kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	13		
2621	030701004069	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量6.3KW，设备制热量7.5KW，配电功率0.1KW，重量28kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	8		
2622	030701004070	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量7.1KW，设备制热量8.5KW，配电功率0.1KW，重量28kg 3.规格:1180*447*192 4.安装形式:吊顶	台	1		
2623	030701004071	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量2.2KW，设备制热量2.8KW，配电功率0.06KW，重量24kg 3.规格:720*650*270 4.安装形式:吊顶	台	3		
2624	030701004072	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量9KW，设备制热量10KW，配电功率0.24KW，重量45kg 3.规格:800*1100*300 4.安装形式:吊顶	台	1		
2625	030701004073	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量11.2KW，设备制热量13KW，配电功率0.24KW，重量45kg 3.规格:800*1100*300	台	2		

d42672c1-81b1-e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2625	030701004073	风机盘管	4.安装形式:吊顶	台	2		
2626	030701004074	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量2.2KW，设备制热量2.8KW，配电功率0.05KW，重量20kg 3.规格:910*447*192 4.安装形式:吊顶	台	2		
2627	030701004075	风机盘管	1.名称:室内机天花板内置薄型风管式（1级能效） 2.型号:设备制冷量14.2KW，设备制热量16.3KW，配电功率0.34KW，重量53kg 3.规格:800*1400*300 4.安装形式:吊顶	台	1		
2628	031001005037	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ6.35 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	248.22		
2629	031001005038	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ9.53 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	131.54		
2630	031001005039	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ12.7 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	216.43		
2631	031001005040	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ15.88 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	406.94		
2632	031001005041	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ19.05 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	109.19		
2633	031001005042	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ22.2 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	44.06		
2634	031001005043	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ25.4 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	43.42		
2635	031001005044	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ28.6 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	287.13		
2636	031001005045	铜管	1.材质:铜 2.规格:外径Φ31.5 3.连接形式:钎焊 4.安装部位:室内 5.介质:制冷剂R410A	m	66.74		
2637	031208002029	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:Φ57mm以内	m3	3.56		

d42672c1-8...45dd-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2638	030413013029	照明开关、按钮	1.名称:温控开关 2.材质:PVC 3.安装方式:暗装	套	99		
2639	031301005033	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	409.86		
2640	030702001025	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ =0.6mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	210.62		
2641	030702001026	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ =0.75mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	42.12		
2642	030702001027	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ =1.0mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	27.54		
2643	031208003005	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑	m3	11.34		
2644	030703007061	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:300*300	个	1		
2645	030703007062	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:350*350	个	3		
2646	030703007063	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:660*153	个	21		
2647	030703007064	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:860*153	个	38		
2648	030703007065	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:1060*153	个	2		
2649	030703007066	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:1500*630	个	1		
2650	030703007067	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:660*200	个	35		
2651	030703007068	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:860*200	个	42		
2652	030703007069	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:百叶风口 3.规格:1060*200	个	24		
2653	031001002071	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	4.86		

d4672c1-8...-150d...2e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2654	031001002072	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	32.43		
2655	031001002073	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	192.78		
2656	031001002074	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	66.42		
2657	031001002075	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.管卡材质:碳钢 6.管道消毒、冲洗:无 7.安装部位:室内 8.介质:空调凝结水	m	255.96		
2658	031208002030	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑棉 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:ϕ57mm以内	m3	2.11		
2659	030704001005	通风工程检测、调试	系统名称:通风空调系统	系统	1		
		消防					
		消防栓					
2660	030901002013	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接	m	1		
2661	030901002014	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接	m	1		
2662	030901002015	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN70 3.连接形式:沟槽连接	m	1		
2663	030901010009	室内消火栓	1.安装方式:嵌墙暗装 2.型号、规格:SG20E65Z-J 3.附件材质、规格:水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm，带消防卷盘(JPS1.0-19/30)	套	1		
2664	031002001118	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20，1.0MPa 4.连接形式:丝接	个	1		
2665	030901010010	室内消火栓（试验栓）	1.安装方式:挂墙明装 2.型号、规格:SG24AZ 3.附件材质、规格:水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm，带消防卷盘	套	1		

d42672c1-8[illegible]-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2665	030901010010	室内消火栓（试	(JPS1.0-19/30)	套	1		
2666	030910001005	灭火器	1.形式:干粉 2.规格、型号::MF/ABC5	具	1		
2667	031002001119	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN150,1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	1		
2668	031002001120	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN100,1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	1		
2669	031002001121	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN65,1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	1		
2670	031002001122	排气阀	1.类型:排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	6		
2671	031301003092	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	1		
2672	031301003093	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	1		
2673	031301005034	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	78.45		
		喷淋					
2674	030901001037	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接	m	100.44		
2675	030901001038	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽连接	m	24.32		
2676	030901001039	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接	m	71.28		
2677	030901001040	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接	m	116.64		
2678	030901001041	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接	m	42.12		
2679	030901001042	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝接	m	136.08		
2680	030901001043	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝接	m	187.92		

d42672c1-8[illegible]-11d-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2681	030901001044	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:丝接	m	486.42		
2682	030901001045	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:丝接	m	1134.43		
2683	030901003005	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内吊顶下 2.材质、型号、规格:玻璃球闭式ZST-15 3.连接形式:丝接 4.装饰盘设计要求:无	个	590		
2684	030901006013	水流指示器	1.规格、型号:DN150 2.连接形式:沟槽连接	个	4		
2685	030901006014	水流指示器	1.规格、型号:DN100 2.连接形式:沟槽连接	个	1		
2686	030901006015	水流指示器	1.规格、型号:DN80 2.连接形式:沟槽连接	个	1		
2687	030901007009	减压孔板	1.材质、规格:DN150 2.连接形式:沟槽连接	个	4		
2688	030901007010	减压孔板	1.材质、规格:DN100 2.连接形式:沟槽连接	个	1		
2689	030901008005	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:成套组合式	套	5		
2690	031002001123	金属阀门	1.类型:信号蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接	个	1		
2691	031002009013	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接	副	4		
2692	031002009014	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接	副	1		
2693	031002009015	法兰	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接	副	1		
2694	031002001124	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接	个	4		
2695	031002001125	金属阀门	1.类型:信号蝶阀 2.材质:铜芯铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接	个	2		
2696	031301003094	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	6		
2697	031301003095	套管	1.名称:一般穿墙钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实	个	3		
2698	031301005035	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.支架形式:综合考虑	kg	501.55		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2698	031301005035	支/吊架、基础		kg	501.55		
2699	030909001005	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷淋	点	6		
		自动报警					
2700	030904008005	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.型号:200*200*100 3.安装方式:明装	台	6		
2701	030904001013	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.线制:二总线制 3.类型:点式光电A型	个	160		
2702	030904001014	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.线制:二总线制 3.类型:点式光电A型	个	9		
2703	030904001015	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.线制:二总线制 3.类型:点式光电A型	个	2		
2704	030904003005	按钮	1.名称:消防栓按钮 2.安装方式:壁装	个	22		
2705	030904005009	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:壁装	个	22		
2706	030904004005	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:壁装	个	27		
2707	030904005010	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话 2.安装方式:壁装	个	1		
2708	030904006005	消防广播(扬声器)	1.名称:扬声器 2.安装方式:吸顶	个	38		
2709	030904007009	消防模块	1.名称:隔离器	个	9		
2710	030904007010	消防模块	1.名称:单输入输出模块 2.规格:DV24V 3.类型:编码型	个	10		
2711	030412004080	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:NHBV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	1134.43		
2712	030412004081	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯线	m	675.45		
2713	030412004082	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	648.35		
2714	030412004083	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯线	m	680.42		
2715	030412001099	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	2106.44		
2716	030412001100	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	600.69		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2716	030412001100	配管		m	600.69		
2717	030904012009	火灾报警系统控制主机	1.规格、线制:火灾报警系统控制主机 2.安装方式:壁挂式	台	1		
2718	030904017005	报警联动一体机	1.名称:报警联动一体机（包括火灾报警联动控制器，手动控制盘，联动控制盘，CD播放盘，豪华控制柜等) 2.安装方式:落地式	台	1		
2719	030909003005	自动报警系统调试	1.点数:1000点以内 2.线制:二总线制	系统	1		
		防排烟					
2720	030108001025	风机	1.名称:吊顶式全热新风换气机 2.型号:BMXB-D30板式 3.规格:风量3000m3/h,功率1.3KW 4.质量:215kg	台	3		
2721	030108001026	风机	1.名称:吊顶式全热新风换气机 2.型号:BMXB-D20板式 3.规格:风量2000m3/h,功率1.3KW 4.质量:215kg 5.尺寸:1340*1550*572	台	3		
2722	030108001027	风机	1.名称:吊顶式全热新风换气机 2.型号:BMX1000m3/h,功率0.75KW 4.质量:33kg 5.尺寸:1235*644*240	台	1		
2723	030108001028	风机	1.名称:防爆轴流风机 2.型号:T35-11NO5.6 3.规格:风量10379m3/h，功率0.75KW	台	1		
2724	030108001029	风机	1.名称:消防高温轴流风机 2.型号:HTF-I-6.5 3.规格:风量16254m3/h，功率5.5KW	台	1		
2725	030108001030	风机	1.名称:PC系列排风机（P-10C) 2.型号: 3.规格:风量1000m3/h,功率0.15KW	台	1		
2726	030702001028	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ=0.6mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	184.68		
2727	030702001029	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ=0.75mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	228.42		
2728	030702001030	碳钢通风管道	1.名称:薄钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:综合考虑 5.板材厚度: δ=1.0mm 6.接口形式:法兰式咬口连接	m2	8.13		

d42672c1-8[illegible]-451d-9e01-d256439b426e

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2729	030405015009	风扇	1.名称:排气扇 2.规格:风量300m3/h 3.安装方式:壁装	台	6		
2730	030405015010	风扇	1.名称:排气扇 2.规格:风量200m3/h 3.安装方式:壁装	台	1		
2731	030703001025	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:1000*400	个	1		
2732	030703001026	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:630*250	个	8		
2733	030703001027	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:500*250	个	9		
2734	030703001028	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.类型:调节阀 3.规格:400*250	个	6		
2735	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*200	个	1		
2736	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*320	个	1		
2737	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800*320	个	1		
2738	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:630*320	个	3		
2739	030703001029	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:120*120	个	74		
2740	030703001030	碳钢阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:120*120	个	3		
2741	030703007070	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:板式排烟口 2.规格:1000*400	个	1		
2742	030703007071	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:板式排烟口 2.规格:630*250	个	4		
2743	030703007072	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:板式排烟口 2.规格:630*400	个	1		
2744	030703007073	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶风口 2.规格:1000*250	个	1		
2745	030703007074	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:250*250	个	3		
2746	030703007075	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:150*150	个	1		
		应急照明					
2747	030402011020	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.安装方式:暗装	台	1		
2748	030412001101	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	1684.83		
2749	030412004084	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	486.42		
2750	030412004085	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV	m	340.28		

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2750	030412004085	配线	4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	340.28		
2751	030413002024	装饰灯	1.名称:应急灯 2.安装方式:壁挂式	套	74		
2752	030413002025	装饰灯	1.名称:安全出口灯 2.安装方式:挂式，出口上方10cm	套	61		
2753	030413003005	荧光灯	1.名称:疏散指示灯 2.安装方式:墙壁式，距地0.5m	套	65		
2754	030412006015	接线盒	1.名称:灯具接线合 2.材质:塑料 3.规格:86H 4.安装形式:暗装	个	599		
		气体灭火					
2755	030902008005	贮存装置	1.介质、类型:柜式七氟丙烷灭火器 2.型号、规格:GQQ90/2.5	套	6		
2756	030904012010	火灾报警系统控制主机	1.规格、线制:气体灭火控制主机	台	1		
2757	030412001102	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	74.52		
2758	030412004086	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVVSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯线	m	74.52		
2759	030909002005	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格:柜式七氟丙烷灭火器,GQQ90/2.5	点	6		
		电气火灾监控					
2760	030907001009	监控主机	1.名称:电气火灾监控主机	台	1		
2761	030412004087	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	194.45		
2762	030412004088	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:RVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	145.86		
2763	030412004089	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	129.67		
2764	030412001103	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	194.44		
		电源监控					
2765	030907001010	监控主机	1.名称:电源监控主机 2.安装方式:壁挂式	台	1		

d42672c1-8f0a-4361-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2766	030412004090	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	162.25		
2767	030412004091	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	162.43		
2768	030412001104	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	162.46		
2769	030908003005	电压传感器	1.名称:电压信号传感器	个	5		
		防火门监控					
2770	030906001005	防火门监控主机	1.名称:防火门监控主机	台	1		
2771	030909008005	防火门监控系统调试	1.点数:15点	系统	5		
2772	030906003009	监控模块	1.名称:防火门监控模块	个	5		
2773	030906003010	闭门器	1.名称:闭门器	个	5		
2774	030412004092	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式：管内 3.型号:ZRRVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯线	m	97.21		
2775	030412004093	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	97.21		
2776	030412001105	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	104.52		
		防火卷帘及挡烟垂壁					
2777	03B040	无机纤维布卷帘门		m2	24.3		
2778	03B041	固定式挡烟垂壁		m2	3.24		
		电梯					
2779	03B042	6层6站客梯(无障碍)		部	2		
		路灯					
2780	040805001005	路灯	1.规格:综合考虑	基	194		
		步行栈道					
2781	05B017	防腐木栈道	1.栈道宽度:1.5m 2.支架材料种类、规格:综合考虑 3.面层材料种类、规格:25mm 4.防护材料种类:综合考虑 5.基层清理土方等综合考虑	m	1089		

d42672c1-8f0a-45dd-9e01-d25643b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		公共休息平台改造					
2782	05B019	防腐木公共休息亭	1.规格：综合考虑 2.支架材料种类、规格:综合考虑 3.面层材料种类、规格:综合考虑公共 4.防护材料种类:综合考虑 5.基层清理土方等综合考虑	处	1		
		道路维修					
2783	04B030	拆除混凝土路面及砼垫层	1.材料种类：混凝土 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式：人工、机械综合考虑、含割缝等费用 4.弃方运距：综合考虑 5.工程量按照实际工程量计算 6.包含机械进出场 7.拆除时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业 8.拆除后裸露土覆盖及洒水降尘次数满足甲方及相关部门要求	m3	14906.32		
2784	04B031	清扫路面	1.洒水车配合人工清扫干净淤泥及碎渣等，清扫机清扫浮土，达到覆盖沥青要求 2.部位：旧沥青路加铺沥青路面 3.计算规则：按沥青面层面积计算	m2	29832		
2785	040202010005	级配碎石垫层	1.材料种类、厚度：300mm厚级配碎石 2.部位：路面基层 3.其他：含路基土的平整及碾压，压实度≥93%	m2	29832		
2786	040202016005	水泥混凝土路基	1.混凝土强度等级:C30商砼 2.厚度:20cm 3.混凝土弯拉强度不小于4.5MPa 4.其他:含模板、伸缩缝处理、割缝、钯钉、洒水养生、采取防尘防噪措施（每天不少于4次洒水），含随打随抹	m2	29832		
2787	040203004005	黏层	1.沥青品种：改性乳化沥青 2.沥青用量：0.5L/m2	m2	29832		
2788	040203003005	透层	1.沥青品种:改性乳化沥青 2.用量:1.1L/m2	m2	29832		
2789	040203006009	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青70# 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3.石料粒径:中粒式AC-20C	m2	29832		
2790	040203006010	沥青混凝土	1.沥青品种:SBS改性沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3.石料粒径:细粒式AC-13C	m2	29832		
2791	040205007009	热熔标线	1.沥青路面热熔标线，符合规范要求 2.按照实际划线面积计算工程量	m2	8948.33		

d42672c1-8...-d256439b426

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2792	040205007010	冷喷标线	1.沥青地面冷喷标线，符合规范要求 2.按照实际划线面积计算工程量	m2	2684.49		
2793	04B032	减速带	1.材料品种:橡胶减速带，采用优质橡胶;成模生产，抗老化处理 2.规格、型号:500X300X35	m	676.06		
		排水沟					
2794	040402017005	沟道盖板	1.材质:混凝土 2.规格尺寸:宽1200mm,厚100mm 3.强度等级:C30	m	8250		
2795	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ ≤12	t	115.445		
2796	040305003005	浆砌块料	1.材料品种、规格:片石 2.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m3	6352.5		
2797	040303004005	混凝土墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30	m3	330		
2798	04B034	挖、填、运土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.基底处理方式:人工基底清槽、地基钎探	m3	2145		
		垃圾收集点建设改造土建工程					
2799	010103001010	平整场地	1.土石类别:综合考虑	m2	16.21		
2800	010102002010	基础挖、填、运土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.基底处理方式:人工基底清槽、地基钎探	m3	22.23		
2801	010502022019	基础圈梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.39		
2802	010401002010	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10机制红砖240*115*53 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	2.21		
2803	010502022020	圈梁及压顶	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.29		
2804	010502021010	构造柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.38		
2805	010502013010	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30	m3	1.37		
2806	010502023010	过梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.01		
2807	010502019020	其他板	1.板名称:栏板 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.12		
2808	010505012010	圈梁及压顶模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	4.74		
2809	010505013010	过梁模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	0.04		
2810	010505011010	构造柱模板	1.支撑高度：综合考虑 2.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3.58		
2811	010505007015	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:平板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	10.23		

d42...1-8...-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2812	010505008015	其他板模板	1.构件名称:栏板模板 2.支撑高度：综合考虑 3.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1.62		
2813	01B232	现场预制混凝土其他构件模板	1.构件类型:门窗口小型混凝土砌块 2.模板材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.04		
2814	010501002034	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.厚度:150mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:M7.5灌浆碎石	m3	0.94		
2815	010501002035	楼地面垫层	1.部位:地面垫层 2.厚度:100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C15	m3	0.99		
2816	010902001015	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 2.防水层数:一道	m2	16.14		
2817	010401008010	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	0.34		
2818	010503016010	其他构件	1.构件名称:窗边预制小型构件 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.04		
2819	010506001024	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	0.141		
2820	010506001025	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	0.121		
2821	010506006015	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	0.118		
2822	010506008015	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	0.011		
2823	010506010024	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤18	t	0.294		
2824	010506010025	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10箍筋	t	0.015		
2825	010506017010	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ≤10	t	0.011		
2826	011001001020	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚2%炉渣找坡层 2.部位：屋面	m2	10.42		
2827	01B233	屋面砂浆找平层	1.部位：屋面 2.1:2水泥砂浆找平层厚20mm	m2	10.42		
2828	01B234	屋面保护层	1.厚度、配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层，1*1m分格，缝宽20，密封胶嵌缝 2.部位:屋面	m2	10.42		
2829	010902005010	屋面排水管	1.排水管品种、规格:UPVC DN110 2.雨水斗、出水口品种、规格:塑料雨水斗	m	6.79		

d4267201-8[illegible]9601-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2830	010807001005	铝合金推拉窗	1.窗类型:60系列隔热铝合金窗 2.开启方式:推拉 3.玻璃品种、厚度:6mm+12A+6mm	m2	1.35		
2831	010802001005	普通铝合金平开门	1.洞口尺寸:1200*2100mm 2.类型、材质:70系列铝合金玻璃平开门	m2	5.04		
2832	01B235	手动投料口	1.规格:洞口净尺寸500*500mm 2.材质:304不锈钢材质厚1mm-1.2mm	个	8		
2833	01B236	铝合金纱窗	1.窗纱材料品种:金刚网纱窗	樘	2		
2834	01B237	静音排气扇	1.规格：400*4002.功率：120W 2.墙面开孔：350*350mm	套	2		
		垃圾收集点建设改造装饰工程					
2835	011102003020	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一道，40mm厚1：3干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚600*600mm地板砖 3.勾缝材料种类:填缝剂填缝	m2	11.58		
2836	011203003015	块料墙面砖	1.部位:内墙面 2.素水泥砂浆一道 3.底层抹灰：1：3水泥砂浆抹灰10mm厚，稀水泥浆擦缝 4.水泥砂浆贴贴300*600内墙砖	m2	48.05		
2837	011201001019	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.基层：刷素水泥浆一遍 3.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2厚9mm 4.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3厚6mm	m2	22.48		
2838	011201001020	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.基层：刷素水泥浆一遍 3.底层厚度、砂浆配合比:混合砂浆1:0.5:3厚9mm 4.面层厚度、砂浆配合比:混合砂浆1:1:6厚6mm	m2	42.26		
2839	011404001020	外墙面喷刷真石漆	1.涂刷遍数:满足成活要求 2.基层刷喷要求:刮柔性腻子成活，喷刷封闭底漆成活 3.面层刷喷要求:外墙真石漆，刷罩光漆	m2	13.06		
2840	01B239	玻纤网格布	1.质量满足设计及规范要求	m2	35.44		
2841	011404002010	天棚刮腻子喷刷乳胶漆	1.涂料种类、刷喷要求:刮腻子三遍喷乳胶漆三遍	m2	9.11		
		垃圾收集点建设改造安装工程					
		给排水					

d42672c1-8f09-45d1-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2842	031001008085	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	4.96		
2843	031001008086	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	4.21		
2844	031001008087	塑料管	1.材质: UPVC 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:塑料 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水	m	0.99		
2845	031003008010	其他成品卫生器具	1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷 3.安装方式:落地式安装	组	2		
2846	031001008088	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	7.03		
合计							

d42672c1-8[illegible]5da-9e01-d256439b42e6

分部分项工程项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2847	031001008089	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De25 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	1.09		
2848	031001008090	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:De20 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PPR 5.管道消毒、冲洗:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:自来水	m	2.34		
2849	031002003005	双活接球阀	1.规格:De25 2.连接形式:熔接	个	2		
2850	031003014020	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:PVC 3.规格:De50	个	2		
		强电					
2851	030412001106	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配	m	5.62		
2852	030412001107	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	3.76		
2853	030412001108	配管	1.名称:钢导管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	14.37		
2854	030412001109	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	9.13		
2855	030412001110	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	12.66		
2856	030412004094	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线	m	14.36		
2857	030412004095	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线	m	7.08		
2858	030413005005	工厂灯	1.名称:工厂灯 2.安装方式:吸顶式	套	2		
2859	030413013030	照明开关、按钮	1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装	套	2		
合计							

d2672c1-8...45dd-9e01-d256439b42e6

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		工程项目			
1.1	011601009021	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008021	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007021	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006021	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2	000002	礼村			
2.1	000003	农村农业服务中心土建工程			
2.1.1	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.1.2	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.1.3	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.1.4	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.1.5	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.1.6	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.1.7	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.1.8	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.1.9	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.1.10	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.1.11	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.1.12	011601016001	竣工清理			
2.2	000005	农村农业服务中心装饰工程			

d42672c1-869a-45dd-9e0d-125643942e6

措施项目清单计价表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.2.1	011601011002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.2.2	011601013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.2.3	011601010002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.2.4	011601014002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.2.5	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.2.6	011601007002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.2.7	011601008002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.2.8	011601006002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.2.9	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.3	000007	农村农业服务中心安装工程			
2.3.1	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.3.2	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.3.3	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
2.3.4	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.3.5	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.3.6	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.3.7	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.3.8	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关		

d42672c1-860a-45dd-9e0[illegible]09b42e6

措施项目清单计价表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.3.8	031401012001	临时设施	内容		
2.4	000026	路灯			
2.4.1	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.4.2	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.4.3	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
2.4.4	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.4.5	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.4.6	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.4.7	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.4.8	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.4.9	041201027001	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
2.4.10	041201014001	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.5	000028	步行栈道			
2.5.1	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
2.5.2	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
2.5.3	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费

措施项目清单计价表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.5.3	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和		用。
2.5.4	050405008001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
2.5.5	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.5.6	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.5.7	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.5.8	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.6	000030	公共休息平台改造			
2.6.1	050406006002	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
2.6.2	050406008002	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
2.6.3	050406005002	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
2.6.4	050405008002	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
2.6.5	050406004002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.6.6	050406003002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.6.7	050406002002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.6.8	050406001002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.7	000032	道路维修			
2.7.1	041201021002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.7.2	041201023002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二		

d42672c1-860a-45dd-9e01-d2[illegible]42e6

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.7.2	041201023002	二次搬运	次或多次搬运所发生的内容		
2.7.3	041201020002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
2.7.4	041201024002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.7.5	041201019002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.7.6	041201018002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.7.7	041201017002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.7.8	041201016002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.7.9	041201027002	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
2.7.10	041201014002	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.8	000034	排水沟			
2.8.1	041201021003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.8.2	041201023003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.8.3	041201020003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
2.8.4	041201024003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8.5	041201019003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.8.6	041201018003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.8.7	041201017003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.8.8	041201016003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.8.9	041201027003	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
2.8.10	041201014003	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.9	000036	垃圾收集点建设改造土建工程			
2.9.1	011601011003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.9.2	011601013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.9.3	011601010003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.9.4	011601014003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.9.5	011601009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.9.6	011601008003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.9.7	011601007003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.9.8	011601006003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.9.9	011601001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.9.10	011601002003	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.9.11	011601016003	竣工清理			
2.10	000038	垃圾收集点建设改造装饰工程			
2.10.1	011601011004	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.10.2	011601013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二		

d42672c1-860a-45dd-9e0...643912e6

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.10.2	011601013004	二次搬运	次或多次搬运所发生的内容		
2.10.3	011601010004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.10.4	011601014004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.10.5	011601009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.10.6	011601007004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.10.7	011601008004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.10.8	011601006004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.11	000040	垃圾收集点建设改造安装工程			
2.11.1	031401020002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.11.2	031401013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.11.3	031401021002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
2.11.4	031401015002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.11.5	031401009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.11.6	031401011002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.11.7	031401010002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.11.8	031401012002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3	000044	小西庄村			
3.1	000045	农村农业服务中心土建工程			
3.1.1	011601011005	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.1.2	011601013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.1.2	011601013005	二次搬运	次或多次搬运所发生的内容		
3.1.3	011601010005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.1.4	011601014005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.1.5	011601009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.1.6	011601008005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.1.7	011601007005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.1.8	011601006005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.1.9	011601001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3.1.10	011601002005	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
3.1.11	011601003005	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
3.1.12	011601016005	竣工清理			
3.2	000047	农村农业服务中心装饰工程			
3.2.1	011601011006	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.2.2	011601013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.2.3	011601010006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.2.4	011601014006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.2.5	011601009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.2.6	011601007006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.2.7	011601008006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.2.8	011601006006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括		

d12672c1-860a-45dd-9e0

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.2.8	011601006006	临时设施	临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.2.9	011601001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3.3	000049	农村农业服务中心安装工程			
3.3.1	031401020003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.3.2	031401013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.3.3	031401021003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
3.3.4	031401015003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.3.5	031401009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.3.6	031401011003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.3.7	031401010003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.3.8	031401012003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.4	000068	路灯			
3.4.1	041201021004	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.4.2	041201023004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.4.3	041201020004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.4.4	041201024004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.4.5	041201019005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.4.6	041201018005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.4.7	041201017005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.4.8	041201016005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.4.9	041201027004	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
3.4.10	041201014004	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.5	000070	步行栈道			
3.5.1	050406006003	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
3.5.2	050406008003	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
3.5.3	050406005003	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
3.5.4	050405008003	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
3.5.5	050406004003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.5.6	050406003003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.5.7	050406002003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.5.8	050406001003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.6	000072	公共休息平台改造			
3.6.1	050406006004	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.6.2	050406008004	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
3.6.3	050406005004	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
3.6.4	050405008004	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
3.6.5	050406004004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.6.6	050406003004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.6.7	050406002004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.6.8	050406001004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.7	000074	道路维修			
3.7.1	041201021005	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.7.2	041201023005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.7.3	041201020005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.7.4	041201024005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.7.5	041201019006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.7.6	041201018006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.7.7	041201017006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.7.8	041201016006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、		

d42672c1-866a-45dd-9e0[illegible]6439b42e6

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.7.8	041201016006	临时设施	移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.7.9	041201027005	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
3.7.10	041201014005	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.8	000076	排水沟			
3.8.1	041201021006	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.8.2	041201023006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.8.3	041201020006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.8.4	041201024006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.8.5	041201019007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.8.6	041201018007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.8.7	041201017007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.8.8	041201016007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.8.9	041201027006	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
3.8.10	041201014006	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.9	000078	垃圾收集点建设改造土建工程			
3.9.1	011601011007	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.9.2	011601013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

d42672c1-860a-45dd-9e0

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.9.3	011601010007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.9.4	011601014007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.9.5	011601009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.9.6	011601008007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.9.7	011601007007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.9.8	011601006007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.9.9	011601001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3.9.10	011601002007	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
3.9.11	011601016007	竣工清理			
3.10	000080	垃圾收集点建设改造装饰工程			
3.10.1	011601011008	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.10.2	011601013008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.10.3	011601010008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.10.4	011601014008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.10.5	011601009008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.10.6	011601007008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.10.7	011601008008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.10.8	011601006008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.11	000082	垃圾收集点建设改造安装工程			

d42672c1-860a-45dd-9e0...-0b42e6

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.11.1	031401020004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.11.2	031401013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.11.3	031401021004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
3.11.4	031401015004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.11.5	031401009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.11.6	031401011004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.11.7	031401010004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.11.8	031401012004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	000086	小石家泊村			
4.1	000087	农村农业服务中心土建工程			
4.1.1	011601011009	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.1.2	011601013009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.1.3	011601010009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.1.4	011601014009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.1.5	011601009009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.1.6	011601008009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.1.7	011601007009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.1.8	011601006009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

d42672c1-860a-45dd-9e0[illegible]09b42e6

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.1.9	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
4.1.10	011601002009	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
4.1.11	011601003009	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
4.1.12	011601016009	竣工清理			
4.2	000089	农村农业服务中心装饰工程			
4.2.1	011601011010	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.2.2	011601013010	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.2.3	011601010010	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.2.4	011601014010	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.2.5	011601009010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.2.6	011601007010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.2.7	011601008010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.2.8	011601006010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.2.9	011601001010	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
4.3	000091	农村农业服务中心安装工程			
4.3.1	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.3.2	031401013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.3.3	031401021005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内		

d42672c1-869a-45dd-9e0...125643...42e6

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.3.3	031401021005	冬雨季施工增加	容		
4.3.4	031401015005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.3.5	031401009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.3.6	031401011005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.3.7	031401010005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.3.8	031401012005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.4	000110	路灯			
4.4.1	041201021007	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.4.2	041201023007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.4.3	041201020007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
4.4.4	041201024007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.4.5	041201019009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.4.6	041201018009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.4.7	041201017009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.4.8	041201016009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.4.9	041201027007	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
4.4.10	041201014007	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.5	000112	步行栈道			

d42672c1-860a-45dd-9e01-d2[illegible]42e6

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.5.1	050406006005	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
4.5.2	050406008005	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
4.5.3	050406005005	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
4.5.4	050405008005	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
4.5.5	050406004005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.5.6	050406003005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.5.7	050406002005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.5.8	050406001005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.6	000114	公共休息平台改造			
4.6.1	050406006006	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
4.6.2	050406008006	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
4.6.3	050406005006	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
4.6.4	050405008006	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
4.6.5	050406004006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.6.6	050406003006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.6.7	050406002006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.6.8	050406001006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.7	000116	道路维修			
4.7.1	041201021008	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.7.2	041201023008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.7.3	041201020008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
4.7.4	041201024008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.7.5	041201019010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.7.6	041201018010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.7.7	041201017010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.7.8	041201016010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.7.9	041201027008	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
4.7.10	041201014008	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.8	000118	排水沟			
4.8.1	041201021009	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.8.2	041201023009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

d42672c1-860a-45dd-9e0

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.8.3	041201020009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
4.8.4	041201024009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.8.5	041201019011	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.8.6	041201018011	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.8.7	041201017011	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.8.8	041201016011	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.8.9	041201027009	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
4.8.10	041201014009	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.9	000120	垃圾收集点建设改造土建工程			
4.9.1	011601011011	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.9.2	011601013011	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.9.3	011601010011	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.9.4	011601014011	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.9.5	011601009011	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.9.6	011601008011	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.9.7	011601007011	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.9.8	011601006011	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

d42672c1-860a-45dd-9e0[illegible]439b42e6

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.9.9	011601001011	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
4.9.10	011601002011	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
4.9.11	011601016011	竣工清理			
4.10	000122	垃圾收集点建设改造装饰工程			
4.10.1	011601011012	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.10.2	011601013012	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.10.3	011601010012	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.10.4	011601014012	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.10.5	011601009012	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.10.6	011601007012	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.10.7	011601008012	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.10.8	011601006012	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.11	000124	垃圾收集点建设改造安装工程			
4.11.1	031401020006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.11.2	031401013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.11.3	031401021006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
4.11.4	031401015006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.11.5	031401009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.11.6	031401011006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.11.7	031401010006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.11.8	031401012006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	000128	卧龙村			
5.1	000129	农村农业服务中心土建工程			
5.1.1	011601011013	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.1.2	011601013013	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.1.3	011601010013	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.1.4	011601014013	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.1.5	011601009013	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.1.6	011601008013	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.1.7	011601007013	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.1.8	011601006013	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.1.9	011601001013	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
5.1.10	011601002013	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
5.1.11	011601003013	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
5.1.12	011601016013	竣工清理			
5.2	000131	农村农业服务中心装饰工程			
5.2.1	011601011014	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.2.2	011601013014	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.2.3	011601010014	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.2.4	011601014014	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.2.5	011601009014	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.2.6	011601007014	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.2.7	011601008014	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.2.8	011601006014	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.2.9	011601001014	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
5.3	000133	农村农业服务中心安装工程			
5.3.1	031401020007	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.3.2	031401013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.3.3	031401021007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
5.3.4	031401015007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.3.5	031401009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.3.6	031401011007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.3.7	031401010007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.3.8	031401012007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.4	000152	路灯			

d42672c1-860a-45dd-9e0c-139b42e6

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.4.1	041201021010	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.4.2	041201023010	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.4.3	041201020010	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.4.4	041201024010	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.4.5	041201019013	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.4.6	041201018013	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.4.7	041201017013	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.4.8	041201016013	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.4.9	041201027010	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
5.4.10	041201014010	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.5	000154	步行栈道			
5.5.1	050406006007	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
5.5.2	050406008007	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
5.5.3	050406005007	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。

d42672c1-860a-45dd-9e01-d2564[illegible]2e6

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.5.4	050405008007	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
5.5.5	050406004007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.5.6	050406003007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.5.7	050406002007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.5.8	050406001007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.6	000156	公共休息平台改造			
5.6.1	050406006008	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
5.6.2	050406008008	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
5.6.3	050406005008	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
5.6.4	050405008008	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
5.6.5	050406004008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.6.6	050406003008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.6.7	050406002008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.6.8	050406001008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.7	000158	道路维修			
5.7.1	041201021011	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.7.2	041201023011	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

d42672c1-860a-45dd-9e01-d2567...2e6

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.7.3	041201020011	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.7.4	041201024011	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.7.5	041201019014	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.7.6	041201018014	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.7.7	041201017014	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.7.8	041201016014	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.7.9	041201027011	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
5.7.10	041201014011	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.8	000160	排水沟			
5.8.1	041201021012	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.8.2	041201023012	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.8.3	041201020012	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
5.8.4	041201024012	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.8.5	041201019015	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.8.6	041201018015	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.8.7	041201017015	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

d42672c1-860a-45dd-9e0[illegible]439b42e6

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.8.8	041201016015	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.8.9	041201027012	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
5.8.10	041201014012	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.9	000162	垃圾收集点建设改造土建工程			
5.9.1	011601011015	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.9.2	011601013015	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.9.3	011601010015	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.9.4	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.9.5	011601009015	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.9.6	011601008015	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.9.7	011601007015	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.9.8	011601006015	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.9.9	011601001015	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
5.9.10	011601002015	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
5.9.11	011601016015	竣工清理			
5.10	000164	垃圾收集点建设改造装饰工程			
5.10.1	011601011016	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.10.2	011601013016	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二		

d42672c1-860a-45dd-9e0...643912e6

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.10.2	011601013016	二次搬运	次或多次搬运所发生的内容		
5.10.3	011601010016	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.10.4	011601014016	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.10.5	011601009016	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.10.6	011601007016	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.10.7	011601008016	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.10.8	011601006016	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.11	000166	垃圾收集点建设改造安装工程			
5.11.1	031401020008	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.11.2	031401013008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.11.3	031401021008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
5.11.4	031401015008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.11.5	031401009008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.11.6	031401011008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.11.7	031401010008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.11.8	031401012008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	000170	东霞口村			
6.1	000171	农村农业服务中心土建工程			
6.1.1	011601011017	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.1.2	011601013017	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
6.1.2	011601013017	二次搬运	次或多次搬运所发生的内容		
6.1.3	011601010017	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6.1.4	011601014017	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.1.5	011601009017	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.1.6	011601008017	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.1.7	011601007017	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.1.8	011601006017	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.1.9	011601001017	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6.1.10	011601002017	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
6.1.11	011601003017	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
6.1.12	011601016017	竣工清理			
6.2	000173	农村农业服务中心装饰工程			
6.2.1	011601011018	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.2.2	011601013018	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.2.3	011601010018	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6.2.4	011601014018	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.2.5	011601009018	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.2.6	011601007018	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.2.7	011601008018	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.2.8	011601006018	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括		

d12672c1-860a-45dd-9e0

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
6.2.8	011601006018	临时设施	临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.2.9	011601001018	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6.3	000175	农村农业服务中心安装工程			
6.3.1	031401020009	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.3.2	031401013009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.3.3	031401021009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6.3.4	031401015009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.3.5	031401009009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.3.6	031401011009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.3.7	031401010009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.3.8	031401012009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.4	000194	路灯			
6.4.1	041201021013	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.4.2	041201023013	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.4.3	041201020013	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
6.4.4	041201024013	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
6.4.5	041201019017	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.4.6	041201018017	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.4.7	041201017017	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.4.8	041201016017	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.4.9	041201027013	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
6.4.10	041201014013	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.5	000196	步行栈道			
6.5.1	050406006009	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
6.5.2	050406008009	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
6.5.3	050406005009	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
6.5.4	050405008009	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
6.5.5	050406004009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.5.6	050406003009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.5.7	050406002009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.5.8	050406001009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.6	000198	公共休息平台改造			
6.6.1	050406006010	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
6.6.2	050406008010	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
6.6.3	050406005010	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
6.6.4	050405008010	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
6.6.5	050406004010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.6.6	050406003010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.6.7	050406002010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.6.8	050406001010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.7	000200	道路维修			
6.7.1	041201021014	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.7.2	041201023014	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.7.3	041201020014	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
6.7.4	041201024014	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.7.5	041201019018	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.7.6	041201018018	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.7.7	041201017018	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.7.8	041201016018	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、		

d42672c1-866a-45dd-9e0[illegible]6439b42e6

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
6.7.8	041201016018	临时设施	移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.7.9	041201027014	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
6.7.10	041201014014	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.8	000202	排水沟			
6.8.1	041201021015	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.8.2	041201023015	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.8.3	041201020015	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
6.8.4	041201024015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.8.5	041201019019	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.8.6	041201018019	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.8.7	041201017019	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.8.8	041201016019	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.8.9	041201027015	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
6.8.10	041201014015	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.9	000204	垃圾收集点建设改造土建工程			
6.9.1	011601011019	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.9.2	011601013019	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

d42672c1-860a-45dd-9e0

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
6.9.3	011601010019	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6.9.4	011601014019	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.9.5	011601009019	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.9.6	011601008019	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.9.7	011601007019	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.9.8	011601006019	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.9.9	011601001019	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
6.9.10	011601002019	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
6.9.11	011601016019	竣工清理			
6.10	000206	垃圾收集点建设改造装饰工程			
6.10.1	011601011020	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.10.2	011601013020	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.10.3	011601010020	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6.10.4	011601014020	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.10.5	011601009020	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.10.6	011601007020	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.10.7	011601008020	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.10.8	011601006020	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.11	000208	垃圾收集点建设改造安装工程			

d42672c1-860a-45dd-9e0

措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
6.11.1	031401020010	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.11.2	031401013010	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.11.3	031401021010	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6.11.4	031401015010	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.11.5	031401009010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.11.6	031401011010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.11.7	031401010010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.11.8	031401012010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
		合计			

d42672c1-860a-45dd-9e0

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

其他项目清单计价表

其他项目清单计价表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险		
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额				
2	未确定工程暂列金额				
3	未确定服务暂列金额				
4	未确定其他暂列金额				
合计					

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	专业工程暂估价				
	合计				

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

计日工表

计日工表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	合计					

d42672c1-860a-45dd-9e01-d2564390d42e6

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	发包人提供材料				
2	专业分包工程				
3	直接发包的专业工程				
	合计				

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

建设项目工伤保险计价表

建设项目工伤保险计价表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	建设项目工伤保险		0.077		
	合计				

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

优质优价费计价表

优质优价费计价表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	优质优价费				
	合计				

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

增值税计价表

增值税计价表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9.00	
合计					

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

材料暂估单价表

材料暂估单价表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	礼村				
	农村农业服务中心土建工程				
	小计				
	农村农业服务中心装饰工程				
	小计				
	农村农业服务中心安装工程				
	小计				
	路灯				
	小计				
	步行栈道				
	小计				
	公共休息平台改造				
	小计				
	道路维修				
	小计				
	排水沟				
	小计				
	垃圾收集点建设改造土建工程				
	小计				
	垃圾收集点建设改造装饰工程				
	小计				
	垃圾收集点建设改造安装工程				
	小计				
	小西庄村				
	农村农业服务中心土建工程				
	小计				
	农村农业服务中心装饰工程				
	小计				
	农村农业服务中心安装工程				
	小计				
	路灯				
	小计				
	步行栈道				
	小计				
	公共休息平台改造				
	小计				
	道路维修				
	小计				
	排水沟				
	小计				
	垃圾收集点建设改造土建工程				
	小计				

82e072c1-860a-45dd-9e01-d25b439b42e6

材料暂估单价表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	垃圾收集点建设改造装饰工程				
	小计				
	垃圾收集点建设改造安装工程				
	小计				
	小石家泊村				
	农村农业服务中心土建工程				
	小计				
	农村农业服务中心装饰工程				
	小计				
	农村农业服务中心安装工程				
	小计				
	路灯				
	小计				
	步行栈道				
	小计				
	公共休息平台改造				
	小计				
	道路维修				
	小计				
	排水沟				
	小计				
	垃圾收集点建设改造土建工程				
	小计				
	垃圾收集点建设改造装饰工程				
	小计				
	垃圾收集点建设改造安装工程				
	小计				
	卧龙村				
	农村农业服务中心土建工程				
	小计				
	农村农业服务中心装饰工程				
	小计				
	农村农业服务中心安装工程				
	小计				
	路灯				
	小计				
	步行栈道				
	小计				
	公共休息平台改造				
	小计				
	道路维修				

926720f-860a-45dd-9e01-d25639b42e6

材料暂估单价表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	小计				
	排水沟				
	小计				
	垃圾收集点建设改造土建工程				
	小计				
	垃圾收集点建设改造装饰工程				
	小计				
	垃圾收集点建设改造安装工程				
	小计				
	东霞口村				
	农村农业服务中心土建工程				
	小计				
	农村农业服务中心装饰工程				
	小计				
	农村农业服务中心安装工程				
	小计				
	路灯				
	小计				
	步行栈道				
	小计				
	公共休息平台改造				
	小计				
	道路维修				
	小计				
	排水沟				
	小计				
	垃圾收集点建设改造土建工程				
	小计				
	垃圾收集点建设改造装饰工程				
	小计				
	垃圾收集点建设改造安装工程				
	小计				

042672c1-960a-45dd-9e01-d25b439b42e6

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	材料名称、规格、型号	单位	单价(元)	有效损耗率(%)	备注
	礼村				
	农村农业服务中心土建工程				
	农村农业服务中心装饰工程				
	农村农业服务中心安装工程				
	路灯				
	步行栈道				
	公共休息平台改造				
	道路维修				
	排水沟				
	垃圾收集点建设改造土建工程				
	垃圾收集点建设改造装饰工程				
	垃圾收集点建设改造安装工程				
	小西庄村				
	农村农业服务中心土建工程				
	农村农业服务中心装饰工程				
	农村农业服务中心安装工程				
	路灯				
	步行栈道				
	公共休息平台改造				
	道路维修				
	排水沟				
	垃圾收集点建设改造土建工程				
	垃圾收集点建设改造装饰工程				
	垃圾收集点建设改造安装工程				
	小石家泊村				
	农村农业服务中心土建工程				
	农村农业服务中心装饰工程				
	农村农业服务中心安装工程				
	路灯				
	步行栈道				
	公共休息平台改造				
	道路维修				
	排水沟				
	垃圾收集点建设改造土建工程				
	垃圾收集点建设改造装饰工程				
	垃圾收集点建设改造安装工程				
	卧龙村				
	农村农业服务中心土建工程				
	农村农业服务中心装饰工程				
	农村农业服务中心安装工程				
	路灯				
	步行栈道				
	公共休息平台改造				
	道路维修				
	排水沟				
	垃圾收集点建设改造土建工程				
	垃圾收集点建设改造装饰工程				
	垃圾收集点建设改造安装工程				
	东霞口村				

d4c72c1860a-45dd-9e01-d256439b42e6

发包人提供材料一览表

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	材料名称、 规格、型号	单位	单价 (元)	有效损耗率(%)	备注
	农村农业服务中心土建工程				
	农村农业服务中心装饰工程				
	农村农业服务中心安装工程				
	路灯				
	步行栈道				
	公共休息平台改造				
	道路维修				
	排水沟				
	垃圾收集点建设改造土建工程				
	垃圾收集点建设改造装饰工程				
	垃圾收集点建设改造安装工程				

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

142672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
1	礼村								
1.1	农村农业服务中心土建工程								
1.1.1	钢筋HRB400 ≤ ϕ 12	t		3274.34		5.00			
1.1.2	钢筋HRB400 ≤ ϕ 18	t		3097.35		5.00			
1.1.3	钢筋HRB500 ≤ ϕ 18	t		3097.35		5.00			
1.1.4	钢筋HRB500 ≤ ϕ 25	t		3097.35		5.00			
1.1.5	钢筋 ϕ 6	t		3274.34		5.00			
1.1.6	箍筋≤ ϕ 10	t		3274.34		5.00			
1.1.7	钢筋HRB400≤ ϕ 10	t		3274.34		5.00			
1.1.8	混合砂浆M5.0(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.1.9	水泥砂浆M5.0(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.1.10	干硬性水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.1.11	水泥砂浆1:2(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.1.12	水泥砂浆1:2.5(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.1.13	水泥砂浆1:2.5 (预拌)	m3		318.58		5.00			
1.1.14	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.1.15	水泥砂浆1:3 (预拌)	m3		318.58		5.00			
1.1.16	C15现浇混凝土碎石＜40(预拌)	m3		283.19		5.00			
1.1.17	C20现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		300.88		5.00			
1.1.18	C20现浇混凝土碎石<40(预拌)	m3		300.88		5.00			
1.1.19	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		336.28		5.00			
1.1.20	预拌混凝土C20(预制)(预拌)	m3		300.88		5.00			
1.1.21	C20细石混凝土(预拌)	m3		300.88		5.00			
1.2	农村农业服务中心装饰工程								
1.2.1	干硬性水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.2.2	水泥砂浆1:2(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.2.3	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.2.4	水泥砂浆1:3 (预拌)	m3		318.58		5.00			
1.2.5	水泥石灰砂浆1:0.5:2(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.3	农村农业服务中心安装工程								
1.4	路灯								
1.5	步行栈道								
1.6	公共休息平台改造								
1.7	道路维修								
1.7.1	预拌混凝土C30(预拌)	m3		336.28		5.00			
1.8	排水沟								
1.8.1	钢筋HRB400 ≤ ϕ 12	t		3274.34		5.00			
1.8.2	预拌混凝土C30(预拌)	m3		336.28		5.00			
1.8.3	预拌砌筑砂浆(干拌)DM M10(湿拌)	m3		318.58		5.00			

002c1-3602-4500-9e01-d25b439b42e6

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
1.9	垃圾收集点建设改造土建工程								
1.9.1	钢筋HRB400 ≤ ϕ 12	t		3274.34		5.00			
1.9.2	钢筋HRB400 ≤ ϕ 18	t		3097.35		5.00			
1.9.3	钢筋 ϕ 6	t		3274.34		5.00			
1.9.4	箍筋≤ ϕ 10	t		3274.34		5.00			
1.9.5	钢筋HRB400≤ ϕ 10	t		3274.34		5.00			
1.9.6	水泥砂浆M5.0(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.9.7	水泥砂浆1:2.5(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.9.8	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.9.9	C15现浇混凝土碎石＜40(预拌)	m3		283.19		5.00			
1.9.10	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		336.28		5.00			
1.9.11	预拌混凝土C20(预制)(预拌)	m3		300.88		5.00			
1.9.12	混合砂浆M7.5(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.10	垃圾收集点建设改造装饰工程								
1.10.1	干硬性水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.10.2	水泥砂浆1:2(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.10.3	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.10.4	水泥砂浆1:1(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.10.5	水泥石灰砂浆1:0.5:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.10.6	水泥石灰砂浆1:1:6(湿拌)	m3		318.58		5.00			
1.11	垃圾收集点建设改造安装工程								
2	小西庄村								
2.1	农村农业服务中心土建工程								
2.1.1	钢筋HRB400 ≤ ϕ 12	t		3274.34		5.00			
2.1.2	钢筋HRB400 ≤ ϕ 18	t		3097.35		5.00			
2.1.3	钢筋HRB500 ≤ ϕ 18	t		3097.35		5.00			
2.1.4	钢筋HRB500 ≤ ϕ 25	t		3097.35		5.00			
2.1.5	钢筋 ϕ 6	t		3274.34		5.00			
2.1.6	箍筋≤ ϕ 10	t		3274.34		5.00			
2.1.7	钢筋HRB400≤ ϕ 10	t		3274.34		5.00			
2.1.8	混合砂浆M5.0(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.1.9	水泥砂浆M5.0(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.1.10	干硬性水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.1.11	水泥砂浆1:2(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.1.12	水泥砂浆1:2.5(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.1.13	水泥砂浆1:2.5 (预拌)	m3		318.58		5.00			
2.1.14	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.1.15	水泥砂浆1:3 (预拌)	m3		318.58		5.00			
2.1.16	C15现浇混凝土碎石＜40(预拌)	m3		283.19		5.00			

1a4267c1-860a-45dd-9e01-d25b439b42e6

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
2.1.17	C20现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		300.88		5.00			
2.1.18	C20现浇混凝土碎石<40(预拌)	m3		300.88		5.00			
2.1.19	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		336.28		5.00			
2.1.20	预拌混凝土C20(预制)(预拌)	m3		300.88		5.00			
2.1.21	C20细石混凝土(预拌)	m3		300.88		5.00			
2.2	农村农业服务中心装饰工程								
2.2.1	干硬性水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.2.2	水泥砂浆1:2(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.2.3	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.2.4	水泥砂浆1:3 (预拌)	m3		318.58		5.00			
2.2.5	水泥石灰砂浆1:0.5:2(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.3	农村农业服务中心安装工程								
2.4	路灯								
2.5	步行栈道								
2.6	公共休息平台改造								
2.7	道路维修								
2.7.1	预拌混凝土C30(预拌)	m3		336.28		5.00			
2.8	排水沟								
2.8.1	钢筋HRB400 ≤ ϕ 12	t		3274.34		5.00			
2.8.2	预拌混凝土C30(预拌)	m3		336.28		5.00			
2.8.3	预拌砌筑砂浆(干拌)DM M10(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.9	垃圾收集点建设改造土建工程								
2.9.1	钢筋HRB400 ≤ ϕ 12	t		3274.34		5.00			
2.9.2	钢筋HRB400 ≤ ϕ 18	t		3097.35		5.00			
2.9.3	钢筋 ϕ 6	t		3274.34		5.00			
2.9.4	箍筋≤ ϕ 10	t		3274.34		5.00			
2.9.5	钢筋HRB400≤ ϕ 10	t		3274.34		5.00			
2.9.6	水泥砂浆M5.0(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.9.7	水泥砂浆1:2.5(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.9.8	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.9.9	C15现浇混凝土碎石＜40(预拌)	m3		283.19		5.00			
2.9.10	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		336.28		5.00			
2.9.11	预拌混凝土C20(预制)(预拌)	m3		300.88		5.00			
2.9.12	混合砂浆M7.5(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.10	垃圾收集点建设改造装饰工程								
2.10.1	干硬性水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.10.2	水泥砂浆1:2(湿拌)	m3		318.58		5.00			

id:2672c1-800a-4500-9e01-d256439b42e6

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
2.10.3	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.10.4	水泥砂浆1:1(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.10.5	水泥石灰砂浆1:0.5:3 (湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.10.6	水泥石灰砂浆1:1:6(湿拌)	m3		318.58		5.00			
2.11	垃圾收集点建设改造安装工程								
3	小石家泊村								
3.1	农村农业服务中心土建工程								
3.1.1	钢筋HRB400 ≤ ϕ 12	t		3274.34		5.00			
3.1.2	钢筋HRB400 ≤ ϕ 18	t		3097.35		5.00			
3.1.3	钢筋HRB500 ≤ ϕ 18	t		3097.35		5.00			
3.1.4	钢筋HRB500 ≤ ϕ 25	t		3097.35		5.00			
3.1.5	钢筋 ϕ 6	t		3274.34		5.00			
3.1.6	箍筋≤ ϕ 10	t		3274.34		5.00			
3.1.7	钢筋HRB400≤ ϕ 10	t		3274.34		5.00			
3.1.8	混合砂浆M5.0(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.1.9	水泥砂浆M5.0(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.1.10	干硬性水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.1.11	水泥砂浆1:2(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.1.12	水泥砂浆1:2.5(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.1.13	水泥砂浆1:2.5 (预拌)	m3		318.58		5.00			
3.1.14	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.1.15	水泥砂浆1:3 (预拌)	m3		318.58		5.00			
3.1.16	C15现浇混凝土碎石＜40(预拌)	m3		283.19		5.00			
3.1.17	C20现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		300.88		5.00			
3.1.18	C20现浇混凝土碎石<40(预拌)	m3		300.88		5.00			
3.1.19	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		336.28		5.00			
3.1.20	预拌混凝土C20(预制)(预拌)	m3		300.88		5.00			
3.1.21	C20细石混凝土(预拌)	m3		300.88		5.00			
3.2	农村农业服务中心装饰工程								
3.2.1	干硬性水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.2.2	水泥砂浆1:2(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.2.3	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.2.4	水泥砂浆1:3 (预拌)	m3		318.58		5.00			
3.2.5	水泥石灰砂浆1:0.5:2 (湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.3	农村农业服务中心安装工程								
3.4	路灯								
3.5	步行栈道								
3.6	公共休息平台改造								

d4f0e6c1-800a-45da-9e01-d256439b42e6

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
3.7	道路维修								
3.7.1	预拌混凝土C30(预拌)	m3		336.28		5.00			
3.8	排水沟								
3.8.1	钢筋HRB400 ≤ ϕ 12	t		3274.34		5.00			
3.8.2	预拌混凝土C30(预拌)	m3		336.28		5.00			
3.8.3	预拌砌筑砂浆(干拌)DM M10(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.9	垃圾收集点建设改造土建工程								
3.9.1	钢筋HRB400 ≤ ϕ 12	t		3274.34		5.00			
3.9.2	钢筋HRB400 ≤ ϕ 18	t		3097.35		5.00			
3.9.3	钢筋 ϕ 6	t		3274.34		5.00			
3.9.4	箍筋≤ ϕ 10	t		3274.34		5.00			
3.9.5	钢筋HRB400≤ ϕ 10	t		3274.34		5.00			
3.9.6	水泥砂浆M5.0(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.9.7	水泥砂浆1:2.5(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.9.8	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.9.9	C15现浇混凝土碎石＜40(预拌)	m3		283.19		5.00			
3.9.10	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		336.28		5.00			
3.9.11	预拌混凝土C20(预制)(预拌)	m3		300.88		5.00			
3.9.12	混合砂浆M7.5(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.10	垃圾收集点建设改造装饰工程								
3.10.1	干硬性水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.10.2	水泥砂浆1:2(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.10.3	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.10.4	水泥砂浆1:1(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.10.5	水泥石灰砂浆1:0.5:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.10.6	水泥石灰砂浆1:1:6(湿拌)	m3		318.58		5.00			
3.11	垃圾收集点建设改造安装工程								
4	卧龙村								
4.1	农村农业服务中心土建工程								
4.1.1	钢筋HRB400 ≤ ϕ 12	t		3274.34		5.00			
4.1.2	钢筋HRB400 ≤ ϕ 18	t		3097.35		5.00			
4.1.3	钢筋HRB500 ≤ ϕ 18	t		3097.35		5.00			
4.1.4	钢筋HRB500 ≤ ϕ 25	t		3097.35		5.00			
4.1.5	钢筋 ϕ 6	t		3274.34		5.00			
4.1.6	箍筋≤ ϕ 10	t		3274.34		5.00			
4.1.7	钢筋HRB400≤ ϕ 10	t		3274.34		5.00			
4.1.8	混合砂浆M5.0(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.1.9	水泥砂浆M5.0(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.1.10	干硬性水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息C(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
4.1.11	水泥砂浆1:2(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.1.12	水泥砂浆1:2.5(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.1.13	水泥砂浆1:2.5 (预拌)	m3		318.58		5.00			
4.1.14	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.1.15	水泥砂浆1:3 (预拌)	m3		318.58		5.00			
4.1.16	C15现浇混凝土碎石＜40(预拌)	m3		283.19		5.00			
4.1.17	C20现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		300.88		5.00			
4.1.18	C20现浇混凝土碎石<40(预拌)	m3		300.88		5.00			
4.1.19	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		336.28		5.00			
4.1.20	预拌混凝土C20(预制)(预拌)	m3		300.88		5.00			
4.1.21	C20细石混凝土(预拌)	m3		300.88		5.00			
4.2	农村农业服务中心装饰工程								
4.2.1	干硬性水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.2.2	水泥砂浆1:2(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.2.3	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.2.4	水泥砂浆1:3 (预拌)	m3		318.58		5.00			
4.2.5	水泥石灰砂浆1:0.5:2(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.3	农村农业服务中心安装工程								
4.4	路灯								
4.5	步行栈道								
4.6	公共休息平台改造								
4.7	道路维修								
4.7.1	预拌混凝土C30(预拌)	m3		336.28		5.00			
4.8	排水沟								
4.8.1	钢筋HRB400 ≤ ϕ 12	t		3274.34		5.00			
4.8.2	预拌混凝土C30(预拌)	m3		336.28		5.00			
4.8.3	预拌砌筑砂浆(干拌)DM M10(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.9	垃圾收集点建设改造土建工程								
4.9.1	钢筋HRB400 ≤ ϕ 12	t		3274.34		5.00			
4.9.2	钢筋HRB400 ≤ ϕ 18	t		3097.35		5.00			
4.9.3	钢筋 ϕ 6	t		3274.34		5.00			
4.9.4	箍筋≤ ϕ 10	t		3274.34		5.00			
4.9.5	钢筋HRB400≤ ϕ 10	t		3274.34		5.00			
4.9.6	水泥砂浆M5.0(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.9.7	水泥砂浆1:2.5(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.9.8	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.9.9	C15现浇混凝土碎石＜40(预拌)	m3		283.19		5.00			
4.9.10	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		336.28		5.00			

91d672c1-860a-45d0-9e01-d25c439b42e6

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
4.9.11	预拌混凝土C20(预制)(预拌)	m3		300.88		5.00			
4.9.12	混合砂浆M7.5(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.10	垃圾收集点建设改造装饰工程								
4.10.1	干硬性水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.10.2	水泥砂浆1:2(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.10.3	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.10.4	水泥砂浆1:1(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.10.5	水泥石灰砂浆1:0.5:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.10.6	水泥石灰砂浆1:1:6(湿拌)	m3		318.58		5.00			
4.11	垃圾收集点建设改造安装工程								
5	东霞口村								
5.1	农村农业服务中心土建工程								
5.1.1	钢筋HRB400 ≤ ϕ12	t		3274.34		5.00			
5.1.2	钢筋HRB400 ≤ ϕ18	t		3097.35		5.00			
5.1.3	钢筋HRB500 ≤ ϕ18	t		3097.35		5.00			
5.1.4	钢筋HRB500 ≤ ϕ25	t		3097.35		5.00			
5.1.5	钢筋 ϕ6	t		3274.34		5.00			
5.1.6	箍筋≤ ϕ10	t		3274.34		5.00			
5.1.7	钢筋HRB400≤ ϕ10	t		3274.34		5.00			
5.1.8	混合砂浆M5.0(湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.1.9	水泥砂浆M5.0(湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.1.10	干硬性水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.1.11	水泥砂浆1:2(湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.1.12	水泥砂浆1:2.5(湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.1.13	水泥砂浆1:2.5 (预拌)	m3		318.58		5.00			
5.1.14	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.1.15	水泥砂浆1:3 (预拌)	m3		318.58		5.00			
5.1.16	C15现浇混凝土碎石＜40(预拌)	m3		283.19		5.00			
5.1.17	C20现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		300.88		5.00			
5.1.18	C20现浇混凝土碎石<40(预拌)	m3		300.88		5.00			
5.1.19	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		336.28		5.00			
5.1.20	预拌混凝土C20(预制)(预拌)	m3		300.88		5.00			
5.1.21	C20细石混凝土(预拌)	m3		300.88		5.00			
5.2	农村农业服务中心装饰工程								
5.2.1	干硬性水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.2.2	水泥砂浆1:2(湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.2.3	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			

ff0767c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:好运角成山镇农村基础设施改造提升项目

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
5.2.4	水泥砂浆1:3 (预拌)	m3		318.58		5.00			
5.2.5	水泥石灰砂浆1:0.5:2 (湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.3	农村农业服务中心安装工程								
5.4	路灯								
5.5	步行栈道								
5.6	公共休息平台改造								
5.7	道路维修								
5.7.1	预拌混凝土C30(预拌)	m3		336.28		5.00			
5.8	排水沟								
5.8.1	钢筋HRB400 ≤ ϕ 12	t		3274.34		5.00			
5.8.2	预拌混凝土C30(预拌)	m3		336.28		5.00			
5.8.3	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10(湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.9	垃圾收集点建设改造土建工程								
5.9.1	钢筋HRB400 ≤ ϕ 12	t		3274.34		5.00			
5.9.2	钢筋HRB400 ≤ ϕ 18	t		3097.35		5.00			
5.9.3	钢筋 ϕ 6	t		3274.34		5.00			
5.9.4	箍筋≤ ϕ 10	t		3274.34		5.00			
5.9.5	钢筋HRB400≤ ϕ 10	t		3274.34		5.00			
5.9.6	水泥砂浆M5.0(湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.9.7	水泥砂浆1:2.5(湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.9.8	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.9.9	C15现浇混凝土碎石＜40(预拌)	m3		283.19		5.00			
5.9.10	C30现浇混凝土碎石<20(预拌)	m3		336.28		5.00			
5.9.11	预拌混凝土C20(预制)(预拌)	m3		300.88		5.00			
5.9.12	混合砂浆M7.5(湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.10	垃圾收集点建设改造装饰工程								
5.10.1	干硬性水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.10.2	水泥砂浆1:2(湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.10.3	水泥砂浆1:3(湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.10.4	水泥砂浆1:1(湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.10.5	水泥石灰砂浆1:0.5:3 (湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.10.6	水泥石灰砂浆1:1:6(湿拌)	m3		318.58		5.00			
5.11	垃圾收集点建设改造安装工程								

f1267c1-800a-45dd-9e01-d25b439b42e6

其他注意事项
控制价：229176441.15
专家个数：7
投标人报价方式：总价（元）
定标方式：推荐候选人，3 人

d42672c1-860a-45dd-9e01-d256439b42e6