招标编号：sg202612120

2026 年威海高区城市排水管网及防减灾设施改造提升项目

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405ec54

施工招标文件

招　　标　　人：威海高新市政建设有限公司

招标代理机构：山东坤泰工程咨询管理有限公司

日　　期：二〇二六年十月

目　　录

第一章　招标公告 2

第二章　投标人须知 6

投标人须知前附表 6
1.总则 14
2.招标文件 16
3.投标文件 17
4.投标 18
5.开标 18
6.评标 19
7.合同授予 20
8.重新招标和不再招标 21
9.纪律和监督 21
10.需要补充的其他内容 21

第三章　评标办法 30

1.评标方法 30
2.评审标准 30
3.评标程序 31
投标被否决条件 33
1.总则 33
2.投标被否决条件 33

第四章　合同条款及格式 35

第一部分 合同协议书 37
第二部分 通用合同条款 40
第三部分 专用合同条款 41
工程质量保修书 65
廉洁合作协议 67

第五章　工程量清单及投标报价须知 69

第六章　图　纸 80

第七章　技术标准和要求 81

第八章　投标文件格式 82

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

第一章　招标公告

2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目招标公告

[项目专业：施工总承包]

项目编号：sg202612120

一、招标条件

1.1 本招标项目2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目已由相关部门批准建设，招标人为威海高新市政建设有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、工程招标范围

2.1 2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目设计图纸范围内的施工及保修，具体内容详见工程量清单。

三、项目基本情况

3.1 2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目位于东起西北山路、西至文化西路、北至环海路、南至环山路，合同估算价5000000元，计划工期300天。

3.2 工程概况：本项目包括吉林路文化路口片区排水管网及涵沟改造项目、古寨西路排水管网改造项目、环海路（鞍山路路口）排水管网改造项目、环海路北侧排水管网改造项目、文化路火炬八街路口排水管网改造项目、福山路（九中区域）排水管网改造项目及环山路（柴峰路—仁和路段）排水管网改造项目、长春路文化路路口排水管网改造项目、沈阳路恒瑞街路口及附属排水管网改造项目、大连路东涝台片区排水管网改造项目。主要内容包括土方开挖回填、管道敷设、箱涵浇筑、截水沟浇筑、井砌筑、沥青路面破除及恢复、人行道拆除及恢复、管道清淤、涵沟清淤等。

3.3 质量要求：达到国家验收规范合格标准。

3.4 标段划分：本项目分为两个标段，投标人可同时参加多个标段的投标，但只能中标一个标段。

标段名称	规模	标段内容	最高投标限价（元）
标段一	/	包括吉林路文化路口片区排水管网及涵沟改造项目、古寨西路排水管网改造项目、环海路（鞍山路路口）排水管网改造项目、环海路北侧排水管网改造项目、文化路火炬八街路口排水管网改造项目、福山路（九中区域）排水管网	3250404.76元

80d40eb3-db89-4d95-b819-c27a0403c064

		改造项目施工及保修，具体内容详见工程量清单。	
标段二	/	包括环山路（柴峰路—仁和路段）排水管网改造项目、长春路文化路路口排水管网改造项目、沈阳路恒瑞街路口及附属排水管网改造项目、大连路东涝台片区排水管网改造项目施工及保修，具体内容详见工程量清单。	1709523.56 元

四、投标人资格要求

4.1 持有合法独立法人营业执照的企业。

4.2 具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

4.3 具有有效的安全生产许可证。

4.4 投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。

4.5 投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理未被最高法院列入失信被执行人。

4.6 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。

4.7 投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理近三年内无行贿犯罪行为记录。

五、项目负责人资格要求

5.1 具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格。

5.2 具有安全生产考核合格证（B 证）。

5.3 未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

六、联合体投标要求

6.1 本次招标不接受联合体投标。

七、项目区域及投诉异议处理电话

7.1 本项目区域/监督部门：威海火炬高技术产业开发区建设局;

7.2 异议处理电话：0631-5202308（招标代理机构）

7.3 投诉处理电话：0631-5625432（威海火炬高技术产业开发区建设局）。

八、招标文件的获取

8.1【ztbml 格式文件下载开始时间： 2026 年 10 月 27 日 18:00:00 ；下载截止时间：2026 年 11 月 03 日 18:00:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统 本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

8.2 威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个

30040eb3-d189-4d05-b819-c27a0405e064

是 ztbml 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztbml 格式的招标文件只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网首页右侧“CA 办理 ”中“CA 证书办理介绍 ”，办理地址为山东省威海市环翠区塔山中路 317 号 6A-4F 公共资源交易中心 CA 办理服务台，电话 0631-5172975]才能下载。只有下载过电子 ztbml 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标(多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztbml 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

8.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

8.4 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问 ”按钮对本项目提出问题。

8.5 电子招标文件不收取费用。

8.6 本项目采用全过程电子投标，投标人提前熟悉交易系统[信创版威海市建设工程电子交易系统操作手册（投标人）操作手册网址：https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005001/20260113/ef1b8189-091e-476b-bc4b-ab426b6a85c0.html]，通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。

九、投标文件的递交

10.1 开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市环翠区塔山中路 317 号市政务服务中心四楼） 【交易十九厅】

10.2 投标截止时间、开标时间：2026 年 11 月 19 日 09:00

十、发布公告的媒介

11.1 本次招标公告同时在威海市公共资源交易网、威海市建设工程电子交易系统、山东省公共资源交易网站发布。

十一、联系方式

招标人：威海高新市政建设有限公司

地址： 威海市火炬高技术产业开发区科技路 220 号

邮编：264200

联系人：王程辉

电话：0631-5629079

传真：/

电子邮件：/

网址：/

开户银行：/

账号：/

招标代理机构：山东坤泰工程咨询管理有限公司

地址：威海市统一路 457-1 号

邮编：264200

联系人：宋参参、高红霞

电话：0631-5202308

传真：/

电子邮件：sdktzbb@163.com

网址：/

开户银行：/

账号：/

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条　款　名　称	编　列　内　容
1.1.2	招标人	名　称：威海高新市政建设有限公司 地址：威海市火炬高技术产业开发区科技路 220 号 联系人：王程辉 电话：0631-5629079
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：山东坤泰工程咨询管理有限公司 地　　址：威海市统一路 457-1 号 联 系 人：宋参参、高红霞 电　　话：0631-5202308 电子邮箱：sdktzbb@163.com
1.1.4	项目名称	2026 年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目
1.1.5	建设地点	项目东起西北山路、西至文化西路、北至环海路、南至环山路。
1.2.1	资金来源	自筹资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	2026 年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目设计图纸范围内的施工及保修，具体内容详见工程量清单。
1.3.2	计划工期	300 天。
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	投标人资格要求： 1、具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 2、具有有效的安全生产许可证。 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。 4、投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理未被最高法院列入失信被执行人。 5、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

		严重失信记录。 6、投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理近三年内无行贿犯罪行为记录。 项目经理资格要求： 1、具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格。 2、具有安全生产考核合格证（B 证）。 3、未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。
1.4.2	是否接受联合体投标	本工程不接受联合体投标
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间 10 日前 方式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。
1.10.3	招标人书面澄清和修改的时间和方式	时间：投标截止时间 15 日前 方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清和修改信息。澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	分包	符合法律法规规定
1.12	偏离	不允许负偏离
2.1	构成招标文件的其他材料	通过威海市建设工程电子交易系统发布的招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间 10 日前
2.2.2	投标截止时间	**2026 年 11 月 19 日 09 时 00 分**
3.1.1	构成投标文件的其他材料	（1）投标截止时间前投标人递交的书面修改文件。 （2）投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。

30d40cb3-2b89-4d05-b81b-c27a0405e064

3.2.3	招标控制价	**招标控制价为：** **标段一：3250404.76 元** **标段二：1709523.56 元** **投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则其投标将被否决。**
3.3.1	投标有效期	90 日历天
3.4.1	投标保证金	要求递交投标保证金： 投标保证金的金额： **标段一：人民币 叁万 元；** **标段二：人民币 壹万伍仟 元；** 投标保证金的形式：**电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函或者电子保函（专用于本工程）（投标人如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标人自行承担）。** **1、如采用电汇、网上银行转账形式，**需从基本账户转出，在投标截止时间前到达下列指定账户。 收款人账户名称：威 7 海市公共资源交易中心 收款人开户银行：**收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准”** 收款人账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明**“建设工程投标保证金”**。 注意：**每个标段应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。**各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

		承担。 **要求：** **1）投标保证金必须从企业基本账户转出。** **2）作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。** **3）要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标。** **2、若投标人采用银行保函方式，**银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函扫描件。 **3、若投标人选择保险保函方式，**投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3）有效保函或保单；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明或国家金融监督管理总局网站公布的保险许可证信息及投标保证保险备案产品目录查询截图；5）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。 **注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附资料扫描件，同时在开标（投标截止）时间前将资料原件邮寄或送至招标代理机构。1）采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“2026 年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段____投标保函”（收件人：宋参参，联系方式：0631-5202308），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决；2）采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否决。** **4、若投标人采用电子保函形式提交投标保证的，**需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验

30d40eb3-db89-4005-ba19-c27a0405c064

		真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。 5、投标保证金免交的情形:截止投标截止时间（开标时间）投标人行业信用评价等级达到最高级别或公共信用综合评价等级为A+，且近3年内未发生工程质量和安全事故并无行政处罚的投标人，免收投标保证金。后附相关证明材料。 附：（1）行业信用评价结果或公共信用综合评价等级证明材料。 （2）通过信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。 （3）时间以评价时间为准。 **未按要求提交投标保证金或证明材料的，否决其投标。**
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.1	电子投标文件编制要求	见“附件五：电子投标文件编制及报送要求”
3.7.3	签字或盖章要求	电子投标文件：按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。
4.1	投标文件的密封和标记	不要求。
4.2.2	递交投标文件地点	投标人应在招标文件规定的**投标截止时间前，按照威海市建设工程电子交易系统要求**制作的电子版投标文件上传至服务器。逾期未上传所造成的后果由投标人自行承担。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间及地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：威海市公共资源交易中心交易十九厅（地址：威海

30d40eb3-db89-4005-b819-c27a0405e064

		市环翠区塔山中路 317 号市政务服务中心四楼）
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：人数为 7 人（含招标人代表 2 人），其中经济标方面 3 人，技术方面 4 人。 评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。开标现场招标代理机构查询评标专家是否为失信被执行人，如被最高人民法院列为失信被执行人，将不得作为评标专家参与评标活动。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否。由评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。公示期结束后无任何异议，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。
7.2	中标候选人公示媒介	同招标公告发布的媒介，公示期为 3 个工作日。
7.4.1	履约担保	无
10 需要补充的其他内容		
10.1 “暗标”评审		
10.1.1	技术标是否采用“暗标”评审方式	是。技术标内容中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语，或明显引导性语言，不得做标记、暗号。
10.2 中标公示		
10.2.1	在中标通知书发出前，招标人将中标人的情况（中标结果）在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。	
10.3 电子评标		
10.3.1	是否实行电子评标	是，投标人需按本须知“3.7.1 条规定”编制及报送电子投标文件。
10.4 知识产权		
10.4.1	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.5 重新招标的其他情形		
10.5.1	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。	

b9d40bb5-db89-4d05-bb19-c27a0405c064

10.6 同义词语	
10.6.1	构成招标文件组成部分的“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。“通用合同条款”“专用合同条款”等章节中出现的措辞“承包人”和“分包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.7 监督	
10.7.1	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
10.8 解释权	
10.8.1	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.9 一体化平台要求	
10.9.1	中标人应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在发放中标通知书之前通过登记且需提供登记通过证明（可通过网页截图）。
10.10 **扫黑除恶电话及招标投标投诉电话**	

30d40cb3-db89-4d05-b819-c27a0405c064

<table>
<tr><td>10.10.1</td><td>
<table>
<tr><td>1. 市直
受理机构：威海市住房和城乡建设局
电话：0631-5232593
传真：0631-5231183
电子邮箱：whjzscjgk@163.com
通讯地址：威海市光明路149号，建筑市场监管科</td><td>2. 环翠区
受理机构：环翠区住房和城乡建设局
电话：0631-5180256
传真：0631-5227025
电子邮箱：hcqzjjzbb@wh.shandong.cn
通讯地址：威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东，环翠区建筑工程招标投标办公室</td></tr>
<tr><td>3. 文登区
受理机构：文登区住房和城乡建设局
电话：0631-8456617
传真：0631-8456524
电子邮箱：wdsjsjgck@sina.com
通讯地址：威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼，威海市文登区建设工程招标投标服务中心</td><td>4. 荣成市
受理机构：荣成市住房和城乡建设局
电话：0631-7561053
传真：0631-7561179
电子邮箱：rcjg7561053@163.com
通讯地址：威海市荣成市韦德大道12号，荣成市建筑工程事务服务中心</td></tr>
<tr><td>5. 乳山市
受理机构：乳山市住房和城乡建设局
电话：0631-6665902
传真：0631-6655260
电子邮箱：rsszjjzbb@wh shandong.cn
通讯地址：乳山市胜利街38号建设大厦7楼，乳山市建设工程招标投标管理办公室</td><td>6. 高区
受理机构：威海火炬高技术产业开发区建设局
电话：0631-5625432
传真：0631-5620550
电子邮箱：gcglbgs@sina.com
通讯地址：威海市文化西路288号，威海火炬高技术产业开发区建设局建筑市场监督管理科</td></tr>
<tr><td>7. 经区
受理机构：威海经济技术开发区建设局
电话：0631-5987017
传真：0631-5980057
电子邮箱：jqisjgck@wh shandong.cn
通讯地址：威海市青岛中路107-1号经区建设局，工程科</td><td>8. 临港区
受理机构：威海临港经济技术开发区建设局
电话：0631-5581813
传真：0631-5581810
电子邮箱：whlgqigc@163.com
通讯地址：威海临港经济技术开发区江苏东路1号，威海临港经济技术开发区建筑工程管理处</td></tr>
<tr><td>9. 综合保税区
受理机构：威海综合保税区规划建设局
电话：0631-8641855
传真：0631-8645877
电子邮箱：bsqjianshe ju@wh.shandong.cn
通讯地址：威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室</td><td>10. 南海新区
受理机构：威海南海新区规划建设与交通局
电话：0631-8966763
电子邮箱：nhxqgjjtj@wh.shandong.cn
通讯地址：威海市南海新区畅海路190号，招标投标管理科</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">10.11 人员和业绩等信息录入要求</td></tr>
<tr><td>10.11.1</td><td>人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。</td></tr>
</table>

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资格条件、能力和信誉。

（1）资格条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

30d40e13-db89-4d05-b819-c27a0405e064

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理被最高法院列入失信被执行人的；

（14）投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录的；

（15）投标人及其法定代表人、委托代理人、拟派项目经理近三年有行贿犯罪记录的；

（16）投标人制作的电子投标文件经电子评标系统审查两家或两家以上投标人制作的电子标书里的 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同，不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本项目招标代理费由中标人承担，招标人不再另行计价，请各投标人在报价时综合考虑。

招标代理费以中标人的中标金额为基数，参照原国家发展计划委员会【2002】 1980 号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857 号文件《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费收取有关问题的通知》规定标准的 80%收取，由中标单位领取中标通知书前支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、

30040e42-db89-4005-b819-c27a04050064

地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间和方式提出问题。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，通过威海市建设工程电子交易系统对投标人所提问题的澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

见投标人须知前附表。

1.12 偏离

见投标人须知前附表。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的期限内提出问题。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前通过威海市建设工程电子交易系统澄清，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表

30d40e12-db89-4d05-b819-c27a0405e064

规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人可通过客户端查看招标人对异议的回复，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以修改招标文件，投标人如不及时查看造成的一切后果自行承担。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

3.投标文件

3.1 投标文件组成，具体如下

3.1.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标、技术标（暗标）等组成。

注：技术标为暗标，不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标；技术标总页数不超过 200 页（含封皮及目录、有关标题页），编制完成后，应通过系统自行打印，保证总页数不超过 200 页，否则技术标为0分。

3.1.2 第八章“投标文件格式”仅提供了投标人在制作投标文件时,部分需要上传文件的固定格式,其它相关内容由系统自动生成。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求进行报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。

3.4.3 保证金退还时间：最迟在招标人与中标人签订合同之日起 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行利息。

30d40e13-db89-4d05-b819-c27a0405e064

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的；

（4）法律法规规定的投标保证金不予退还的其他情形。

3.5 资格审查资料

投标人应上传相关资料，具体要求详见附录威海综合评估法（新评标系统）评分办法。

3.6 备选投标方案

见投标人须知前附表。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按照第八章“投标文件格式”和投标人须知前附表规定的要求进行编写，如有必要，可增加附页作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、缺陷责任期等实质性内容作出响应。

3.7.3 签字或盖章要求详见投标人须知前附表。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

具体见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期上传的或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标单位可以通过系统中工具栏上的【撤销签章】按钮，删除签章后修改投标文件并点击【替换投标文件】按钮重新上传。也可以直接点击【放弃投标】按钮撤回已经上传的投标文件。

4.3.2 投标人撤回投标文件的，保证金退还时间同本章第 3.4.3 项。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

3bd70e43-d189-4005-b819-c27a0405c064

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用CA数字证书在线签到；

（2）代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

（1）投标人通过威海市建设工程电子交易系统签到；

（2）代理机构主持开标会，宣布开标；

（3）代理机构通过系统查看投标人签到情况；

（4）代理机构随机抽取系数；

（5）代理机构启动网上解密，投标人使用CA数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

（6）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

（7）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

（8）开标会议结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前3年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前3年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）被最高法院列为失信被执行人；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

中标候选人公示期结束后无任何异议，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人在发布招标公告的同一媒介公布中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证

30d40e12-db89-4d05-b819-c27a0405e064

金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后有效投标人少于 3 个的，或者否决所有投标的；

（3）同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

30d40ed3-d389-4d05-b819-c27a0405e064

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）标段_____招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0495e064

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）标段_____招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

附件四：中标通知书

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的中标通知书格式为准。

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

附件五：电子投标文件编制及报送要求

（一）电子投标文件制作须知：

1.本项目发布系统为：信创版威海市建设工程电子交易系统（以下简称“新工程系统”），需要通过威海市公共资源交易网“交易服务一网通办”新入口跳转使用。

2.投标人应通过“威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具（新版）”制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

3.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztbml 版的电子招标文件后，使用“威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具（新版）”打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传pdf格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过gczj格式清单导出全套表格，若招标文件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为pdf格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

4.投标报价清单信息应以gczj文件形式导入，其中gczj文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与gczj内容保持一致。

5.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

6.电子签章是通过CA数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

7.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztbml 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标

30d40eb8-db89-4d05-b819-c27a0405e064

文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。

8.电子投标文件编制完成定稿后，点击“威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具（新版）”工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过CA数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必要控制在200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1.资格审查部分每项应按要求上传pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息点选或上传pdf格式的文档。

2.ztbml 格式投标文件制作完成后，投标人进入文件签章步骤进行电子签章，系统会按照标段和目录展示所有标书内容，请按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、授权委托书、投标人信用承诺书等），技术标无需电子签章。

（二）投标人网上电子开标须知：

1.投标截止时间前请投标人使用新工程系统提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使用的CA数字证书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用CA数字证书从威海市公共资源交易网“交易服务一网通办”新入口跳转进入新工程系统-》选择项目所在子系统-》点击“模拟开标”菜单。

2.投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的CA数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。投标人提前熟悉新工程系统（工程建设项目投标人操作手册通过“威海市公共资源交易网”首页，点击“办事指南”，在“工程建设专区”查看下载），通过新工程系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担”。

开标步骤：使用CA数字证书从威海市公共资源交易网“交易服务一网通办”新入口跳转进入新工程系统-》选择项目所在子系统-》点击“开标”菜单。登录系统需使用CA数字证书设备密码（即锁本身的pin码）。建议提前验证密码是否正确。

3.电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7及以上；

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

（2）浏览器：ie9及以上，搜狗浏览器、360浏览器、QQ浏览器等兼容ie模式的浏览器，但要保证ie浏览器是ie9及以上；

（3）系统软件：CA数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具（新版），签章软件。

投标人进入新工程系统-》文件下载专区，下载“威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具（新版）”并完成安装即可。

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用CA数字证书进行操作，不要随意插拔CA数字证书，建议至少提前30分钟登录系统。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

（1）在线签到：投标截止时间前1小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前1小时内通过CA数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

5.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

6.本次招标采用全电子标进行开、评标，若在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障等导致无法继续进行开评标工作，将暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有疑问请及时咨询开发单位技术服务，**联系电话：0631-5819292；客服qq：2881295777.**

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

30d40eb3-db09-4d05-b819-027a0405e064

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

（6）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8.电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

30d40eb3-d009-4d05-b819-c27a0405e064

第三章　评标办法

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.1款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等时，技术标得分高的优先；技术标也相等的，由评标委员会自行确定。

本项目共分为两个标段，投标人可以同时参加两个标段投标但只允许中标一个标段。如同一投标人在两个标段的评标得分均为最高时，则该单位可任意选择其中一个标段被推荐为第一中标候选人；其余标段按得分由高到低排名第二的投标人，将被推荐为第一中标候选人。第二中标候选人、第三中标候选人按评标得分由高到低的顺序依次确定。

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405c064

2.评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

（1）资信标：见系统生成的评分办法附录；

（2）技术标：见系统生成的评分办法附录；

（3）商务标：见系统生成的评分办法附录。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见系统生成的评分办法附录。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价。

2.1.4 评分标准

详见系统生成的评标办法附录。

2.1.5 评分细则

2.1.5.1 评标一般按下列程序进行：

1.组建评标委员会；

2.评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料；安排清标工作；由电子评标系统对暗标进行编号封存；

3.采用资格后审的，对投标人资格进行审查；

4.清标；

5.初步评审；

6.详细评审；

7.向招标人提交书面评标报告，推荐中标候选人。

8.评标委员会解散。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会根据 附录 1 威海综合评估法评分办法对投标文件进行初步评审。有一项不符合资格审查评审标准的，将否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）没有实质性满足招标文件要求的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.1 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。技术标的最终得分为所有技术标评委打分去掉一个最高值后的算术平均值。

（1）经济标评委对各投标人编制的已标价工程量清单进行全面详细评审。

（2）技术标评委打分计算方法为：详见附录 1 评审标准。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。公示期结束后无任何异议，招标人确定每标段第一中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新组织招标。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

投标被否决条件

1.总则

本附件所集中列示的投标被否决条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的投标被否决条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

2.投标被否决条件

2.1 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作投标被否决处理：

2.1.1 资格审查有任一项不合格的；

2.1.2 存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形；

2.1.3 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

2.1.4 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

2.1.5 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

2.1.6 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

2.1.7 增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

2.1.8 未按规定计取规费、税金等不可竞争费用的；

2.1.9 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

2.1.10 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

2.1.11 技术标出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的；

2.1.12 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的；

2.1.13 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

2.1.14 存在第二章“投标人须知”中附件五第（二）项第 7 条情形的；

2.1.15 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形；

2.2 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标；

2.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2.2.2 投标人之间约定中标人；

2.2.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

2.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

2.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

2.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30d40cb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

2.2.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

2.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；

2.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.2.12 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

2.2.13 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

2.2.14 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

2.2.15 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

2.2.16 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

2.2.17 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

2.2.18 投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的CPU编码、硬盘序列号及网卡MAC地址三项编码均相同，不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

2.2.19 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的。

2.3 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

2.3.1 使用伪造、变造的许可证件；

2.3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

2.3.3 提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

2.3.4 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

2.3.5 法律、法规、规章规定的其他情形。

30d40e43-d189-4d05-b819-c27a0405e064

第四章　合同条款及格式

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

合同编号：

施工合同

（2026 年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段___）

30d40eb3-db89-4405-b81b-27a0405e064

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

签　约　时　间：_____年_____月_____日

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：威海高新市政建设有限公司

联系人：

电话：

承包人（乙方）：

联系人：

电话：

30d40eb5-1b89-4d05-b019-c27a0405e064

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 工程概况

1.工程名称：**2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段**。

2.工程地点：**项目东起西北山路、西至文化西路、北至环海路、南至环山路。**

3.工程立项批准文号：_____。

4.资金来源：**自筹资金**。

5.工程内容：_____。

6.工程承包范围：**2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段 设计图纸范围内的施工及保修，具体内容详见工程量清单。**

第二条 合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。（实际开工日期以开工令为准）

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____ 。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

第三条 质量标准

1.工程质量**达到国家验收规范合格**标准，合同履行过程中，国家、地方及行业出台新的质量标准及验收规范的，按新标准及规范执行。

2.承包人工程中使用的产品，必须是原厂生产制造的合格产品，其技术参数必须符合国家及行业标准。

3.承包人应保证发包人在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷。

第四条 签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

不含税金额为人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）人工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2.合同价格形式：**固定单价**。

第五条 项目经理

承包人项目经理：_____。

第六条 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.本合同协议书；

2.本合同专用条款；

3.中标通知书/成交通知书；

4.招投标文件及其附件/磋商文件、响应文件及其附件；

5.本合同通用条款；

6.标准、规范及有关技术文件；

7.图纸；

8.已标价的工程量清单；

9.在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字盖章的补充协议。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人盖章。

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

第七条 承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

第八条 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

第九条 签订地点

本合同在 **威海市高区** 签订。

第十条 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十一条 合同生效

本合同自 **各方盖章后** 生效。

第十二条 合同份数

本合同一式 **捌** 份，均具有同等法律效力，发包人执 **陆** 份，承包人执 **壹** 份，招标代理 **壹** 份。

发包人（公章）：	承包人（公章）：
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）	（签字或盖章）
日期：　　年　　月　　日	日期：　　年　　月　　日

第二部分 通用合同条款

执行 2019 版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用合同条款。

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

第三部分 专用合同条款

第一条 一般约定

1.词语定义

（1）合同

其他合同文件包括：**在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人及相关方均签字盖章确认的签证、设计变更等资料文件，但对合同内容有实质性影响的签证、设计变更等资料文件需经发包人主管部门确认后方可有效并构成合同文件组成部分。**

（2）合同当事人及其他相关方

1）监理人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

2）设计人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

（3）工程和设备

1）作为施工现场组成部分的其他场所包括：**符合通用条款规定的发包人提供的施工现场；**

2）永久占地包括：**依据设计图纸确定；**

3）临时占地包括：**双方在合同履行过程中确定。**

2.法律

（1）适用于合同的其他规范性文件：**《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、《中华人民共和国产品质量法》及山东省、威海市、高区等有关规定。**

3.标准和规范

（1）适用于工程的标准规范包括：**符合本工程要求国家现行工程强制标准及工程施工及验收规范等，施工过程中，国家、地方出台新的工程标准规范的，各方应执行新的工程标准规范。**

（2）发包人提供国外标准、规范的名称：**发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；**

发包人提供国外标准、规范的份数：___/___；

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

发包人提供国外标准、规范的时间：___/___。

（3）发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：**由发包人委托设计单位提出标准及规范，经设计人、监理人、发包人确认后执行。**

4.合同文件的优先顺序

（1）本合同协议书；

（2）本合同专用条款；

（3）中标通知书/成交通知书；

（4）招投标文件及其附件/磋商文件、响应文件及其附件；

（5）本合同通用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸；

（8）已标价的工程量清单；

（9）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字盖章的补充协议。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

5.图纸和承包人文件

（1）图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：**进场前提供施工图**；

发包人向承包人提供图纸的数量：**一式陆套**；

发包人向承包人提供图纸的内容：**施工图。**

（2）承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：**与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施、周报和月报等相关资料，以及相关部门要求提供的其它文件，提供的资料及文件需要符合档案管理要求。**

承包人提供的文件的期限为：**在发包人需求的期限内提供；**

承包人提供的文件的数量为：**根据相关规定和发包人要求的份数提供；**

承包人提供的文件的形式为：**书面文件加电子文档；**

发包人审批承包人文件的期限：___/___。

（3）现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：**承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。**

6.联络

（1）发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

（2）发包人接收文件的地点：**项目所在地发包人项目部**；

发包人指定的接收人为：**发包人代表**。

承包人接收文件的地点：**项目所在地承包人项目部**；

承包人指定的接收人为：**承包人项目经理**。

监理人接收文件的地点：**项目所在地监理人办公室**；

监理人指定的接收人为：**总监理工程师**。

7.交通运输

（1）出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：**承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用**。

（2）场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：**以用地红线或围挡围护边界两者孰大为界**。

施工需要的场内道路和交通设施的约定：**由承包人负责并承担相应的费用**。

场内道路和交通设施损坏的，承包人负责修复，并负责承担由此产生的费用。

（3）超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 **承包人** 承担。

（4）道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.知识产权

（1）关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： **发包人** 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： **未经发包人许可，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方** 。

（2）关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： **发包人** 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： **未经发包人许可，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方** 。

（3）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： **由承包人承担** 。

9.工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： **按结算条款约定执行** 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： **/** 。

第二条 发包人

1.发包人代表：

30d40eb8-db89-4d05-b819-c27a0405e064

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

职　　务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程建设施工全过程的管理，协调工程质量，协调施工现场各方关系处理，督促指导监理工程师行使职权，现场签证，审核工程进度报表，组织工程竣工验收等 。

制订现场的管理制度，按合同约定制订承包人违约金扣除单证，对承包人、监理人、设计人等单位的管理等，协调工程进度款的支付及扣除等。

2.施工现场、施工条件和基础资料的提供

（1）提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 。

（2）提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

1）发包人负责协调水、电、电讯线路接至用地红线，由承包人按开工需要接至施工现场，费用由承包人承担。

2）发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，费用由承包人承担。

3.资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供 。

发包人是否提供支付担保：否 。

发包人提供支付担保的形式：不提供 。

第三条 承包人

1.承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工资料必须符合行业主管部门的要求；竣工图纸及完整的档案资料，必须符合威海市城建档案资料归档验收标准，满足行业主管部门和城建档案部门对竣工资料的要求 。

（2）承包人需要提交的竣工资料套数：技术资料三套（如有分包，分包工程的竣工资料由总承包方负责收集整理），竣工图纸三套，且该资料必须符合城建档案馆的验收标准。注：工程档案（如有分包，含分包工程资料）送交并经城建档案馆审核、验收合格后移交发包人。单项工程竣工验收后10日内，承包人将验收合格的产品交付发包人 。

（3）承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。

30d40e03-db89-4d05-b819-c270405e064

（4）承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起30日内将完整的档案资料（如有分包，含分包工程资料）移交城建档案馆和发包人。因承包人拖延提供工程竣工验收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的0.2‰承担违约责任（上限为工程总造价的2‰）。

（5）承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：除包括《通用合同条款》第3.1条外，还包括以下义务：

1）承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件。不得破坏施工现场的地下管线，不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如破坏，需赔偿一切损失。

2）因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

3）承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

4）承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

5）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

6）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

7）负责施工现场的安全生产，对进场施工人员按国家、山东省、威海市、高区的相关规定定期组织安全生产演习及培训，注意安全防范，避免发生安全生产事故。

8）接受发包人的现场管理，在工程施工过程中，发包人可以根据现场管理要求及国家、地方、出资人或其他有权部门的相关规定，制订现场管理的具体制度、规范及管理规定，承包人应无条件服从管理，并对现场施工从业人员进行管理和培训。

9）在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条件服从发包人的协调；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此而造成的一切责任；对施工过程中产生的建筑垃圾，由承包人负责清运并承担相应费用。

10）所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当中。当专业分包单位确定后，承包人须与专业分包单位签订现场施工管理协议，明确施工总承包单位与专业分包单位的权利

及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安全、质量、进度等承担连带责任。承包人与专业分包单位签订的现场施工管理协议须报发包人、监理人等相关部门备案，如果承包人对专业分包单位的管理不到位，发包人、监理人有权对承包人进行相应的处罚。

2.项目经理

（1）项目经理：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

（2）承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人在该项目上的代表人，负责本工程施工过程的一切事务。

（3）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5天，每天必须不少于8小时在现场组织施工。如在招投标文件中承诺的时间超过上述时间，按招投标文件承诺的时间执行。

（4）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担一切法律责任。

（5）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每出现一次，承包人应向发包人支付2000元违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

（6）承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，否则每出现一次，应向发包人支付50000元违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

（7）承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每出现一次，承包人向发包人支付50000元的违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

（8）项目经理在施工过程中未经发包人同意不得更换、不得在其他项目工地兼职。对不称职的项目经理、技术负责人等现场人员，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在3日内更换。承包人如未能按时更换，每人次每天应向发包人支付5000元的违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

3.承包人人员

（1）承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前7天。

3004fe02-db89-4d05-b819-c27a0405e064

（2）承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：**每人次每天支付违约金2000元，并承担给发包人造成的一切损失**。

（3）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：**由总监理工程师批准，并取得发包人许可后方可离开**。

（4）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：**每人次支付违约金2000元，并承担给发包人造成的一切损失**。

（5）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：**承包人应向发包人支付每人次2000元的违约金，并承担给发包人造成的一切损失。**

4.分包

（1）分包的一般约定

禁止分包的工程包括：**主体结构和关键性工作**。

主体结构、关键性工作的范围：**按国家和地方主管部门的相关规定**。

（2）分包的确定

允许分包的专业工程包括：**分包必须经发包人同意，且分包单位须具备相应的资质条件**。

其他关于分包的约定：**总包与分包单位的分包合同应及时告知并提交发包人，并且：**

1）经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批，发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

2）分包合同签订后报有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将副本提交给监理人和发包人，还应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量，分包工作量不能超过30%，分包人的资格能力应与其分包的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；承包人保证分包工作不得再次分包。

3）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，一切责任及法律风险均由承包人承担。发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的费用增加和（或）延误的工期、给发包人造成的一切损失由承包人承担。

4）分包合同的签署，不减少承包人对承建工程所负的任何责任和义务。无论何种供货和承包形式，仅为区分付款和经济关系的主体，其它管理责任全部由承包人负责。承包人必须在分包场地派驻合同约定的管理人员，保证本合同的履行。

5）双方约定在分包工程施工完毕，首先由承包人按照相关规范、标准验收，验收合格后由承包人按照相关程序向项目监理人报验，验收程序执行本合同相关条款。如果验收不合格，由承包人指令分包商整改或返工，或由承包人直接整改。验收合格后的成品保护、移交和保修责任由承包人对发包人总负责。

（3）分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：**分包工程价款由承包人与分包人结算**。

8004f0eb3-0b89-4d05-b819-c27a0405e064

5.工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：**按《通用合同条款》第3.6条执行**。

6.履约担保

承包人是否提供履约担保：**按招标文件执行**。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：__/__。

第四条 监理人

1.监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：**工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容**。

关于监理人的监理权限：

（1）审查施工图组织设计、施工方案报发包人批准；

（2）审查设计变更、工程变更、现场签证报发包人批准；

（3）审查施工形象进度报发包人批准；

（4）工程中间验收和隐蔽工程验收；

（5）工程竣工验收及验收证书的签署；

（6）整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价、安全生产的监督管理；

（7）与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：**工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更、工程签证的审批，工程内容的增减、对合同权利义务的变更等**。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：**监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担**。

2.监理人员

总监理工程师：

姓　　名：_____；

职　　务：_____；

监理工程师注册证书号：_____；

监理工程师执业印章号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：**详见监理合同**。

30d40eb8-db89-4d05-b819-c27a0405e064

3.商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）_____/_____；

（2）_____/_____；

（3）_____/_____。

第五条 工程质量

1.质量要求

（1）特殊质量标准和要求：**对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，在取得监理人、发包人批准后执行。**

（2）工程质量创建目标约定：**对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料和文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的0.2%，且进行返工直至验收合格，因此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中扣除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。**

（3）超出质量创建目标的奖励：_____/_____。

（4）其他奖惩约定：_____/_____。

2.隐蔽工程检查

（1）承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：**工程隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人和监理人验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单等相关资料。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，各方商定时限内修改后按上述顺序重新验收。**

（2）监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

（3）关于延期最长不得超过： 48 小时。

第六条 安全文明施工与环境保护

1.安全文明施工

（1）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1）承包人应严格按照《安全生产法》《山东省建筑安全生产管理规定》《环境保护法》等法律法规的规定，保证施工现场安全生产文明施工。承包人应对施工现场从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2）承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员及外来人员的安全，发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。如给发包人或第三方造成损失的，由承包人负责赔偿，承包人有权向责任方追偿。

3）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管理，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须编制安全生产应急预案，并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

4）在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权进行不超过2000元/次的罚款。

5）承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的违约金、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

（2）关于治安保卫的特别约定：按工程所在地主管部门规定执行，由承包人自行负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按工程所在地主管部门规定执行，开工前提供施工场地治安管理计划。

（3）文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

1）制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前2天报监理人审批。

2）落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

3）施工现场毗邻的建筑物、构筑物和深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标

志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。承包方未设置施工标志和安全防护措施，导致发生人员伤亡事故的，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

4）开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

5）施工产生的渣土等废弃物日产日清。

6）在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

7）承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

8）围挡应按照发包人和当地建设管理部门的要求进行施工，如有特殊要求的由发包人、承包人另行协商确定。

9）承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

（4）关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在合同价款内，随进度完成工程量按相应费率计取。安全文明施工费要求专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

（5）事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，由承包人承担全部责任。

（6）安全文明施工创建目标约定：__/__。

超出安全文明施工创建目标的奖励：__/__。

其他奖惩约定：__/__。

第七条 工期和进度

1.施工组织设计

（1）合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在合同生效后向发包人提交一份适用于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺，而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提交发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件，承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下，发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

（2）施工组织设计的提交和修改：

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计

和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人和监理人各一份，以获取发包人的批准。同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行，因此增加的费用由承包人自行承担。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人收到后7天内应予以确认或提出修改意见。

2.施工进度计划

施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人收到后7天内应予以确认或提出修改意见。

3.开工

（1）开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。

（2）开工通知

经发包人同意后，以监理人实际向承包人发出的开工通知为准。因发包人原因造成监理人未能按期发出开工通知的，价格不予调整，因此增加的费用由承包人承担。

4.测量放线

发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

5.工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误

1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：如发包人存在通用条款7.5.1情形的，经发包人批准工期可顺延，但发包人无需承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人无需支付承包人增加的费用。

2）因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一日，按合同总价的1‰计算逾期竣工违约金。承包人工期延误时，如发包人确认已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除合同，合同解除并不影响承包人承担的违约责任。

工程进度逾期的违约责任：承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

也无权要求发包人支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后，承包人未能采取加快工程进度的措施，或虽采取了一定措施，但仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的1‰计算的金额作为违约金。时间自接到监理工程师通知起至工程施工工期止，按天计算。

发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除逾期违约金，但不排除其他扣款方法。扣除逾期违约金，并不免除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它施工单位承担全部剩余工程，按照发生时现场实际情况，结算后超出原费用的部分，由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：__/__。

6.不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）10级以上的大风，且连续超过8小时；

（2）其他由发包人和承包人共同认定的异常恶劣气候条件。

8.提前竣工的奖励

（1）提前竣工的奖励：__/__。

第八条 材料与设备

1.为严把施工现场建筑材料进场的质量关，承包人采购建设工程材料前，应将材料的生产厂家或品牌告知发包人，材料供应商应有良好的社会信誉和必要的资质条件，征得发包人同意后方可进场使用，必要时应将材料的质量证明文件报发包人存档。涉及的材料应包括水泥、钢材、混凝土、砂浆、沥青及沥青混合料、砌体材料、防水材料、管材管件、电气材料及电线电缆、外墙外保温系统材料、建筑腻子和涂料、装饰装修材料、建筑门窗及其型材配件、建筑幕墙及其型材配件和龙骨、预制构件等。承包人应保证发包人在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由承包人承担一切法律责任。

2.材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

3.样品

样品的报送与封存

（1）需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至

少提前56天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

（2）发包人在收到样品后就此样品给出批复，得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放，承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持良好的环境条件。提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

（3）禁止在工程中使用不合格的材料或工程设备，否则承包人赔偿由此给发包人造成的一切经济损失。监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

4.施工设备和临时设施

承包人提供的施工设备和临时设施

（1）关于承包人提供的施工设备的约定：

1）承包人应严格按招标文件要求的机械设备按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则将视为承包人违约。为保证施工正常进展，承包人进场施工后，发包人和监理工程师将根据承包人提交的施工组织设计安排，检查其施工设备的到位情况。承包人进场的机械、试验设备必须与招标文件所列的机械表一一对应，任何的更改和替换承包人必须出示足够的证明，证明其替换的人员或设备更优越，并须得到发包人的批准。否则属于承包人违约，承包人应按下列标准向发包人支付违约赔偿金，且此项违约赔偿金的支付并不意味免除承包人的任何责任及义务。

2）主要机械设备未能按工程计划及时到场，或到场设备不能正常运转，承包人应按2000元/天·台（套）标准向发包人支付违约赔偿金，承包人设备未经监理工程师或发包人同意擅自撤离施工现场，发包人将视情节轻重处以1万元—5万元违约金。

（2）关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，并负责按法律规定办理临时占地的手续及相应费用。如因此给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。

第九条 试验与检验

1.试验设备与试验人员

施工现场需要配置的试验场所：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求，由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求，由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条款》的要求，由承包人提供。

2.现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、《通用合同条

款》的要求，由承包人提供。

第十条 变更

1.变更的范围

关于变更的范围的约定：缺项、漏项、设计变更等，相关资料需发包人、监理人签字盖章。

2.变更估价

变更估价原则

（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；相同清单项目报价不一致时，结算时按照其中最低综合单价执行。

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

（3）已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，综合单价的计取依据为：2016版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016版《山东省安装工程消耗量定额》、2016版《山东省市政工程消耗量定额》、2016版《山东省园林绿化消耗量定额》、《补充定额》及相关规定，人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率，重新组价。如原清单中人工费报价不同，采用最低的价格，且人工综合工日不高于128元/工日。

（4）原清单中没有清单子目，套用定额后，材料价格取用中标人投标时的材料价格，如原清单中不同项的材料相同但单价不同时，采用最低的价格；如增加子目中出现原清单中没有的材料，此材料价格需经发包人主管部门审核确认。

（5）下调系数：对原清单中没有的清单子目，按以下比例下浮。

①套用定额的项目，套用建筑和安装定额的项目税后下浮10%，套用市政和园林定额的项目税后下浮3%，在上述下浮比例的基础上再按照（1-中标价/招标控制价）×100%的比例下浮，且该比例不低于5%。

②不套用定额的项目，包括审核确认的价格及设备价格，按照（1-中标价/招标控制价）×100%且不低于5%的比例税后下浮。

（6）因变更导致实际完成的工程量增加超过已标价工程量15%的，招标人有权对超过已标价工程量15%以外部分的单价按照变更估价原则调整。

（7）规费税金按规定计取。

（8）水电费由承包人按实承担。

3.变更估价程序：承包人变更估价在提报最终结算时提交变更估价清单，发包人收到后向发包人主管部门提报，待结算时审批，因变更引起的价格调整在最终结算定案后按合同比例支付。因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求增加相关费用。

4.承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议一周内审查完毕并报发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后一周内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

作为承包人综合考核的依据。

5.暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见招标文件工程量清单。

（1）依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：

暂估价项目的招标控制价需由发包人主管部门审核确定后实施招标工作。

（2）不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：

暂估价项目的采购预算需由发包人主管部门审核确定后，方可签订暂估价项目的采购合同。

6.暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按照发包人的要求使用，发包人的要求通过监理人发出；暂列金额如有余额归发包人。

第十一条 价格调整

市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

第十二条 合同价格、计量与支付

1.合同价格形式

（1）单价合同。

综合单价包含的风险范围：综合单价包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、采保费（包括自购、制定及甲供材料）、损耗等，以及为完成本项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务等与本项目有关的风险因素等一切费用。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：不调整。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

（3）其他价格形式：/。

2.预付款

（1）预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款。

预付款支付期限：/。

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0495e064

预付款扣回的方式：__/__。

（2）预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：__/__ 。

预付款担保的形式为：__/__。

3.计量

（1）计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编制说明规定的计算规则计算。

（2）计量周期

关于计量周期的约定：发包人结合完成工程量和工程造价情况确定。

（3）单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

1）施工图纸及设计说明、清单说明、相关图集、设计变更、签证、图纸答疑、会审记录等。

2）工程施工合同、报价文件的商务条款。

3）工程量计算规则依据《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2025版)规定执行，并应符合《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)和报价文件中相关报价条款的要求。

4）绿化工程以发包人主管部门委托的造价咨询机构现场审核的数量作为工程结算的最终依据。

5）承包人必须配合分包单位施工，分包方免费使用总承包方自身施工范围内、自身施工的工期内现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提供完整的验收资料方可结算（包括分包工程的资料）。

6）承包人提交的工程量报告及工程量报表需经监理人、发包人主管部门共同确认，方可据此计算工程价款。

（4）总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：__/__。

总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

（5）其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：__/__。

4.工程进度款支付

（1）付款周期

关于付款周期的约定：签订合同后，无预付款。工程开工后，发包人根据实际情况随工程进度拨付工程款（扣除甲供材，下同），工程竣工验收合格后，拨付至经发包人及监理人确认

30d49eb8-db89-4d05-b819-c27a0405e064

认可的实际完成工程量的60%，（付款前，承包人提供符合要求的工程进度款同等金额的支付单据）。工程经发包人主管部门委托的造价咨询机构审定并出具正式报告后付至定案值的97%，余款3%留作质保金，工程缺陷责任期满后无息付清。

（2）进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人在每月20日前编制上月16日至当月15日完成的工程量报表三份。

（3）进度付款申请单的提交

1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人按照发包人要求的时间节点提交进度款申请单。

2）总价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

（4）进度款审核和支付

1）监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在发包人要求的时间节点内将实际完成的工程量报表送交监理人审核，经监理人审核后48小时向发包人报送工程量报表。发包人未签字盖章确认的工程量报表不能作为付款依据。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人确认无误后签发。

2）发包人支付进度款的期限：发包人结合工程进度，根据工程实际情况确定支付时间。发包人可选择以人民币或银行承兑汇票的方式支付，支付时，发包人有权按现场管理人员提交的相关单证扣除承包人应承担的违约金、赔偿金或给发包人造成的经济损失等。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不支付违约金及逾期付款利息等。

（5）支付分解表的编制

1）总价合同支付分解表的编制与审批：___/___。

2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：___/___ 。

5.农民工工资

（1）人工费支付方式

人工费支付采用以下第__4__种方式：

1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的20%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

2）按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

30d40eb3-db39-4d05-b819-c27a0405e064

第十三条 验收和工程试车

1.分部分项工程验收

监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

延期最长不得超过： 48 小时。

2.竣工验收

（1）竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：**按通用条款执行**。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：**不支付违约金**。

（2）移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：**按通用条款执行。**

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：**不支付违约金**。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：**每逾期一日，按合同价款的 1‰计算违约金**。

3.工程试车

（1）试车程序

工程试车内容：__/__。

1）单机无负荷试车费用由___/___承担；

2）无负荷联动试车费用由___/___承担。

（2）投料试车

关于投料试车相关事项的约定：__/___ 。

4.竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：**移交工程前 3 天内。**

第十四条 竣工结算

1.竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：**工程竣工验收合格后 28 天内。**

竣工结算申请单应包括的内容：**执行通用条款**。

2.竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：**发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。**

发包人完成竣工付款的期限：**发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。**

关于结算报告：**《结算（签证）、初审书》不是结算报告，仅作为向发包人主管部门提报资料所用，发包人及监理人签字盖章并不作为对结算工程量及结算金额的确认，最终结算金额以经发包人主管部门委托的造价咨询机构出具的结算报告为准，承包人承诺认可该造价咨询机构出具的结算报告。**

30d40eb3-db89-4105-b819-c27a0405e064

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：**执行通用条款。**

3.最终结清

（1）最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：**4份。**

承包人提交最终结算申请单的期限：**缺陷责任期满且发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。**

（2）最终结清证书和支付

1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：**缺陷责任期满且发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。**

2）发包人完成支付的期限：**完成最终结清申请单的审批后。**

第十五条 缺陷责任期与保修

1.缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：**24**个月。

2.质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：**扣留**。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.6条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

（1）承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第**2**种方式：

1）质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：**中标金额的3%；**

2）**3**%的工程款；

3）其他方式：**/**。

（2）质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第**2**种方式：

1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

3）其他扣留方式：**/**。

关于质量保证金的补充约定：**/**。

3.保修

（1）保修责任

工程及设备保修期为：**详见《工程质量保修书》**。

（2）修复通知

80d40eb8-db89-4d05-b819-c27a0405e064

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12小时内。

第十六条 违约

1.发包人违约

（1）发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

（2）发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期可顺延，且发包人不承担违约责任。

2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人不承担违约责任，不支付违约金及逾期付款利息等。

3）发包人违反通用条款第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人不承担违约责任。

4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人不承担违约责任。

5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期可顺延，且发包人不承担违约责任。

6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期可顺延，且发包人不承担违约责任。

7）发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：发包人不承担违约责任。

8）其他：因发包人原因解除合同，发包人不承担违约责任，且无需支付承包人由此增加的费用及可得利益，如因此给承包人造成损失的，承包人自行承担。

2.承包人违约

（1）承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：在施工过程中，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取监理人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求发包人支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚。

（2）承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如达不到约定质量标准，承包人应按合同总额5%向发包人承担违约金，且承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准，承包人除应按

30d40eb3-db89-4105-b819-c27a0405e064

合同总额5%向发包人承担违约金，因此给发包人造成的一切损失由承包人承担。

非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承包人承担工程总造价1‰的违约金。延误时间致使工程不能按期投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同。

承包人应保证施工过程中所使用的设备或产品的完全使用功能，如他方通过远程操控软件、GPS等方式对设备或产品进行锁定或操控导致无法使用，则承包人除按合同约定承担违约责任外，还应赔偿由此给发包人造成的一切经济损失，包括但不限于发包人的经济信誉损失，工程延误损失，对第三方的赔付、行政部门的处罚及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

（3）因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

承包人有下列情形之一的，发包人有权解除合同，未支付的工程款不予支付，并有权要求承包人支付合同价款10%的违约金，并赔偿由此给发包人造成的一切经济损失（包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用）：

1）承包人违法转包或违反合同约定分包的，或发包人发现工程存在借用资质的可能的；

2）工程进度逾期超过10日，经监理人指出后仍未整改的；

3）承包人偷工减料或以次充好的；

4）承包人违反安全生产、消防等相关规定或施工场地发生安全事故的；

5）工程出现质量问题，经监理人指出后仍不予修复的；

6）承包人被行政部门处以行政处罚或违反农民工相关规定的；

7）承包人违反合同协议书第七条承诺内容、专用条款第三条承包人的一般义务的；

8）承包人出现大量诉讼仲裁案件或上访事件，对工程或发包人造成不良影响的；

9）承包人存在经营困难、被列入失信名单或被限制高消费等情形的；

10）其他法律规定或发包人认为应该解除合同的情形。

（4）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：**由承包人承担**。

（5）承包人在本施工合同中应向发包人承担的全部违约金、罚款、赔偿金、经济损失等，发包人均有权在应支付承包人的工程进度款、结算款或质量保证金中予以扣除而无需另行征得承包人的同意。

第十七条 不可抗力

1.不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：___/___。

2.因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

第十八条 保险

1.工程保险

关于工程保险的特别约定：**施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承担费用。**

2.其他保险

关于其他保险的约定：**按通用条款执行。**

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：**按通用条款执行。**

3.通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：**按通用条款执行。**

第十九条 争议解决

1.争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

（1）争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

（2）争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

2.仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程项目所在地 人民法院起诉。

第二十条 补充条款

1.承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究承包人的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

2.施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送监理工程师。

3.承包人应认真自行踏勘工程现场。中标后，承包人无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

4.因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

5.本工程所有原材料检测费均已在清单中包含，由承包人自行缴纳。

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

6.承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，承包人应自行负责修复，费用由承包人承担。

7.承包人必须与农民工签订规范的用工合同，按时发放农民工工资，将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。承包人应当严格制定农民工工资支付保障措施，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其他分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚损失和损害等。若出现上述情况，按承包人违约处理，给发包人造成的所有损失由承包人承担。

8.承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

9.由发包人、监理人共同确认的停工，工期可顺延，延期产生的费用和损失由承包人承担，包括但不限于承包人的窝工损失、可得利益、材料损耗以及采取相应措施的费用等。

10.施工过程中，承包人需妥善处理好与周边群众、种植户、养殖户、工厂、商户等的关系，以取得他们对工程施工的支持。

11.进度款审核应按照发包人主管部门的相关审核原则执行，承包人承诺认可审核原则及审核后的进度款金额。

12.本合同履行过程中，国家、省市及发包人出资人出台新的法律法规、政策或要求的，相关方均应无条件执行新的规定或要求。

（此页无正文，为签章页）

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）	法定代表人或其委托代理人： （签字）
日期：　　年　　月　　日	日期：　　年　　月　　日

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就 **2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段** （工程全称）签订工程质量保修书。

第一条 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括设备、地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：**承包人承包范围内的工程内容**。

第二条 质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： **两年** 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第三条 缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，扣除承包人应承担的维修费用、合同约定的违约责任外，发包人无息退还剩余的质量保证金。

第四条 质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起12小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

5.工程出现严重质量问题、承包人未按约定承担保修责任或侵犯他人知识产权的，承包人应按合同价款10%向发包人承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

6.承包人提供的设备，应保证符合国家、地方法律法规及行业规范规定的质量标准，如发生质量问题或导致发包人安全生产事故，造成发包人经济损失的，发包人有权要求承包人退还全部合同价款，按合同价款30%承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付或相关部门的罚款及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

第五条 保修费用

保修费用由承包人承担。

第六条双方约定的其他工程质量保修事项

质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、发包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

30d40eb3-db89-4405-b819-c27a0405e064

（此页无正文，为签章页）

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）	法定代表人或其委托代理人： （签字）
日期：　　年　　月　　日	日期：　　年　　月　　日

廉洁合作协议

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

甲乙双方针对于：**2026 年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段**（项目名称），为了加强业务开展期间的廉洁合作，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。

一、甲方责任

1.向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定，对本单位相关人员进行廉洁合作教育。

2.严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得利用职权谋取私利或接受乙方贿赂。

3.甲方在业务开展期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方。

4.甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5.对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、乙方责任

1.保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2.不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3.乙方单位在业务开展期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。

4.有责任接受甲方对乙方在业务开展期间廉洁合作管理执行情况的监督。

5.乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方及有关部门举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方及有关部门举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同总价的基础上再让利 1%，并对本方知情不报人员进行相应处罚。

6.如因乙方单位及人员在业务开展期间贿赂甲方人员，被有关部门机关立案查处的，甲方有权取消或终止合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

7.甲方接受乙方实名或匿名投诉，常设举报部门及电话：纪检部门，5628665。

三、双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设和市场活动等有关法律、

30d40eb3-dd89-4d05-b81b-c27a9405e064

法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

四、在本廉洁合作协议中，甲方委托的工程监理公司、造价咨询公司等相关工作人员视为甲方人员，同样应遵守本协议条款。

（此页无正文，为签章页）

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

第五章　工程量清单及投标报价须知

工程量清单包括“工程量清单说明”及给定的格式文件和附录中的工程量清单的内容。（若附录中内容与 gczj 不一致的，以 gczj 为准。）

注：给定的格式文件须上传至“商务标—商务标附件”中。（若有）

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

工程量清单总说明

工程名称：2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段一

一、报价人须知：

1.应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

4.金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段一。

三、项目概况：包括吉林路文化路口片区排水管网及涵沟改造项目、古寨西路排水管网改造项目、环海路（鞍山路路口）排水管网改造项目、环海路北侧排水管网改造项目、文化路火炬八街路口排水管网改造项目、福山路（九中区域）排水管网改造项目。

四、招标范围：

设计图纸范围内的土方开挖回填、管道敷设、箱涵浇筑、截水沟浇筑、井砌筑、沥青路面破除及恢复、人行道拆除及恢复、管道清淤、涵沟清淤等。

具体以工程量清单为准。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1.建设部《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)；

2.省和市建设主管部门颁发的计价管理办法及有关计价要求；

3.招标人提供的图纸、建筑做法、设计答疑等；

4.与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等；

5.施工现场情况、工程特点及常规施工方案等。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价。

十一、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因

素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、赶工费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗、成品保护费等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十二、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为否决投标。如中标人编制的部分工程量清单单价与市场价偏离太大，招标单位有权要求中标单位调整至合理价格。

十三、根据《建设工程质量检测管理办法》住建部令第57号的规定，除建设单位委托具备相应资质的第三方检测机构进行工程质量检测外，投标人须按相关规定对进入施工现场的材料、构配件、设备等进行的一般鉴定、检查，由此产生的检验试验费投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

十四、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺、施工措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十五、所有材料均应选用符合国标的产品，建设单位规定品牌的材料要在工料机汇总表、工程主材汇总表中注明选用材料的品牌，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用。

十六、投标单位在投标报价时，按照一般计税法进行报价。投标报价中的税金必须足额计取，取费基数及费率须按规定计取不得调整。中标后需按规定开具增值税专用发票。若后期出现政策性税率调整，或因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。

十七、本次报价应包含在建设过程中发生诸如市场物价浮动等因素而可能产生的风险因素，结算时综合单价不会因此而调整（清单或招标文件另有约定的除外）。

十八、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1.图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2.工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容，投标报价时根据分部分项清单项目的主要内容同时要结合招标文件、招标设计图纸、施工规范等资料要求综合考虑，以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中。如招标设计图纸及规范等资料未明确、节点的遗漏等情况，由投标单位根据现场考察、结合施工经验及规范二次深化设计并充分考虑该部分费用，或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决，未提出答疑按已充分考虑到报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3.本工程的主要材料，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费,只计取税金。

4.所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，场内外运输费、二次搬运费、成品保护费、材料一般的检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，损耗率应在“工程量清单综合单价分析表”中有明确体现。结算时不再因损耗及运距等因素而调整综合单价。

报价内均应考虑材料半成品构件、成品构件的吊装、运输、拼装等所有工序。实际施工中无论采用何种运输、吊装方式结算时均不做任何调整。

5.无论招标人是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标单位保留自行采购的权利。

6.施工现场临时场地、临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有用水费用(包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用由投标单位自行解决。水源电源接入点至施工场地内由中标单位实施，管线的规格、数量、平面走向等投标单位自行确定，所需费用全部包含在相应的投标报价中。

7.投标单位应根据现场实际情况，自行考虑临时设施的搭设位置和施工料场搭设位置（场内场外），但必须符合建设单位的规定。因各专业队伍施工之间的各种因素导致临时设施、临时料场、临时围挡的拆除和恢复费用，投标方须在报价中综合考虑。

8.投标单位依据项目的工程特点、现场实际情况、主管部门安全文明施工要求、批准的施工组织设计等综合考虑现场道路硬化（含砼、石子道路）、修建观摩道路、厂内宣传栏板、场地绿化、覆盖、围挡外侧彩图喷绘宣传及人造草坪铺贴等所有安全文明施工费和主管部门观摩费用。

9.在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施、监测设备及相关费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。其中施工扬尘治理应达到威住建通字[2019]25号文及《威海市建筑施工扬尘治理提升行动工作方案》的要求。

10.投标报价中综合考虑各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，各方因素导致施工过程中机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用均应综合考虑到报价中。

11.投标报价要充分考虑各专业单位施工过程中交叉配合费、施工降效费、成品保护等，成品保护不限于因各专业单位施工中导致的对方已完工程破坏后修复的费用。及配合专业配套公司施工要求进行的预留打孔及原预留孔规格和位置变更等的工作内容，结算时均不增加配合费用。

12.措施项目包干计取，结算时不再调整。投标单位对措施费用的投标报价，除清单所列措施项目外，还可以根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案、工程施工经验及投标单位的实际情况等将所需产生的费用计入其他措施项目内。

已单独列项的措施项目费用的报价，投标单位应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

13.投标单位需依据施工组织设计及场地堆料的合理布局，综合考虑材料场地内的二次搬运费用及成品保护费用，因中标单位组织不善等非第三方或建设方原因导致的返修费用均由中标单位承担。

十九、清单报价时，投标单位应注意：

1.土（石）方开挖均按开挖前天然密实体积计算，综合考虑土石方类别、挖土、基底人工清槽、装车、场内堆土等的费用，工程量按照按甲方批准的施工组织设计的实际挖实方体积进行计算。投标单位结合现场实际情况综合考虑开挖方式、人工清理基槽、场内二次或多次倒运

等因素，以及相关的安全文明环保费等相关费用均包括在清单报价中。

2.投标单位挖土（石）方以及回填的最终标高必须符合招标人的要求，因施工方（或专业队伍）自身原因导致回填后的最终标高高于招标图纸中标高，重复挖土的费用报价中综合考虑。

3.土方回填的报价应包含取土、运输、场区内的堆放、倒运、运输、沉实或夯填等费用，根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。

4.进出工地运输的各种散装或粉尘类的建筑材料应采取覆盖措施，防止因泼（扬）洒，泄漏对城市道路或环境造成污染，此部分的费用也包含在投标报价中。

5.投标单位在报价时，均应充分考虑土方外运过程中，场地出入口运输车辆的清洗费用、车顶覆盖费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用。

6.工程现场至弃土点沿途产生的费用、弃土点的场地费用及土方整理、归集、倒运费用等均包含在投标报价中，以及弃土地点的道路畅通，避免土方堆放存在的安全隐患所发生的各种费用（包括弃土场的修路、挖掘机堆土、挖掘机进出场等），结算时不增加此部分费用。

7.混凝土项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑混凝土的施工方式，搅拌方式（现浇砼和预拌砼）、运输和输送方式报价中综合考虑。砼报价中应包含各种添加剂（除抗冻、早强外）的费用。砼标号发生变更的仅调整材料差价，差价只计税金。

8.用于该工程项目的所有砌筑材料（包括但不限于砌块、小砖、砌筑砂浆等）必须符合现行相关规范标准要求，报价时综合考虑，结算时不因图纸设计或清单描述缺陷而调整该费用。

9.所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式（预拌、现场搅拌或成品砂浆），砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费。

10.钢筋的损耗不另计取，均包括在钢筋的综合单价当中。报价中还应考虑不同构件各种形式的垫铁（或其他材料的垫块）以及定位、限位等措施钢筋的相关费用。钢筋连接方式投标单位报价时应满足设计要求，结算时纵筋连接方式按设计图纸要求计算，不另调整。图纸要求采用带“E”钢筋或22G101图集中要求的高强钢筋而增加的费用，均考虑在投标报价中，结算时不另调整。马凳用钢筋按招标单位、监理单位批准的支设方案据实结算，并入相应清单规格的钢筋工程量内。

11.抹灰子目报价应包括甩浆和刷界面剂等界面处理的费用。内、外墙抹灰报价时，应依据图纸按成活做法考虑组价，结算时不因材料及抹灰层厚度等各种原因的变更而调整清单单价。

12.混凝土模板费用应根据本工程特征综合考虑使用模板材料、支撑方式及摊销次数，实际施工无论采用何种方式，结算时均不再调整。模板支撑超高费未单独列项，该部分费用由投标单位综合考虑到相应的清单项中。

13.混凝土模板的对拉螺栓、止水螺栓及端头处理、螺栓孔洞封堵、孔洞防水的等费用由投标单位在报价内予以充分考虑，结算时不再调整。

14.挡墙、箱涵侧墙、箱涵顶板模板应充分考虑模板支撑费用，结算时不再增加该费用。

15.措施费中应综合考虑实际施工中如果采用非泵送商品砼所发生的垂直运输费，结算时不再增加此部分费用。

二十、特别说明：

1.投标单位在投标时应按威海市建设工程电子交易系统给定的统一格式报表，按其规定内容填写；投标单位另需按清单给定的统一格式，提供“工料机汇总表”“工程主材汇总表”等，并按其样表填写，若有疑问按规定提出答疑。

2.本工程的暂列金额、建设项目工伤保险费，投标单位应按照给定的金额正常取税费后计入投标总价中,不得任意删除或者更改金额,否则视为否决投标。

3.现场未按图纸施工部分，结算给予扣减。

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

工程量清单总说明

工程名称：2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

一、报价人须知：

1.应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

4.金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二。

三、项目概况：包括环山路（柴峰路—仁和路段）排水管网改造项目、长春路文化路路口排水管网改造项目、沈阳路恒瑞街路口及附属排水管网改造项目、大连路东涝台片区排水管网改造项目。

四、招标范围：

设计图纸范围内的土方开挖回填、管道敷设、箱涵浇筑、截水沟浇筑、井砌筑、沥青路面破除及恢复、人行道拆除及恢复、管道清淤、涵沟清淤等。

具体以工程量清单为准。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1.建设部《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)；

2.省和市建设主管部门颁发的计价管理办法及有关计价要求；

3.招标人提供的图纸、建筑做法、设计答疑等；

4.与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等；

5.施工现场情况、工程特点及常规施工方案等。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价。

十一、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、赶工费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗、成品保护费等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十二、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为否决投标。如中标人编制的部分工程量清单单价与市场价偏离太大，招标单位有权要求中标单位调整至合理价格。

十三、根据《建设工程质量检测管理办法》住建部令第57号的规定，除建设单位委托具备相应资质的第三方检测机构进行工程质量检测外，投标人须按相关规定对进入施工现场的材料、构配件、设备等进行的一般鉴定、检查，由此产生的检验试验费投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

十四、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺、施工措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十五、所有材料均应选用符合国标的产品，建设单位规定品牌的材料要在工料机汇总表、工程主材汇总表中注明选用材料的品牌，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用。

十六、投标单位在投标报价时，按照一般计税法进行报价。投标报价中的税金必须足额计取，取费基数及费率须按规定计取不得调整。中标后需按规定开具增值税专用发票。若后期出现政策性税率调整，或因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。

十七、本次报价应包含在建设过程中发生诸如市场物价浮动等因素而可能产生的风险因素，结算时综合单价不会因此而调整（清单或招标文件另有约定的除外）。

十八、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1.图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2.工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容，投标报价时根据分部分项清单项目的主要内容同时要结合招标文件、招标设计图纸、施工规范等资料要求综合考虑，以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中。如招标设计图纸及规范等资料未明确、节点的遗漏等情况，由投标单位根据现场考察、结合施工经验及规范二次深化设计并充分考虑该部分费用，或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决，未提出答疑按已充分考虑到报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3.本工程的主要材料，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费,只计取税金。

4.所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，场内外运输费、二次搬运费、成品保护费、材料一般的检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，损耗率应在“工

程量清单综合单价分析表”中有明确体现。结算时不再因损耗及运距等因素而调整综合单价。

报价内均应考虑材料半成品构件、成品构件的吊装、运输、拼装等所有工序。实际施工中无论采用何种运输、吊装方式结算时均不做任何调整。

5.无论招标人是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标单位保留自行采购的权利。

6.施工现场临时场地、临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有用水费用(包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用由投标单位自行解决。水源电源接入点至施工场地内由中标单位实施，管线的规格、数量、平面走向等投标单位自行确定，所需费用全部包含在相应的投标报价中。

7.投标单位应根据现场实际情况，自行考虑临时设施的搭设位置和施工料场搭设位置（场内场外），但必须符合建设单位的规定。因各专业队伍施工之间的各种因素导致临时设施、临时料场、临时围挡的拆除和恢复费用，投标方须在报价中综合考虑。

8.投标单位依据项目的工程特点、现场实际情况、主管部门安全文明施工要求、批准的施工组织设计等综合考虑现场道路硬化（含砼、石子道路）、修建观摩道路、厂内宣传栏板、场地绿化、覆盖、围挡外侧彩图喷绘宣传及人造草坪铺贴等所有安全文明施工费和主管部门观摩费用。

9.在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施、监测设备及相关费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。其中施工扬尘治理应达到威住建通字[2019]25号文及《威海市建筑施工扬尘治理提升行动工作方案》的要求。

10.投标报价中综合考虑各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，各方因素导致施工过程中机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用均应综合考虑到报价中。

11.投标报价要充分考虑各专业单位施工过程中交叉配合费、施工降效费、成品保护等，成品保护不限于因各专业单位施工中导致的对方已完工程破坏后修复的费用。及配合专业配套公司施工要求进行的预留打孔及原预留孔规格和位置变更等的工作内容，结算时均不增加配合费用。

12.措施项目包干计取，结算时不再调整。投标单位对措施费用的投标报价，除清单所列措施项目外，还可以根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案、工程施工经验及投标单位的实际情况等将所需产生的费用计入其他措施项目内。

已单独列项的措施项目费用的报价，投标单位应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

13.投标单位需依据施工组织设计及场地堆料的合理布局，综合考虑材料场地内的二次搬运费用及成品保护费用，因中标单位组织不善等非第三方或建设方原因导致的返修费用均由中标单位承担。

十九、清单报价时，投标单位应注意：

1.土（石）方开挖均按开挖前天然密实体积计算，综合考虑土石方类别、挖土、基底人

工清槽、装车、场内堆土等的费用，工程量按照按甲方批准的施工组织设计的实际挖实方体积进行计算。投标单位结合现场实际情况综合考虑开挖方式、人工清理基槽、场内二次或多次倒运等因素，以及相关的安全文明环保费等相关费用均包括在清单报价中。

2.投标单位挖土（石）方以及回填的最终标高必须符合招标人的要求，因施工方（或专业队伍）自身原因导致回填后的最终标高高于招标图纸中标高，重复挖土的费用报价中综合考虑。

3.土方回填的报价应包含取土、运输、场区内的堆放、倒运、运输、沉实或夯填等费用，根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。

4.进出工地运输的各种散装或粉尘类的建筑材料应采取覆盖措施，防止因泼（扬）洒，泄漏对城市道路或环境造成污染，此部分的费用也包含在投标报价中。

5.投标单位在报价时，均应充分考虑土方外运过程中，场地出入口运输车辆的清洗费用、车顶覆盖费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用。

6.工程现场至弃土点沿途产生的费用、弃土点的场地费用及土方整理、归集、倒运费用等均包含在投标报价中，以及弃土地点的道路畅通，避免土方堆放存在的安全隐患所发生的各种费用（包括弃土场的修路、挖掘机堆土、挖掘机进出场等），结算时不增加此部分费用。

7.混凝土项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑混凝土的施工方式，搅拌方式（现浇砼和预拌砼）、运输和输送方式报价中综合考虑。砼报价中应包含各种添加剂（除抗冻、早强外）的费用。砼标号发生变更的仅调整材料差价，差价只计税金。

8.用于该工程项目的所有砌筑材料（包括但不限于砌块、小砖、砌筑砂浆等）必须符合现行相关规范标准要求，报价时综合考虑，结算时不因图纸设计或清单描述缺陷而调整该费用。

9.所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式（预拌、现场搅拌或成品砂浆），砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费。

10.钢筋的损耗不另计取，均包括在钢筋的综合单价当中。报价中还应考虑不同构件各种形式的垫铁（或其他材料的垫块）以及定位、限位等措施钢筋的相关费用。钢筋连接方式投标单位报价时应满足设计要求，结算时纵筋连接方式按设计图纸要求计算，不另调整。图纸要求采用带“E”钢筋或 22G101 图集中要求的高强钢筋而增加的费用，均考虑在投标报价中，结算时不另调整。马凳用钢筋按招标单位、监理单位批准的支设方案据实结算，并入相应清单规格的钢筋工程量内。

11.抹灰子目报价应包括甩浆和刷界面剂等界面处理的费用。内、外墙抹灰报价时，应依据图纸按成活做法考虑组价，结算时不因材料及抹灰层厚度等各种原因的变更而调整清单单价。

12.混凝土模板费用应根据本工程特征综合考虑使用模板材料、支撑方式及摊销次数，实际施工无论采用何种方式，结算时均不再调整。模板支撑超高费未单独列项，该部分费用由投标单位综合考虑到相应的清单项中。

13.混凝土模板的对拉螺栓、止水螺栓及端头处理、螺栓孔洞封堵、孔洞防水的等费用

由投标单位在报价内予以充分考虑，结算时不再调整。

14.挡墙、箱涵侧墙、箱涵顶板模板应充分考虑模板支撑费用，结算时不再增加该费用。

15.措施费中应综合考虑实际施工中如果采用非泵送商品砼所发生的垂直运输费，结算时不再增加此部分费用。

二十、特别说明：

1.投标单位在投标时应按威海市建设工程电子交易系统给定的统一格式报表，按其规定内容填写；投标单位另需按清单给定的统一格式，提供“工料机汇总表”“工程主材汇总表”等，并按其样表填写，若有疑问按规定提出答疑。

2.本工程的暂列金额、建设项目工伤保险费，投标单位应按照给定的金额正常取税费后计入投标总价中,不得任意删除或者更改金额,否则视为否决投标。

3.现场未按图纸施工部分，结算给予扣减。

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27ac4052064

第六章　图　纸

详见“威海市建设工程电子交易系统”中上传的图纸。

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

第七章　技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。

二、现场施工条件：具备现场施工作业条件。

三、本工程采用的技术规范

设计规范见施工图纸。施工及验收规范、标准执行国家现行规范规程、标准。

四、工程概况（施工做法详见施工图纸）。

五、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

按国家、建设行政主管部门现行技术规范和专业技术文件的要求执行。若上述规范和技术文件作出修改时，则以修改后的新标准和规范为准。若上述规范和技术文件有矛盾冲突时，以标准及要求高的为准。

六、详细技术要求见招标图纸及工程量清单

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

第八章　投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，格式要求如下：投标人基本情况表、投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、项目经理简历表、投标人信用承诺书须按照给定的格式编制并上传至资格审查项中，投标人信用情况表按照给定的格式编制并上传至资信标项中，项目管理机构组成表按照给定的格式上传至资信标补充附件中。其他相关内容由系统自动生成。

ztbml 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章）。

注：技术标为暗标，不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标；技术标总页数不超过 200 页（含封皮及目录、有关标题页），编制完成后，应通过系统自行打印，保证总页数不超过 200 页，否则技术标为 0 分。

30d40e13-d189-4d05-b819-e27a0405e064

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	_____	
3	质量标准	_____	
4	投标有效期	_____	
5	缺陷责任期	执行《工程质量保修书》	
6	不存在禁止投标的情形	我单位____（**存在/不存在**）第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形	

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

日　期：_____年_____月_____日

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地　　址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓　　名：_____性　　别：_____

年　　龄：_____ 职　　务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证扫描件。

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

投标人：_____（公章）

日　期：_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）标段_____施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效的身份证彩色扫描件及社保证明，若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。

30d40eb3-db89-4d05-b819-27a0405e064

投　标　人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

日期：_____年_____月_____日

注：若法定代表人参加开标会议，此表可删除。

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方承诺近三年内我方（含法定代表人、委托代理人及拟派项目经理）无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

五、我方拟派往本工程项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）。

六、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

七、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

八、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

九、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位（公章）：

年　　月　　日

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

投标人信用情况表

序号	内容	具体情况	根据本工程评分办法得分	备注
1	投标人信用	行政处罚记录：_____无（有）		

注：附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

日　期：_____年_____月_____日

投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td></td><td colspan="2">电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传真</td><td></td><td colspan="2">网址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="3"></td><td rowspan="5">其中</td><td>项目经理</td><td></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="3"></td><td>高级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="3"></td><td>中级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>基本账户开户银行</td><td colspan="3"></td><td>初级职称人员</td><td></td></tr>
<tr><td>基本账户账号</td><td colspan="3"></td><td>技工</td><td></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405c064

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

日　期：_____年_____月_____日

项目管理机构组成表

序号	姓名	本项目任职	身份证号码	备注

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

注：附评分办法要求提供的证明材料。

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

日　期：_____年_____ 月_____ 日

项目经理简历表

姓　名		年 龄		学历	
职　称		职 务		拟在本合同任职	
建造师资格等级			级	建造师专业	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

注：附项目经理有效的注册建造师证、安全生产考核合格证（B 证）扫描件及近期（开标前三个月中任意一个月，不含开标当月）的社保证明。

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

日　期：_____年_____ 月_____ 日

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

附录 1

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

条款		评审标准	分值	专家打分一致性验证	明标/暗标
资格审查	形式审查	上传 pdf 格式的文档： 1、参照投标文件格式上传投标人基本情况表。 2、投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 3、投标文件签章: 招标文件要求签章的，按要求加盖投标人的单位公章或法定代表人印章。 4、联合体投标：不接受联合体投标。	合格制	主观	明标
	响应性评审	上传 pdf 格式的文档，内容为按投标文件格式上传“投标函附录”扫描件。 1、计划工期：300 天。 2、质量标准：达到国家验收规范合格标准。 3、投标有效期：90 日历天。 4、缺陷责任期：24 个月。 5、禁止投标的情形：不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形。	合格制	主观	明标
	营业执照	上传 pdf 文档，内容为有效的营业执照的扫描件。	合格制	主观	明标
	资质证书	上传 pdf 文档，内容为有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书的扫描件。	合格制	主观	明标
	安全生产许可证	上传 pdf 文档，内容为有效的安全生产许可证的扫描件。	合格制	主观	明标
	法定代表人身份证明或授权委托书	1、若法定代表人参加投标，内容为法定代表人身份证明（参照投标文件格式提供）及有效的身份证扫描件。 2、若授权代表参加投标，内容为法定代表人身份证明（参照投标文件格式提供）、授权委托书（参照投标文件格式提供）、法定代表人有效的身份证扫描件、授权委托代理人有效的身份证扫描件、授权委托代理人的近期（开标前三个月中任意一个月，不含开标当月）的社保证明。若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。	合格制	主观	明标
	投标保证金证明	上传 pdf 格式的文档。 1、若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）、转账凭证等材料复印件。 2、若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函复印件。 3、如选择保险保函方式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本户开户证明（如开户许	合格制	主观	明标

30d40eb3-d089-4d05-b819-c27a0405e064

		可证或银行开户证明等）；3）有效保函或保单；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明或国家金融监督管理总局网站公布的保险许可证信息及投标保证保险备案产品目录查询截图；5）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。 4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。 5、投标保证金免交的情形:截止投标截止时间（开标时间），投标人行业信用评价等级达到最高级别或公共信用综合评价等级为 A+，且近 3 年内未发生工程质量和安全事故并无行政处罚的投标人，免收投标保证金。后附相关证明材料。 附：（1）行业信用评价结果或公共信用综合评价等级证明材料。 （2）通过信用中国(https://www.creditchina.gov.cn)或信用中国(山东)（https://credit.shandong.gov.cn)查询的信用报告。 （3）时间以评价时间为准。 未按要求提交投标保证金或证明材料的，否决其投标。			
	项目经理	上传 pdf 格式的文档，内容为 1、项目经理有效的市政公用工程专业二级及以上注册建造师证扫描件。 2、项目经理有效的安全生产考核合格证（B 证）扫描件。 3、项目经理目经理简历表（按投标文件格式提供）、近期（开标前三个月中任意一个月，不含开标当月）的社保证明（若为退休人员可提供退休及返聘证明材料）。	合格制	主观	明标
	失信情况查询	上传 pdf 格式的文档 1、说明: 被列入“全国法院失信被执行人信息公布与名称查询系统”（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的失信被执行人禁止参与本项目投标。投标文件附通过网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询信息记录，包含投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理失信情况网页截图。 2、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。投标文件附投标人在“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn）网站或“信用中国（山东）”（https://credit.shandong.gov.cn/）网站下载的信用报告。	合格制	主观	明标
	投标人信	上传 pdf 格式的文档，格式见招标文件第八章投标文件	合格制	主观	明标

30d40eb9d0b8944d05e0b7c27a0405e064

	用承诺书	格式。			
技术标(汇总规则:当专家人数大于等于0位,并且小于等于1位,取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;当专家人数大于等于2位,并且小于等于4位,取去掉 1 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;当专家人数大于等于 5 位,并且小于等于 ∞ 位,取去掉 1 个最高分、去掉 1 个最低分后的算术平均值;)	施工总平面图布置设计合理	(1.5 分) 对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理；	1.5	主观	暗标
	施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等	(1.5 分) 施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行；	1.5	主观	暗标
	针对本工程的通病治理措施	(1.5 分) 有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；	1.5	主观	暗标
	安全文明措施和应急救援预案	(1.5 分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行；	1.5	主观	暗标
	环境、地下管网、地上设施保护，冬季、雨季施工方案	(1.5 分) 环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施（包括（1) 落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；（2) 对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施；（3) 建筑垃圾减量化目标和措施）、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；	1.5	主观	暗标
	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	(1.5 分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；	1.5	主观	暗标
	施工进度计划和进度措施	(1.5 分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；	1.5	主观	暗标
	资源配备计划	(1.5 分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需求；	1.5	主观	暗标
	项目管理机构人员配备齐全	(1.5 分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式，不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容）；	1.5	主观	暗标

30d40eb3-db89-4d05-b819-c37a0405e064

	合理				
	成品保护、工程保修制度，与发包、分包、监理、设计的配合等	（1.5 分）成品保护、工程保修制度、与发包、分包、监理、设计的配合等。	1.5	主观	暗标
资信标	企业信用及考核情况	上传 word 或 pdf 格式的文档,内容为企业近一年（2017.12.5-2018.12.4）未发生任何违纪、违规情况者得 2 分，有违法违规行为扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限 备注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图，以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。	2.0	客观	明标
	项目管理机构	通过系统选择项目班子成员 1、项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，同时具有安全生产考核合格证（B 证），否则否决其投标。 2、投标人应合理配置项目管理班子和现场专业人员，保证具有相应管理、技术等能力的各岗位人员：技术负责人持有工程系列中级及以上职称或与中级职称相当的建设类注册证书（或资格证书）；项目管理机构其他关键岗位管理人员【包括但不限于施工员 1 人、质量（检）员 1 人、专职安全员 1 人、机械员 1 人】配备齐全，分工明确，不得兼任。人员配置不齐全的全项不得分。 注： 1、资信标补充附件中上传项目管理机构组成表、技术负责人职称证或与中级职称相当的建设类注册证书扫描件、专职安全员（安全考核合格证(C)证）证书扫描件以及项目管理机构所有人员近期（开标前三个月中的任意一个月，不含开标当月）社保证明（项目管理机构其他人员若为退休人员可提供退休及返聘证明材料扫描件）。 2、技术负责人建设类注册证书按山东省人力资源和社会保障厅《关于调整部分专业技术类职业资格和职称对应关系的通知》（鲁人社办发〔2023〕11 号）文件执行。 3、安全员数量配备符合“关于印发《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》的通知”（建质规〔2025〕3 号）的要求。	2.0	客观	明标
	企业业绩	通过系统勾选所使用的业绩 投标人 2023 年 1 月 1 日以来（时间以合同签订时间为准）承揽的类似工程，每有一项得 2 分；本项最高得 6 分。 注： 1、标段一类似工程指单项合同额 300 万元（含）以上的含排水管网类的工程；标段二类似工程指单项合同额 150 万元（含）以上的含排水管网类的工程。	6.0	客观	明标

30d40e1a-f187-4105-b81f-c2fa0405e064

		2、需上传合同主要条款的彩色扫描件、中标通知书（或直接发包通知书）的彩色扫描件，二者缺一不可，否则不得分。上述材料如不能体现类似工程内容，应附其他相关证明材料。			
商务标	投标报价(公式计算)	基准价计算名称：综合平均法 基准价计算公式：C=A*K1*Q1+B*K2*Q2 A:投标算术平均值(n 有效投标人个数，以下相同) 当 0 ≤ n ≤ 6 时, A = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值,当 7 ≤ n ≤ 9 时, A = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值,当 10 ≤ n ≤ ∞ 时, A = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值, B:招标控制价 (计算时系统自动带入） K: 下浮系数 K1 为 0.95,0.96,0.965,0.97,0.98，开标时抽取，K2 为 0.95,Q: 权重比例 Q1 为 0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.70，开标时抽取,Q2 = 1 - Q1##以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 1 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数	60.0	客观	明标
	措施费项目报价(公式计算)	基准价计算名称: 平均法 基准价计算公式：C=A A:投标算术平均值(n 有效投标人个数，以下相同) 当 0 ≤ n ≤ 4 时, A = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ ∞ 时, A = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 ##以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数	3.0	客观	明标
	分部分项(公式计算)	基准价计算名称: 平均法 基准价计算公式：C=A A:投标算术平均值(n 有效投标人个数，以下相同) 当 0 ≤ n ≤ 4 时, A = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ ∞ 时, A = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 ##总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数清单单项得分规则: 以基准价为基础，清单单(合)价每高 1 % 减 1 /N，减完为止。 每低 1 %减 0.5 /N，减完为止。	12.0	客观	明标

30d40eb5-4089-4409-b097-c2fa0405e064

工程项目清单汇总表

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

工程项目清单汇总表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	环山路（柴峰路—仁和路段）排水管网改造项目	
1.1.1	排水管网工程	
1.2	长春路文化路路口排水管网改造项目	
1.2.1	排水管网工程	
1.2.2	道路工程	
1.3	沈阳路恒瑞街路口及附属排水管网改造项目	
1.3.1	排水管网工程	
1.3.2	道路工程	
1.4	大连路东涝台片区排水管网改造项目	
1.4.1	排水管网工程	
1.4.2	道路工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产费	
2.2	其中：环境保护费	
2.3	其中：文明施工费	
2.4	其中：临时设施费	
3	其他项目	
3.1	其他：暂列项目	
3.2	其他：计日工	
3.3	其他：总承包服务费	
3.4	其他：建设项目工伤保险费	
3.5	其他：优质优价费	
3.6	其他：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
	合计	

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

工程量清单计算规则说明

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

工程量清单计算规则说明

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

计算规则说明

补充计算规则说明

清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工作内容
04B001	排水沟	1.100mm厚砂砾垫层 2.100mm厚C25混凝土沟底 3.100mm厚C25混凝土沟壁 4.规格尺寸：详见图纸 5.工作内容包含混凝土浇筑、养护、模板安拆等所有工作内容 5.工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算	m	按设计图示尺寸以长度计算	包含混凝土浇筑、养护、模板安拆等所有工作内容
04B002	清管道淤泥	1.清理部位及尺寸：DN300-DN800管道 2.弃置距离:综合考虑 3.清理方式：综合考虑 4.工作内容：含清淤泥、摊平晒干、冲洗、归堆及清理后内窥镜检查、垃圾外运等所有工作内容 5.工程量计算规则：按实际清淤管道长度计算	m	按实际清淤管道长度计算	含清淤泥、摊平晒干、冲洗、归堆及清理后内窥镜检查、垃圾外运等所有工作内容
04B003	排水口疏通	1.工作内容：清理排水口处淤泥、归堆等所有工作内容 2.工程量计算规则：按实际疏通数量以处计算	处	按实际疏通数量以处计算	清理排水口处淤泥、归堆等所有工作内容
04B004	垃圾外运	1.材质：拆除垃圾、剩余土方、淤泥等 2.外运方式：综合考虑 3.外运运距：综合考虑 4.工作内容：包含装车、外运、清理场地等所有工作内容 5.工程量计算规则：按拆除垃圾、剩余土方、淤泥体积计算	m3	按拆除垃圾、剩余土方、淤泥体积计算	包含装车、外运、清理场地等所有工作内容
04B005	拆边石	1.材质：边石 2.长度：750mm 3.工作内容：拆除边石、归堆等所有工作内容 5.工程量计算规则：按实际拆除数量以米计算	m	按实际拆除数量以米计算	拆除边石、归堆等所有工作内容
04B006	挡墙修复	1.材质：MU10水泥砂浆勾缝，缝宽20mm 2.尺寸：150m*1m 3.工作内容：原有挡墙脱落处凿除、清理、冲洗、重新勾缝 4.工程量计算规则：按实际修复面积计算	m2	按实际修复面积计算	原有挡墙脱落处凿除、清理、冲洗、重新勾缝
04B011	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:综合考虑 3.工作内容：包含砼浇筑、养护等 4.部位：管沟 5.工程量计算规则：按设计图示尺寸扣除管道体积后以立方米计算	m3	按设计图示尺寸扣除管道体积后以立方米计算	包含砼浇筑、养护等
04B012	截水沟	1.名称：四篦截水沟 2.底板材质、强度及厚度：250厚C30混凝土 3.沟壁材质、强度及厚度：250厚C30混凝土 4.井篦材质、尺寸：750*450球墨铸铁雨水篦子（E600） 5.工作内容：包含砼浇筑、养护、模板安拆、篦子安装等所有工作内容 6.工程量计算规则：按截水沟纵向中心线长度计算	m	按截水沟纵向中心线长度计算	包含砼浇筑、养护、模板安拆、篦子安装等所有工作内容

30d40eb3-db8[illegible]5-b[illegible]c27a0405e064

工程量清单计算规则说明

04B017	垃圾外运	1.材质：拆除垃圾、剩余土方等 2.外运方式：综合考虑 3.外运运距：综合考虑 4.工作内容：包含装车、外运、清理场地等所有工作内容 5.工程量计算规则：按拆除垃圾、剩余土方体积计算	m3	按拆除垃圾、剩余土方体积计算	包含装车、外运、清理场地等所有工作内容
04B022	截水沟	1.250mm厚C30混凝土沟底 2.250mm厚C30混凝土沟壁 3.20厚M10水泥砂浆安装井篦，规格750*450mm（E600）球墨铸铁雨水篦子 4.规格尺寸详见图纸 5.工作内容包含混凝土浇筑、养护、模板安拆、篦子安装等所有工作内容 6.工程量计算规则：按截水沟纵向中心线长度计算	m	按截水沟纵向中心线长度计算	包含混凝土浇筑、养护、模板安拆、篦子安装等所有工作内容
04B023	箱涵清淤泥	1.挖掘深度:0.5-1.0m 2.场内运输方式:综合考虑 3.清理方式：综合考虑 4.工作内容：含清淤泥、人工装运、涵洞内水平运输、垂直运输、摊平晒干、归堆等所有工作内容 5.工程量计算规则：按实际清淤实方体积计算	m3	按实际清淤实方体积计算	含清淤泥、人工装运、涵洞内水平运输、垂直运输、摊平晒干、归堆等所有工作内容
04B024	箱涵清淤抽水	1.降水深度：0.5-1m 2.降水方式：综合考虑 3.工作内容：含临时封堵及拆除、泵安拆、燃料、人工配合等所有内容 4.工程量计算规则：按实际抽水台日计算	台日	按实际抽水台日计算	含临时封堵及拆除、泵安拆、燃料、人工配合等所有内容
04B025	沟道盖板	1.材质：混凝土盖板 2.规格尺寸:2000*2700mm 3.强度等级:C30 4.配筋：详见图纸 5.工作内容：包含混凝土浇筑、养护、配筋、模板安拆、构件运输及安装等所有工作内容 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算	m3	按设计图示尺寸以体积计算	包含混凝土浇筑、养护、配筋、模板安拆、构件运输及安装等所有工作内容
04B026	挡墙修复	1.材质：MU10水泥砂浆勾缝，缝宽20mm 2.尺寸：依据现场实际情况 3.工作内容：原有挡墙脱落处凿除、清理、冲洗、重新勾缝 3.工程量计算规则：按实际修复面积计算	m2	按实际修复面积计算	原有挡墙脱落处凿除、清理、冲洗、重新勾缝
04B027	挡墙修复	1.材质：C30素混凝土修复 2.工作内容：原有挡墙脱落处凿除、清理、冲洗、浇筑砼、支拆模板等 3.工程量计算规则：按实际修复体积计算	m3	按实际修复体积计算	原有挡墙脱落处凿除、清理、冲洗、浇筑砼、支拆模板等
04B028	山大出水口钢筋网拆除及安装	1.材质：钢筋防护网 2.工作内容：包含保护性拆除、收集、施工完成后重新原位安装等所有工作内容 3.工程量计算规则：按实际拆除内容以项计算	项	按实际拆除内容以项计算	包含保护性拆除、收集、施工完成后重新原位安装等所有工作内容
04B029	拆装栏杆	1.材质：铁艺栏杆 2.高度：1.5m内 3.工作内容：包含保护性拆除、收集、施工完成后重新原位安装等所有工作内容 4.工程量计算规则：按实际拆除长度计算	m	按实际拆除长度计算	包含保护性拆除、收集、施工完成后重新原位安装等所有工作内容

30d40eb3-db8[illegible]19-c27a0405e0[illegible]

工程量清单计算规则说明

04B034	垃圾外运	1.材质：拆除垃圾、剩余土方、箱涵淤泥等 2.外运方式：综合考虑 3.外运运距：综合考虑 4.工作内容：包含装车、外运、清理场地等所有工作内容 5.工程量计算规则：按拆除垃圾、剩余土方及淤泥体积计算	m3	按拆除垃圾、剩余土方及淤泥体积计算	包含装车、外运、清理场地等所有工作内容
04B039	清管道淤泥	1.清理部位及尺寸：DN500-DN1200管道 2.弃置距离:综合考虑 3.清理方式：综合考虑 4.工作内容：含清淤泥、摊平晒干、冲洗、归堆及清理后内窥镜检查、垃圾外运等所有工作内容 5.工程量计算规则：按实际清淤管道长度计算	m	按实际清淤管道长度计算	含清淤泥、摊平晒干、冲洗、归堆及清理后内窥镜检查、垃圾外运等所有工作内容
04B040	涵洞清淤泥	1.挖掘深度:0.5m 2.场内运输方式:综合考虑 3.清理方式：综合考虑 4.工作内容：含清淤泥、人工装运、涵洞内水平运输、垂直运输、摊平晒干、归堆等所有工作内容 5.工程量计算规则：按实际清淤实方体积计算	m3	按实际清淤实方体积计算	含清淤泥、人工装运、涵洞内水平运输、垂直运输、摊平晒干、归堆等所有工作内容
04B041	箱涵清淤抽水	1.降水深度：0.5 2.降水方式：综合考虑 3.工作内容：含上游封堵及拆除、泵安拆、燃料、人工配合等所有内容 4.工程量计算规则：按实际抽水台日计算	台日	按实际抽水台日计算	含上游封堵及拆除、泵安拆、燃料、人工配合等所有内容
04B042	挡墙修复	1.材质：MU10水泥砂浆勾缝，缝宽20mm 2.尺寸：依据现场实际情况 3.工作内容：原有挡墙脱落处凿除、清理、冲洗、重新勾缝 4.工程量计算规则：按实际修复面积计算	m2	按实际修复面积计算	原有挡墙脱落处凿除、清理、冲洗、重新勾缝
04B043	挡墙修复	1.材质：C30素砼修复 2.工作内容：原有挡墙脱落处凿除、清理、冲洗、浇筑砼、支拆模板等 3.工程量计算规则：按实际修复体积计算	m3	按实际修复体积计算	原有挡墙脱落处凿除、清理、冲洗、浇筑砼、支拆模板等
04B044	沟道盖板	1.材质：混凝土盖板 2.规格尺寸:2000*4700mm 3.强度等级:C30 4.厚度：350mm 5.配筋：详见图纸 6.工作内容：包含混凝土浇筑、养护、配筋、模板安拆、构件运输及安装等所有工作内容 7.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算	m3	包含混凝土浇筑、养护、配筋、模板安拆、构件运输及安装等所有工作内容	包含混凝土浇筑、养护、配筋、模板安拆、构件运输及安装等所有工作内容
04B049	垃圾外运	1.材质：拆除垃圾、剩余土方、箱涵淤泥等 2.外运方式：综合考虑 3.外运运距：综合考虑 4.工作内容：包含装车、外运、清理场地等所有工作内容 5.工程量计算规则：按拆除垃圾、剩余土方及淤泥体积计算	m3	按拆除垃圾、剩余土方及淤泥体积计算	包含装车、外运、清理场地等所有工作内容

30d40eb3-db8[illegible]19-c27a0405e604

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		环山路（柴峰路—仁和路段）排水管网改造项目					
		排水管网工程					
		雨水管网工程					
1	04B001	排水沟	1.100mm厚砂砾垫层 2.100mm厚C25混凝土沟底 3.100mm厚C25混凝土沟壁 4.规格尺寸：详见图纸 5.工作内容包含混凝土浇筑、养护、模板安拆等所有工作内容 5.工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算	m	22.5		
2	04B002	清管道淤泥	1.清理部位及尺寸：DN300-DN800管道 2.弃置距离:综合考虑 3.清理方式：综合考虑 4.工作内容：含清淤泥、摊平晒干、冲洗、归堆及清理后内窥镜检查、垃圾外运等所有工作内容 5.工程量计算规则：按实际清淤管道长度计算	m	500		
3	04B003	排水口疏通	1.工作内容：清理排水口处淤泥、归堆等所有工作内容 2.工程量计算规则：按实际疏通数量以处计算	处	6		
4	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:平均0.5m 2.挖掘宽度：综合考虑 3.挖掘方式：机械挖除 4.工作内容：含清淤泥、摊平晒干、归堆等所有工作内容	m3	29		
5	040101005002	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:平均0.5m 2.挖掘宽度：综合考虑 3.挖掘方式：人工挖除 工作内容：含清淤泥、摊平晒干、归堆等所有工作内容	m3	116		
6	04B004	垃圾外运	1.材质：拆除垃圾、剩余土方、淤泥等 2.外运方式：综合考虑 3.外运运距：综合考虑 4.工作内容：包含装车、外运、清理场地等所有工作内容 5.工程量计算规则：按拆除垃圾、剩余土方、淤泥体积计算	m3	147.02		
7	04B005	拆边石	1.材质：边石 2.长度：750mm 3.工作内容：拆除边石、归堆等所有工作内容 5.工程量计算规则：按实际拆除数量以米计算	m	6.75		
8	04B006	挡墙修复	1.材质：MU10水泥砂浆勾缝，缝宽20mm 2.尺寸：150m*1m 3.工作内容：原有挡墙脱落处凿除、清理、冲洗、重新勾缝 4.工程量计算规则：按实际修复面积计算	m2	150		
9	040101002001	人工挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:200mm 3.开挖方式：人工挖土	m3	6.3		

30d40cb3-ffb0-4ccb-b819-c27a0405e064

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		长春路文化路路口排水管网改造项目					
		排水管网工程					
		雨水管网工程					
10	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:综合考虑	m3	1.698		
11	040501001001	混凝土管	1.基础材质、形式及厚度:100mm厚石粉 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.管道规格、等级:II级钢筋混凝土管DN400 4.连接形式:胶圈承插连接 5.铺设深度:综合考虑 6.管道检验及试验要求:达到相关规范要求	m	4.03		
12	040504001001	砌筑圆井	1.种类、规格:直径1000圆井，深度详见图纸 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌红砖 4.勾缝、抹面要求:防水水泥砂浆 5.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 6.井底混凝土强度等级:C30混凝土150厚，钢筋详见图集 7.盖板材质、规格:C30混凝土盖板160厚 8.井筒材质及规格:详见图集 9.井盖材质及规格：自调试重型（D400）铸铁井盖，直径700 10.防坠装置品种及规格:详见图纸要求 11.踏步材质、规格:详见图集 12.流槽材质、规格:详见图集 13.防渗、防水、防腐要求:达到规范要求	座	1		
13	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.工作内容：包含开挖土方、管道探挖、归堆等所有工作内容	m3	18.9384		
14	040101002003	人工挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:200mm 3.开挖方式：人工挖土 4.工作内容：包含开挖土方、管道探挖、清理基槽、归堆等所有工作内容	m3	2.8523		
15	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.回填材料要求:石粉 2.回填质量要求:分层夯填，达到设计规范要求 3.工程量:按照实际的回填体积计算 4.部位：雨水口、检查井等	m3	12.7658		
16	04B011	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:综合考虑 3.工作内容：包含砼浇筑、养护等 4.部位：管沟 5.工程量计算规则：按设计图示尺寸扣除管道体积后以立方米计算	m3	1.3283		

30d40eb3-2f2c-4d0a-b819-c27a0405e064

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	04B012	截水沟	1.名称：四篦截水沟 2.底板材质、强度及厚度：250厚C30混凝土 3.沟壁材质、强度及厚度：250厚C30混凝土 4.井篦材质、尺寸：750*450球墨铸铁雨水篦子（E600） 5.工作内容：包含砼浇筑、养护、模板安拆、篦子安装等所有工作内容 6.工程量计算规则：按截水沟纵向中心线长度计算	m	2.12		
		道路工程					
		道路工程					
18	040203004001	粘层	1.材料品种:乳化沥青（PC-3） 2.喷油量:0.5KG/m2	m2	18.2754		
19	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:改性沥青； 2.沥青混凝土种类:细粒式MAC改性沥青混凝土（AC-13C）； 3.集料：玄武岩 4.厚度:4cm； 5.摊铺方式:机械摊铺； 6.其他：含集料拌和、运输、摊铺等工作内容。	m2	18.2754		
20	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:热沥青； 2.沥青混凝土种类:中粒式石油沥青混凝土（AC-20C）； 3.集料：花岗岩 4.厚度:6cm； 5.摊铺方式:机械摊铺； 6.其他：含集料拌和、运输、摊铺等工作内容。	m2	18.2754		
21	040203004002	粘层	1.材料品种:乳化沥青（PC-3） 2.喷油量:1KG/m2，撒布石屑2.5m3/1000m2	m2	18.2754		
22	040202016001	混凝土基层	1.混凝土强度等级: C30 2.厚度:250mm 3.钢筋：C12@200双向钢筋网距顶面10cm,每隔6M设横向缩缝	m2	18.2754		
23	040202010001	碎石垫层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm	m2	18.2754		
24	041001001001	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:100mm 3.基层材质：水泥稳定 4.基层厚度：400mm 5.工作内容：包含切割、拆除面层及基层、清理归堆等所有工作内容	m2	18.28		
25	04B017	垃圾外运	1.材质：拆除垃圾、剩余土方等 2.外运方式：综合考虑 3.外运运距：综合考虑 4.工作内容：包含装车、外运、清理场地等所有工作内容 5.工程量计算规则：按拆除垃圾、剩余土方体积计算	m3	25.35		
		沈阳路恒瑞街路口及附属排水管网改造项目					
		排水管网工程					
		雨水管网工程					

30d40eb3-d8a7-4d05-b819-c27a0405e064

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040101002004	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.工作内容：包含开挖土方、管道探挖、归堆等所有工作内容	m3	37.684		
27	040101002005	人工挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:200mm 3.开挖方式：人工挖土 4.工作内容：包含开挖土方、管道探挖、清理基槽、归堆等所有工作内容	m3	36.765		
28	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.回填材料要求:石粉 2.回填质量要求:分层夯填，达到设计规范要求 3.工程量:按照实际的回填体积计算	m3	63.092		
29	04B022	截水沟	1.250mm厚C30混凝土沟底 2.250mm厚C30混凝土沟壁 3.20厚M10水泥砂浆安装井篦，规格750*450mm（E600）球墨铸铁雨水篦子 4.规格尺寸详见图纸 5.工作内容包含混凝土浇筑、养护、模板安拆、篦子安装等所有工作内容 6.工程量计算规则：按截水沟纵向中心线长度计算	m	95.42		
30	04B023	箱涵清淤泥	1.挖掘深度:0.5-1.0m 2.场内运输方式:综合考虑 3.清理方式：综合考虑 4.工作内容：含清淤泥、人工装运、涵洞内水平运输、垂直运输、摊平晒干、归堆等所有工作内容 5.工程量计算规则：按实际清淤实方体积计算	m3	735		
31	04B024	箱涵清淤抽水	1.降水深度：0.5-1m 2.降水方式：综合考虑 3.工作内容：含临时封堵及拆除、泵安拆、燃料、人工配合等所有内容 4.工程量计算规则：按实际抽水台日计算	台日	30		
32	04B025	沟道盖板	1.材质：混凝土盖板 2.规格尺寸:2000*2700mm 3.强度等级:C30 4.配筋：详见图纸 5.工作内容：包含混凝土浇筑、养护、配筋、模板安拆、构件运输及安装等所有工作内容 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算	m3	21.6		
33	040303004001	混凝土墩(台)帽	1.材质：现浇混凝土台帽 2.规格尺寸:详见图纸 3.强度等级:C30 4.配筋：详见图纸 5.工作内容：包含混凝土浇筑、养护、配筋及模板安拆等所有工作内容	m3	6.804		
34	04B026	挡墙修复	1.材质：MU10水泥砂浆勾缝，缝宽20mm 2.尺寸：依据现场实际情况 3.工作内容：原有挡墙脱落处凿除、清理、冲洗、重新勾缝 3.工程量计算规则：按实际修复面积计算	m2	180		

30d40eb3-2b0f-4b9d-8819-c27a0405e064

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	04B027	挡墙修复	1.材质：C30素混凝土修复 2.工作内容：原有挡墙脱落处凿除、清理、冲洗、浇筑砼、支拆模板等 3.工程量计算规则：按实际修复体积计算	m3	45		
36	040504008001	混凝土出水口	1.基础材质及厚度:100mm现浇砼 2.混凝土强度等级:C30 3.尺寸:详见图纸 4.材料运输方式：综合考虑 5.工作内容：包含混凝土浇筑、养护、模板安拆等所有工作内容	座	1		
37	040504001002	砌筑圆井（人行道）	1.种类、规格:直径700圆井，深度详见图纸 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌红砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.井盖材质及规格：人行道采用外方内圆轻型（B125）铸铁井盖，直径700 5.防坠装置品种及规格:详见图纸要求 6.防渗、防水、防腐要求:达到规范要求	座	2		
38	040504001003	砌筑圆井（砼路）	1.种类、规格:直径700圆井，深度详见图纸 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌红砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.井盖材质及规格：车行道自调试重型（D400）铸铁井盖，直径700 5.防坠装置品种及规格:详见图纸要求 6.防渗、防水、防腐要求:达到规范要求	座	2		
39	040504001004	砌筑圆井（花岗岩路）	1.种类、规格:直径700圆井，深度详见图纸 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌红砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.井盖材质及规格：车行道自调试重型（D400）铸铁井盖，直径700,防顶托型，详见14S501-1 30页 5.防坠装置品种及规格:详见图纸要求 6.防渗、防水、防腐要求:达到规范要求	座	1		
40	040504001005	砌筑圆井（学校绿化内）	1.种类、规格:直径700圆井，深度详见图纸 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌红砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.井盖材质及规格：绿化内采用轻型（B125）铸铁井盖，防顶托型，直径700，详见14S501-1 30页 5.防坠装置品种及规格:详见图纸要求 6.防渗、防水、防腐要求:达到规范要求	座	3		
41	040504001006	砌筑圆井（绿化）	1.种类、规格:直径700圆井，深度详见图纸 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌红砖	座	1		

30d40eb3-c2ff-4ccc-b819-c27a0405e064

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	040504001006	砌筑圆井（绿化）	3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.井盖材质及规格：绿化内采用轻型（B125）铸铁井盖，直径700 5.防坠装置品种及规格:详见图纸要求 6.防渗、防水、防腐要求:达到规范要求	座	1		
42	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式:素砼挡水坎 2.强度:C30 3.工作内容：包含砼拆除、垃圾清理归堆等全部内部内容	m3	0.318		
43	04B028	山大出水口钢筋网拆除及安装	1.材质：钢筋防护网 2.工作内容：包含保护性拆除、收集、施工完成后重新原位安装等所有工作内容 3.工程量计算规则：按实际拆除内容以项计算	项	1		
44	04B029	拆装栏杆	1.材质：铁艺栏杆 2.高度：1.5m内 3.工作内容：包含保护性拆除、收集、施工完成后重新原位安装等所有工作内容 4.工程量计算规则：按实际拆除长度计算	m	6		
45	041001008002	拆除混凝土盖板	1.结构形式:混凝土盖板 2.强度:综合考虑 3.拆除方式：综合考虑 4.工作内容：拆除盖板、清理归堆等所有工作内容	m3	15.12		
46	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:毛石挡土墙 2.工作内容：包含拆除、垃圾清理归堆等全部内部内容	m3	6.804		
		道路工程					
		道路工程					
47	041001001002	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:100mm 3.基层材质：水泥稳定 4.基层厚度：400mm 5.工作内容：包含切割、拆除面层及基层、清理归堆等所有工作内容	m2	183.826		
48	041001001003	拆除路面	1.材质:200mm素砼路面 2.拆除方式：综合考虑 3.工作内容：包含切割、拆除面层、清理归堆等所有工作内容	m2	34.2		
49	041001001004	拆除路面	1.材质:30mm水泥砂浆贴80mm花岗岩面 2.垫层厚度:100mm厚C25砼垫层 3.拆除方式：综合考虑 4.工作内容：包含花岗岩面层保护性拆除、垃圾清理归堆等全部内部内容	m2	17.1		
50	041001002001	拆除人行道面砖	1.面层及厚度：60mm厚面砖及30mm厚水泥砂浆粘结层 2.基层及厚度：100mmC25混凝土层及100mm厚级配碎石垫层 3.工作内容：包含拆除面砖及基层、清理归堆等所有工作内容	m2	34.2		

30040eb3-2f1-0405-b819-c27a0405e064

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	041001005001	拆除路缘石	1.材质：石质立缘石 2.基层：综合考虑 3.工作内容：包含保护性拆除、清理残留、垃圾归堆等所有工作内容	m	22		
52	040101001001	挖一般土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.部位：盖板顶部 5.工作内容：包含土方开挖、归堆等所有工作内容	m3	13.68		
53	04B034	垃圾外运	1.材质：拆除垃圾、剩余土方、箱涵淤泥等 2.外运方式：综合考虑 3.外运运距：综合考虑 4.工作内容：包含装车、外运、清理场地等所有工作内容 5.工程量计算规则：按拆除垃圾、剩余土方及淤泥体积计算	m3	936.864		
54	040203004003	粘层	1.材料品种:乳化沥青（PC-3） 2.喷油量:1KG/m2，撒布石屑2.5m3/1000m2	m2	70.73		
55	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种:热沥青； 2.沥青混凝土种类:中粒式石油沥青混凝土（AC-20C）； 3.集料：花岗岩 4.厚度:5cm； 5.摊铺方式:机械摊铺； 6.其他：含集料拌和、运输、摊铺等工作内容。	m2	70.73		
56	040203004004	粘层	1.材料品种:乳化沥青（PC-3） 2.喷油量:0.5KG/m2	m2	70.73		
57	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种:改性沥青； 2.沥青混凝土种类:细粒式MAC改性沥青混凝土（AC-13C）； 3.集料：玄武岩 4.厚度:5cm； 5.摊铺方式:机械摊铺； 6.其他：含集料拌和、运输、摊铺等工作内容。	m2	70.73		
58	040202016002	混凝土基层	1.混凝土强度等级: C30 2.厚度:250mm 3.钢筋：C12@150单层双向钢筋	m2	70.73		
59	040202010002	碎石垫层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm	m2	70.73		
60	040204004001	安砌侧缘石	1.材料品种、规格:路缘石（利旧） 2.粘结层材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆 3.靠背混凝土强度等级:C25混凝土 4.靠背尺寸：详见图纸大样	m	22		
61	040204001001	水泥砖面层	1.60mm面砖（利旧） 2.30mm厚1:3水泥砂浆 3.100mm厚C25混凝土 4.100mm厚级配碎石垫层 5.土基（压实度≥93%）	m2	33.4307		
62	040203007001	水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:200mm厚C30砼	m2	33.4307		

30d40eb3-d0d4-4d05-b819-c27a0405e064

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	040203008001	块料面层	1.材质:30mm水泥砂浆贴80mm花岗岩面（利旧） 2.垫层厚度:100mm厚C25砼垫层 3.工作内容：包含砼垫层浇筑、养护、面层铺设等全部内部内容	m2	16.7154		
64	040103002001	一般回填方	1.填方来源:原土回填 2.回填深度：综合考虑 3.部位：盖板顶	m3	13.3723		
		大连路东涝台片区排水管网改造项目					
		排水管网工程					
		雨水管网工程					
65	040504010001	雨水口	1.雨水口规格:内径380*1450，深度详见图纸 2.雨水篦子材质、型号、规格：20mm厚M10水泥砂浆安装750*450（D400）球墨铸铁双口篦子 3.垫层、基础材质及厚度:100mmC25混凝土垫层 4.井壁砌筑材料品种、规格:红砖 5.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 6.井壁内侧抹20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面 7.井座材质、规格：200*240mmC30混凝土井圈，配筋详见图纸	座	18		
66	040504001007	砌筑圆井	1.种类、规格:直径1800圆井，深度详见图纸 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌红砖 4.勾缝、抹面要求:防水水泥砂浆 5.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 6.井底混凝土强度等级:C30混凝土200厚，钢筋详见图集 7.盖板材质、规格:C30混凝土盖板220厚 8.井筒材质及规格:详见图集 9.井盖材质及规格：自调试重型（D400）铸铁井盖，直径700 10.防坠装置品种及规格:详见图纸要求 11.踏步材质、规格:详见图集 12.流槽材质、规格:详见图集 13.防渗、防水、防腐要求:达到规范要求	座	3		
67	040504002001	现浇混凝土井	1.种类:钢筋混凝土井，深度详见图纸 2.规格:3000*2500mm 3.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100厚 4.井墙混凝土强度等级:C30混凝土 5.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板，配筋详见图集	座	4		

30d40eb3-c2b0-4d0e-b19-c27a0405e064

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	040504002001	现浇混凝土井	6.井筒材质及规格:详见图集 7.井盖材质及规格：自调试重型（D400）铸铁井盖，直径700 8.防坠装置品种及规格:详见图纸要求 9.踏步材质、规格:详见图集 10.流槽材质、规格:详见图集 11.防渗、防水、防腐要求:达到规范要求	座	4		
68	040504001008	砌筑方井	1.种类、规格;3600*2500mm矩形井，深度详见图纸 2.垫层、基础材质及厚度:100mmC15混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌红砖 4.勾缝、抹面要求:防水水泥砂浆 5.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 6.井底混凝土强度等级:C30混凝土200厚，钢筋详见图集 7.盖板材质、规格:C30混凝土盖板220厚 8.井筒材质及规格:详见图集 9.井盖材质及规格：自调试重型（D400）铸铁井盖，直径700 10.防坠装置品种及规格:详见图纸要求 11.踏步材质、规格:详见图集 12.流槽材质、规格:详见图集 13.防渗、防水、防腐要求:达到规范要求	座	2		
69	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:综合考虑	m3	67.66		
70	040501001002	混凝土管	1.管道规格、等级:II级钢筋混凝土管DN1200 2.连接形式:胶圈承插连接 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:达到相关规范要求	m	271		
71	040501001003	混凝土管	1.基础材质、形式及厚度:100mm厚石粉 2.管道规格、等级:II级钢筋混凝土管DN500 3.连接形式:胶圈承插连接 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:达到相关规范要求	m	10		
72	040501005001	塑料管	1.基础材质、形式及厚度:100mm厚石粉 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管ϕ300 3.连接形式:胶圈承插连接 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:达到相关规范要求	m	97		
73	040101002006	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.工作内容：包含开挖土方、管道探挖、归堆等所有工作内容	m3	1605.1857		
74	040101002007	人工挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:200mm	m3	153.396		

30d40eb3-d7a3-4d65-b819-c27a0405e064

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	040101002007	人工挖沟槽土方	3.开挖方式：人工挖土 4.工作内容：包含开挖土方、管道探挖、清理基槽、归堆等所有工作内容	m3	153.396		
75	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.回填材料要求:石粉 2.回填质量要求:分层夯填，达到设计规范要求 3.工程量:按照实际的回填体积计算	m3	798.0966		
76	040504001009	砌筑圆井	1.种类、规格:ϕ1000圆井，深度详见图纸 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌红砖 4.勾缝、抹面要求:达到规范要求 5.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 6.井底混凝土强度等级:C30混凝土150厚，钢筋详见图集 7.盖板材质、规格:C30混凝土盖板160厚 8.井盖材质及规格：外方内圆轻型（B125）铸铁井盖，直径700 9.防坠装置品种及规格:详见图纸要求 10.踏步材质、规格:详见图集 12.流槽材质、规格:详见图集 13.防渗、防水、防腐要求:达到规范要求	座	1		
77	04B039	清管道淤泥	1.清理部位及尺寸：DN500-DN1200管道 2.弃置距离:综合考虑 3.清理方式：综合考虑 4.工作内容：含清淤泥、摊平晒干、冲洗、归堆及清理后内窥镜检查、垃圾外运等所有工作内容 5.工程量计算规则：按实际清淤管道长度计算	m	1043		
78	04B040	涵洞清淤泥	1.挖掘深度:0.5m 2.场内运输方式:综合考虑 3.清理方式：综合考虑 4.工作内容：含清淤泥、人工装运、涵洞内水平运输、垂直运输、摊平晒干、归堆等所有工作内容 5.工程量计算规则：按实际清淤实方体积计算	m3	140		
79	04B041	箱涵清淤抽水	1.降水深度：0.5 2.降水方式：综合考虑 3.工作内容：含上游封堵及拆除、泵安拆、燃料、人工配合等所有内容 4.工程量计算规则：按实际抽水台日计算	台日	15		
80	04B042	挡墙修复	1.材质：MU10水泥砂浆勾缝，缝宽20mm 2.尺寸：依据现场实际情况 3.工作内容：原有挡墙脱落处凿除、清理、冲洗、重新勾缝 4.工程量计算规则：按实际修复面积计算	m2	70		

30d40eb3-c[illegible]4d6[illegible]b819-c27a0405e064

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	04B043	挡墙修复	1.材质：C30素砼修复 2.工作内容：原有挡墙脱落处凿除、清理、冲洗、浇筑砼、支拆模板等 3.工程量计算规则：按实际修复体积计算	m3	35		
82	041001008003	拆除混凝土盖板	1.结构形式:混凝土盖板 2.强度:综合考虑 3.拆除方式：综合考虑 4.工作内容：含拆除盖板、清理归堆等所有工作内容	m3	6.58		
83	041001007002	拆除砖石结构	1.结构形式:毛石挡土墙 2.工作内容：包含拆除、垃圾清理归堆等全部内部内容	m3	5.37		
84	040303004002	混凝土墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30 2.规格尺寸：详见图纸 3.配筋：详见图纸 4.工作内容：含、混凝土浇筑、养护、配筋、模板安拆等所有工作内容	m3	5.3694		
85	040504001010	砌筑圆井	1.种类、规格:直径700圆井，深度详见图纸 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌红砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.井盖材质及规格：自调试重型（D400）铸铁井盖，直径700 5.防坠装置品种及规格:详见图纸要求 6.防渗、防水、防腐要求:达到规范要求	座	1		
86	04B044	沟道盖板	1.材质：混凝土盖板 2.规格尺寸:2000*4700mm 3.强度等级:C30 4.厚度：350mm 5.配筋：详见图纸 6.工作内容：包含混凝土浇筑、养护、配筋、模板安拆、构件运输及安装等所有工作内容 7.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算	m3	6.58		
		道路工程					
		道路工程					
87	040203004005	粘层	1.材料品种:乳化沥青（PC-3） 2.喷油量:0.5KG/m2	m2	345		
88	040203006005	沥青混凝土	1.沥青品种:改性沥青； 2.沥青混凝土种类:细粒式MAC改性沥青混凝土（AC-13C）； 3.集料：玄武岩 4.厚度:5cm； 5.摊铺方式:机械摊铺； 6.其他：含集料拌和、运输、摊铺等工作内容。	m2	345		
89	040203006006	沥青混凝土	1.沥青品种:热沥青； 2.沥青混凝土种类:中粒式石油沥青混凝土（AC-20C）； 3.集料：花岗岩 4.厚度:7cm； 5.摊铺方式:机械摊铺； 6.其他：含集料拌和、运输、摊铺等工作内容。 7.部位：大连路管沟恢复	m2	345		

30d40eb3-2a1b-4b05-ba19-c27a0405e064

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	040203004006	粘层	1.材料品种:乳化沥青（PC-3) 2.喷油量:1KG/m2，撒布石屑2.5m3/1000m2	m2	345		
91	040202016003	混凝土基层	1.混凝土强度等级: C30 2.厚度:250mm 3.钢筋：C12@150单层双向钢筋	m2	345		
92	040202010003	碎石垫层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm	m2	855		
93	041001001005	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:120mm 3.基层材质：水泥稳定 4.基层厚度：400mm 5.工作内容：包含切割、拆除面层及基层、清理归堆等所有工作内容 5.部位：大连路管沟、盖板等	m2	345		
94	041001001006	拆除路面	1.材质:砼路面 2.厚度:100mm 3.基层材质：水泥稳定 4.基层厚度：350mm 5.工作内容：包含切割、拆除面层及基层、清理归堆等所有工作内容 6.部位：区间路	m2	510		
95	04B049	垃圾外运	1.材质：拆除垃圾、剩余土方、箱涵淤泥等 2.外运方式：综合考虑 3.外运运距：综合考虑 4.工作内容：包含装车、外运、清理场地等所有工作内容 5.工程量计算规则：按拆除垃圾、剩余土方及淤泥体积计算	m3	1560.99		
96	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.掺和料:综合考虑 3.厚度:200mm，内配C12@150单层双向钢筋 4.嵌缝材料:每隔5m设横向缩缝，嵌缝材料综合考虑	m2	510		
97	041001001007	拆除路面	1.材质:30mm水泥砂浆贴40mm花岗岩面 2.垫层厚度:100mm厚C25砼垫层,100mm厚碎石垫层 3.拆除方式：综合考虑 4.工作内容：包含基层及面层拆除、垃圾清理归堆等全部内部内容	m2	30.65		
98	041001005002	拆除路缘石	1.材质：石质立缘石 2.基层：综合考虑 3.工作内容：包含保护性拆除、清理残留、垃圾归堆等所有工作内容	m	10		
99	040204004002	安砌侧缘石	1.材料品种、规格:路缘石（利旧) 2.粘结层材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆 3.靠背混凝土强度等级:C25混凝土 4.靠背尺寸：详见图纸大样	m	10		
100	040202010004	碎石垫层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:100mm	m2	30.65		

30d40eb3-d[illegible]405-b819-c27a0405e064

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	040203008002	块料面层	1.材质:30mm水泥砂浆贴40mm花岗岩面 2.垫层厚度:100mm厚C25砼垫层 3.工作内容：包含砼垫层浇筑、养护、面层铺设等全部内部内容	m2	30.65		
合计							

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		工程项目			
1.1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2	000002	环山路（柴峰路—仁和路段）排水管网改造项目			
2.1	000003	排水管网工程			
2.1.1	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.1.2	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.1.3	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2.1.4	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.1.5	041201027001	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
2.1.6	041201014001	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.1.7	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.1.8	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.1.9	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.1.10	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3	000009	长春路文化路路口排水管网改造项目			
3.1	000010	排水管网工程			
3.1.1	041201021002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.1.2	041201023002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.1.3	041201020002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.1.4	041201024002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.1.5	041201027002	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
3.1.6	041201014002	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.1.7	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
3.1.8	041201019002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.1.9	041201018002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.1.10	041201017002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.1.11	041201016002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.2	000016	道路工程			
3.2.1	041201021003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.2.2	041201023003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.2.3	041201020003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
3.2.4	041201024003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.2.5	041201027003	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
3.2.6	041201014003	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.2.7	041201012003	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
3.2.8	041201019003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.2.9	041201018003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.2.10	041201017003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.2.11	041201016003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		

30d40eb5-db89-4d05-b9c2-7a0bb2ed064

措施项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4	000022	沈阳路恒瑞街路口及附属排水管网改造项目			
4.1	000023	排水管网工程			
4.1.1	041201021004	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.1.2	041201023004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.1.3	041201020004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.1.4	041201024004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.1.5	041201027004	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
4.1.6	041201014004	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.1.7	041201012004	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
4.1.8	041201019004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.1.9	041201018004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.1.10	041201017004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.1.11	041201016004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.2	000029	道路工程			
4.2.1	041201021005	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.2.2	041201023005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.2.3	041201020005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4.2.4	041201024005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.2.5	041201027005	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
4.2.6	041201014005	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

30d40eb3-db89-4d05-1019-c2f0403064

措施项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
4.2.7	041201012005	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
4.2.8	041201019005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.2.9	041201018005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.2.10	041201017005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.2.11	041201016005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	000035	大连路东涝台片区排水管网改造项目			
5.1	000036	排水管网工程			
5.1.1	041201021006	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.1.2	041201023006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.1.3	041201020006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.1.4	041201024006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.1.5	041201027006	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
5.1.6	041201014006	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.1.7	041201012006	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
5.1.8	041201019006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.1.9	041201018006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.1.10	041201017006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.1.11	041201016006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.2	000042	道路工程			
5.2.1	041201021007	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、		

30d40eb3-db89-4d05-b819-c2[illegible]e064

措施项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
5.2.1	041201021007	夜间施工增加	夜间施工劳动效率降低等内容		
5.2.2	041201023007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.2.3	041201020007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
5.2.4	041201024007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.2.5	041201027007	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
5.2.6	041201014007	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.2.7	041201012007	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
5.2.8	041201019007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.2.9	041201018007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.2.10	041201017007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.2.11	041201016007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
		合计			

30d40ebb-db89-4d05-a0a7-f1105e064

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

其他项目清单计价表

其他项目清单计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额	71101.63	
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1330.05	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	72431.68	

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额	3732575.94		71101.63	
1.1	暂列金额	1.00	152921	1529.21	
1.2	暂列金额	1.00	78213	782.13	
1.3	暂列金额	1.00	2601922	26019.22	
1.4	暂列金额	1.00	4277107	42771.07	
2	未确定工程暂列金额				
3	未确定服务暂列金额				
4	未确定其他暂列金额				
合计				71101.63	

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

专业工程暂估价明细表

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

专业工程暂估价明细表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	专业工程暂估价				
	合计				

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

计日工表

计日工表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	合计					

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	发包人提供材料				
2	专业分包工程				
3	直接发包的专业工程				
	合计				

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

建设项目工伤保险计价表

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

建设项目工伤保险计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	建设项目工伤保险	1330.05		1330.05	
	合计				

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

优质优价费计价表

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

优质优价费计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	优质优价费	1602472.36			
	合计				

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

增值税计价表

增值税计价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9.00	
合计					

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

材料暂估单价表

材料暂估单价表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			备注
				数量	单价(元)	合价(元)	
	环山路（柴峰路—仁和路段）排水管网改造项目						
	排水管网工程						
	小计						
	长春路文化路路口排水管网改造项目						
	排水管网工程						
	小计						
	道路工程						
	小计						
	沈阳路恒瑞街路口及附属排水管网改造项目						
	排水管网工程						
	小计						
	道路工程						
	小计						
	大连路东涝台片区排水管网改造项目						
	排水管网工程						
	小计						
	道路工程						
	小计						
合计							

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
	环山路（柴峰路—仁和路段）排水管网改造项目						
	排水管网工程						
	长春路文化路路口排水管网改造项目						
	排水管网工程						
	道路工程						
	沈阳路恒瑞街路口及附属排水管网改造项目						
	排水管网工程						
	道路工程						
	大连路东涝台片区排水管网改造项目						
	排水管网工程						
	道路工程						
合计							

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

20d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:2026年威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目标段二

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
1	环山路（柴峰路—仁和路段）排水管网改造项目								
1.1	排水管网工程								
2	长春路文化路路口排水管网改造项目								
2.1	排水管网工程								
2.2	道路工程								
2.2.1	石油沥青 60#～100#	t		4070.80		5.00			
2.2.2	石油沥青 60#～100#改性	t		4601.77		5.00			
3	沈阳路恒瑞街路口及附属排水管网改造项目								
3.1	排水管网工程								
3.2	道路工程								
3.2.1	石油沥青 60#～100#	t		4070.80		5.00			
3.2.2	石油沥青 60#～100#改性	t		4601.77		5.00			
4	大连路东涝台片区排水管网改造项目								
4.1	排水管网工程								
4.2	道路工程								
4.2.1	石油沥青 60#～100#	t		4070.80		5.00			
4.2.2	石油沥青 60#～100#改性	t		4601.77		5.00			

0a40eb3-db89-4065-b819-c27a0405e064

其他注意事项
控制价：1709523.56
专家个数：7
投标人报价方式：总价（元）
定标方式：推荐候选人，3 人

30d40eb3-db89-4d05-b819-c27a0405e064