

校园配电线路并网及增容改造工程-招标答疑 1

1. 高压充气柜部分技术文件描述为 SF6 柜，招标图纸为环保气体柜，请问以哪个为准？

回复：以图纸为准，补充环保充气柜参照品牌：北京清畅、北京科锐、珠海许继、科林电气。

2. 箱变图纸馈线回路画互感器，图纸下方材料表未体现仪表，请问馈线回路是否需要仪表？

回复：需要。

3. 品牌表真空断路器要求采用 ABB、施耐德、西门子，请问真空断路器是指哪部分使用？

回复：本项目无真空断路器。

4. 箱变图纸电容回路未画互感器，图纸下方材料表画了仪表，请问电容回路是否需要仪表？

回复：需要。

54	031102030002	监控设备	1.名称:智能配电云平台 2.设备明细:包括监控工作站、打印机、UPS不间断电源、路由器/网络交换机、智能通信机等	套	1.00		
----	--------------	------	--	---	------	--	--

5. 请问监控工作站是指什么？

答复：监控工作站、打印机本次不需要配置，统一上传后台即可。

6. 招标图纸中箱变内的变压器为油浸式变压器，品牌表变压器要求采用 ABB、施耐德、西门子，此三家品牌不生产油浸式变压器，请问变压器如何选择？

答复：招标文件中未指定品牌，变压器调整为干式变压器。

7. GGD 柜部分进线为框架 4P 断路器的，馈线柜总开关为 4P 刀开关，此种设计不常规，正常情况下应采用 3P 刀开关，请落实些种情况可否使用 3P 刀开关？涉及柜科学楼（AP2、AP3、AP4、AP5）艺术学院楼（AP2、AP3）喷泉配电柜（AP2）网络楼（AP2、AP3、AP4）。

答复：可以。

