

项目编号：sg202612109

图书馆裙楼改造工程

施工招标文件

招 标 人：山东大学（威海）

招标代理机构：山东坤泰工程咨询管理有限公司

日 期：二〇二六年六月



目 录

第一章 招标公告 3

第二章 投标人须知 7

 投标人须知前附表 7

 1 总则 19

 1.1 项目概况 19

 1.2 资金来源和落实情况 19

 1.3 招标范围、计划工期和质量要求 19

 1.4 投标人资格要求 19

 1.5 费用承担 20

 1.6 保密 20

 1.7 语言文字 21

 1.8 计量单位 21

 1.9 踏勘现场 21

 1.10 投标预备会 21

 1.11 分包 21

 1.12 偏离 21

 2. 招标文件 21

 2.1 招标文件的组成 21

 2.2 招标文件的澄清 22

 2.3 招标文件的修改 22

 3. 投标文件 22

 3.1 投标文件组成 22

 3.2 投标报价 22

 3.3 投标有效期 23

 3.4 投标保证金 23

 3.5 资格审查资料 23

 3.6 备选投标方案 23

 3.7 投标文件的编制 23

 4. 投标 24

 4.1 投标文件的密封和标记 24

 4.2 投标文件的递交 24

 4.3 投标文件的修改与撤回 24

 5. 开标 24

 5.1 开标时间和地点 24

 5.2 开标程序 24

 5.3 开标异议 25

6. 评标	25
6.1 评标委员会	25
6.2 评标原则	26
6.3 评标	26
7. 合同授予	26
7.1 定标方式	26
7.2 中标候选人公示	26
7.3 中标通知	26
7.4 履约担保	26
7.5 签订合同	27
8. 重新招标和不再招标	27
8.1 重新招标	27
8.2 不再招标	27
9. 纪律和监督	27
9.1 对招标人的纪律要求	27
9.2 对投标人的纪律要求	27
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	27
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	28
9.5 投诉	28
10. 需要补充的其他内容	28
第三章 评标办法	33
1. 评标方法	33
2. 评审标准	33
2.1 分值构成与评分标准	33
3. 评标程序	33
3.1 初步评审	33
3.2 详细评审	34
3.3 投标文件的澄清和补正	34
3.4 评标结果	34
第四章 合同条款及格式	37
第五章 工程量清单	68
第六章 图 纸	78
第七章 技术标准和要求	79
第八章 投标文件格式	83

第一章 招标公告

图书馆裙楼改造工程招标公告

[项目专业：施工总承包]

项目编号：sg202612109

一、招标条件

1.1 本招标项目图书馆裙楼改造工程已由相关主管部门批准建设，招标人为山东大学（威海），建设资金来自财政投资，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、工程招标范围

2.1 设计图纸范围内的图书馆裙楼改造工程施工及保修（详见工程量清单）。

三、项目基本情况

3.1 图书馆裙楼改造工程位于威海市文化西路 180 号，山东大学（威海）校区，合同估算价 13484816.33 元，计划工期 50 天。

3.2 工程概况：图书馆裙楼改造工程，改造面积约 13000 平方米。主要包括图书馆裙楼装修、给排水、消防、配电、网络、智能化等方面的改造，具体详见工程量清单。

标段名称	规模	标段内容	最高投标限价（元/费率）
不分标段	改造面积约 13000 平方米	主要包括图书馆裙楼装修、给排水、消防、配电、网络、智能化等方面的改造，具体详见工程量清单。	13484673.1

四、投标企业资格要求

- 4.1 持有合法独立法人营业执照的企业。
- 4.2 具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。
- 4.3 具有安全生产许可证。
- 4.4 投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。
- 4.5 投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理未被最高法院列入失信被执行人。

4.6 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。

4.7 投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理近三年无行贿犯罪行为记录。

五、项目负责人资格要求

5.1 项目经理具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格。

5.2 项目经理具有安全生产考核合格证（B证）。

5.3 项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

六、联合体投标要求

6.1 本工程不接受联合体投标。

七、项目区域及投诉异议处理电话/监督部门及投诉电话

7.1 本项目区域/监督部门：威海火炬高技术产业开发区/威海火炬高技术产业开发区建设局。

7.2 异议处理电话：0631-5202308（招标代理机构）。

7.3 投诉处理电话：0631-5625432（威海火炬高技术产业开发区建设局）。

八、招标文件的获取

8.1 【ztbml 格式文件下载开始时间：2026 年 06 月 02 日 18:00:00；下载截止时间：2026 年 06 月 09 日 18:00:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统 本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

8.2 威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztbml 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztbml 格式的招标文件只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网首页右侧“CA 办理”中“CA 证书办理介绍”，办理地址为山东省威海市环翠区塔山中路 317 号 6A-4F 公共资源交易中心 CA 办理服务台，电话 0631-5172975]才能下载。只有下载过电子 ztbml 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztbml 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

8.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

8.4 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

8.5 电子招标文件不收取费用。

8.6 本项目采用全过程电子投标,投标人提前熟悉交易系统[信创版威海市建设工程电子交易系统操作手册(投标人)操作手册网址:
<https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005001/20260113/ef1b8189-091e-476b-bc4b-ab426b6a85c0.html>],通过交易系统线上参加开标活动,不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。

九、投标文件的递交

开标地点:威海市公共资源交易中心(威海市环翠区塔山中路 317 号市政务服务中心四楼)

【交易十九厅】

投标截止时间、开标时间:2026 年 06 月 25 日 09:00:00

十、发布公告的媒介

10.1 本次招标公告同时在威海市建设工程电子交易系统、威海市公共资源交易网、山东省公共资源交易网、中国政府采购网、山东大学(威海)招标采购网发布。

十一、联系方式

招 标 人:山东大学(威海)

地 址:威海市文化西路 180 号

邮 编:264200

联 系 人:于荟萃

电 话:0631-5688006

传真: /

电子邮件: /

网址: /

开户银行: /

账号: /

招标代理机构:山东坤泰工程咨询管理有限公司

地址:威海市统一路 457-1 号

邮编:264200

联系人:周玲、高红霞

电话：0631-5202308

传真：/

电子邮件：sdktzbb@163.com

网址：/

开户银行：/

账号：/

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：山东大学（威海） 地址：威海市文化西路 180 号 联系人：于荟萃 电话：0631-5688006
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：山东坤泰工程咨询管理有限公司 地址：威海市统一路 457-1 号 联系人：周玲、高红霞 电话：0631-5202308 电子邮箱：sdktzbb@163.com
1.1.4	项目名称	图书馆裙楼改造工程
1.1.5	建设地点	山东大学（威海）校区内
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	设计图纸范围内的图书馆裙楼改造工程施工及保修（详见工程量清单）
1.3.2	计划工期	50 日历天
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	投标人资格要求： 1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。 2、具有有效的安全生产许可证。 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。 4、投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理未被最高法院列入失信被执行人。

		5、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。 6、投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理近三年内无行贿犯罪行为记录。 项目经理资格要求： 1、项目经理具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格。 2、项目经理具有安全生产考核合格证（B证）。 3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。
1.4.2	是否接受联合体投标	本工程不接受联合体投标
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间 10 日前 方式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。
1.10.3	招标人书面澄清和修改的时间和方式	时间：投标截止时间 15 日前 方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清和修改信息。澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	分包	符合法律法规规定
1.12	偏离	不允许负偏离
2.1	构成招标文件的其他材料	通过威海市建设工程电子交易系统发布的招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间 10 日前
2.2.2	投标截止时间	2026 年 06 月 25 日 09 时 00 分
3.1.1	构成投标文件的其他材料	（1）投标截止时间前投标人递交的书面修改文件。 （2）投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认

		的书面文件。
3.2.3	招标控制价	本工程招标控制价为：13484673.1 元 投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则其投标将被否决。
3.3.1	投标有效期	90 日历天
3.4.1	投标保证金	要求递交投标保证金： 投标保证金的金额：人民币 <u>壹拾</u> 万元； 投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函或者电子保函（专用于本工程）（投标人如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标人自行承担）。 1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达下列指定账户。 收款人账户名称：威海市公共资源交易中心 收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准” 收款人账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。 注意：每个标段应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。 要求： 1) 投标保证金必须从企业基本账户转出。 2) 作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且

	投标保证金转出账户需与基本账户相同。 3) 要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标。 2、若投标人采用银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函扫描件。 3、若投标人选择保险保函方式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3) 有效保函或保单；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明或国家金融监督管理总局网站公布的保险许可证信息及投标保证保险备案产品目录查询截图；5) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。 注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附资料扫描件，同时在开标（投标截止）时间前将资料原件邮寄或送至招标代理机构。1) 采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“图书馆裙楼改造工程投标保函”（收件人：周玲，联系方式：0631-5202308），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决；2) 采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否决。 4、若投标人采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。 5、投标保证金免交的情形：截止 2025 年 12 月，投标人行业信用评级等级达到最高级别或公共信用综合评价等级为 A+，且近 3 年内未发生工程质量和安全事故并无行政处罚的投标人，免收投标保证
--	---

		金。后附相关证明材料。 附：（1）行业信用评价结果或公共信用综合评价等级证明材料。 （2）通过信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。 （3）时间以评价时间为准。 未按要求提交投标保证金或证明材料的，否决其投标。
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.1	电子投标文件编制要求	1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具新版】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。 2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztbml 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。 注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gczj 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。 3. 投标报价清单信息应以 .gczj 文件形式导入，其中 .gczj 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gczj 内容保持一致。 4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投

	标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。 5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。 6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztbml 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。 7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。是否提交纸质版文件详见投标人须知前附表。 8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制
--	---

		在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）） 注：关于电子投标文件签章的说明 1. 资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。 2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。
3.7.3	签字或盖章要求	电子投标文件：按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。
4.1	投标文件的密封和标记	不要求。
4.2.2	递交投标文件地点	投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，按照威海市建设工程电子交易系统要求制作的电子版投标文件上传至服务器。逾期未上传所造成的后果由投标人自行承担。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间及地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：威海市公共资源交易中心交易十九厅（地址：威海市环翠区塔山中路 317 号市政务服务中心四楼）
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：人数为 7 人（含招标人代表 2 人），其中经济标方面 3 人，技术方面 4 人。 评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。根据《关于常态化开展远程异地评标工作的通知》（威发改发【2026】68 号）规定，本项目采用省域内跨市远程异地评标。开标现场招标代理机构查询评标专家是否为失信被执行人，如被最高人民法院列为失信被执行人，将不得作为评标专家参与评标活动。

7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否。由评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。
7.2	中标候选人公示媒介	同招标公告发布的媒介，公示期为 3 个工作日。
7.4.1	履约担保	无
10 需要补充的其他内容		
10.1 “暗标”评审		
10.1.1	技术标是否采用“暗标”评审方式	是。技术标内容中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语，或明显引导性语言，不得做标记、暗号。
10.2 中标公示		
10.2.1	在中标通知书发出前，招标人将中标人的情况（中标结果）在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。	
10.3 电子评标		
10.3.1	是否实行电子评标	是，投标人需按本须知“3.7.1 条规定”编制及报送电子投标文件。
10.4 知识产权		
10.4.1	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.5 重新招标的其他情形		
10.5.1	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。	
10.6 同义词语		
10.6.1	构成招标文件组成部分的“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。“通用合同条款”“专用合同条款”等章节中出现的措辞“承包人”和“分包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。	
10.7 监督		
10.7.1	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。	
10.8 解释权		

10.8.1	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.9 投标人网上电子开标须知	
10.9.1	1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。 模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。 2. 投标人开标当天应准备加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。 注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。 3. 电脑软硬件配置要求： （1）操作系统：win7 及以上； （2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上； （3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。 4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。 登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。 开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) 在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

	(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。 9. 在开评标工作开始后, 招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时, 招标人可以暂停开评标工作, 待故障解除后继续开评标工作。 请投标人严格遵照以上要求, 如有问题请及时咨询开发单位技术服务, 联系电话: 0631-5819292。										
10.10 一体化平台要求											
10.10.1	中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台(原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台)注册登记, 并在发放中标通知书之前通过登记且需提供登记通过证明(可通过网页截图)。										
10.11 扫黑除恶电话及招标投标投诉电话											
10.11.1	<table border="1"> <tr> <td> 1. 市直 受理机构: 威海市住房和城乡建设局 电话: 0631-5232593 传真: 0631-5231183 电子邮箱: whjzscjgk@163.com 通讯地址: 威海市光明路149号, 建筑市场监管科 </td><td> 2. 环翠区 受理机构: 环翠区住房和城乡建设局 电话: 0631-5180256 传真: 0631-5227025 电子邮箱: hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东, 环翠区建筑工程招标投标办公室 </td></tr> <tr> <td> 3. 文登区 受理机构: 文登区住房和城乡建设局 电话: 0631-8456617 传真: 0631-8456524 电子邮箱: wdsjsjgck@sina.com 通讯地址: 威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼, 威海市文登区建设工程招标投标服务中心 </td><td> 4. 荣成市 受理机构: 荣成市住房和城乡建设局 电话: 0631-7561053 传真: 0631-7561179 电子邮箱: rcjg7561053@163.com 通讯地址: 威海市荣成市韦德大道12号, 荣成市建筑工程事务服务中心 </td></tr> <tr> <td> 5. 乳山市 受理机构: 乳山市住房和城乡建设局 电话: 0631-6665902 传真: 0631-6655260 电子邮箱: rsszjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 乳山市胜利街38号建设大厦7楼, 乳山市建设工程招标投标管理办公室 </td><td> 6. 高区 受理机构: 威海火炬高技术产业开发区建设局 电话: 0631-5625432 传真: 0631-5620550 电子邮箱: gcglbgs@sina.com 通讯地址: 威海市文化西路288号, 威海火炬高技术产业开发区建设局建筑市场监督管理科 </td></tr> <tr> <td> 7. 经区 受理机构: 威海经济技术开发区建设局 电话: 0631-5987017 传真: 0631-5980057 电子邮箱: jqisjgck@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市青岛中路107-1号经区建设局, 工程科 </td><td> 8. 临港区 受理机构: 威海临港经济技术开发区建设局 电话: 0631-5581813 传真: 0631-5581810 电子邮箱: whlgqigc@163.com 通讯地址: 威海临港经济技术开发区江苏东路1号, 威海临港经济技术开发区建筑工程管理外 </td></tr> <tr> <td> 9. 综合保税区 受理机构: 威海综合保税区规划建设局 电话: 0631-8641855 传真: 0631-8645877 电子邮箱: bsqjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室 </td><td> 10. 南海新区 受理机构: 威海南海新区规划建设与交通局 电话: 0631-8966763 电子邮箱: nhxqgjttj@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市南海新区畅海路190号, 招标投标管理科 </td></tr> </table>	1. 市直 受理机构: 威海市住房和城乡建设局 电话: 0631-5232593 传真: 0631-5231183 电子邮箱: whjzscjgk@163.com 通讯地址: 威海市光明路149号, 建筑市场监管科	2. 环翠区 受理机构: 环翠区住房和城乡建设局 电话: 0631-5180256 传真: 0631-5227025 电子邮箱: hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东, 环翠区建筑工程招标投标办公室	3. 文登区 受理机构: 文登区住房和城乡建设局 电话: 0631-8456617 传真: 0631-8456524 电子邮箱: wdsjsjgck@sina.com 通讯地址: 威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼, 威海市文登区建设工程招标投标服务中心	4. 荣成市 受理机构: 荣成市住房和城乡建设局 电话: 0631-7561053 传真: 0631-7561179 电子邮箱: rcjg7561053@163.com 通讯地址: 威海市荣成市韦德大道12号, 荣成市建筑工程事务服务中心	5. 乳山市 受理机构: 乳山市住房和城乡建设局 电话: 0631-6665902 传真: 0631-6655260 电子邮箱: rsszjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 乳山市胜利街38号建设大厦7楼, 乳山市建设工程招标投标管理办公室	6. 高区 受理机构: 威海火炬高技术产业开发区建设局 电话: 0631-5625432 传真: 0631-5620550 电子邮箱: gcglbgs@sina.com 通讯地址: 威海市文化西路288号, 威海火炬高技术产业开发区建设局建筑市场监督管理科	7. 经区 受理机构: 威海经济技术开发区建设局 电话: 0631-5987017 传真: 0631-5980057 电子邮箱: jqisjgck@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市青岛中路107-1号经区建设局, 工程科	8. 临港区 受理机构: 威海临港经济技术开发区建设局 电话: 0631-5581813 传真: 0631-5581810 电子邮箱: whlgqigc@163.com 通讯地址: 威海临港经济技术开发区江苏东路1号, 威海临港经济技术开发区建筑工程管理外	9. 综合保税区 受理机构: 威海综合保税区规划建设局 电话: 0631-8641855 传真: 0631-8645877 电子邮箱: bsqjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室	10. 南海新区 受理机构: 威海南海新区规划建设与交通局 电话: 0631-8966763 电子邮箱: nhxqgjttj@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市南海新区畅海路190号, 招标投标管理科
1. 市直 受理机构: 威海市住房和城乡建设局 电话: 0631-5232593 传真: 0631-5231183 电子邮箱: whjzscjgk@163.com 通讯地址: 威海市光明路149号, 建筑市场监管科	2. 环翠区 受理机构: 环翠区住房和城乡建设局 电话: 0631-5180256 传真: 0631-5227025 电子邮箱: hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东, 环翠区建筑工程招标投标办公室										
3. 文登区 受理机构: 文登区住房和城乡建设局 电话: 0631-8456617 传真: 0631-8456524 电子邮箱: wdsjsjgck@sina.com 通讯地址: 威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼, 威海市文登区建设工程招标投标服务中心	4. 荣成市 受理机构: 荣成市住房和城乡建设局 电话: 0631-7561053 传真: 0631-7561179 电子邮箱: rcjg7561053@163.com 通讯地址: 威海市荣成市韦德大道12号, 荣成市建筑工程事务服务中心										
5. 乳山市 受理机构: 乳山市住房和城乡建设局 电话: 0631-6665902 传真: 0631-6655260 电子邮箱: rsszjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址: 乳山市胜利街38号建设大厦7楼, 乳山市建设工程招标投标管理办公室	6. 高区 受理机构: 威海火炬高技术产业开发区建设局 电话: 0631-5625432 传真: 0631-5620550 电子邮箱: gcglbgs@sina.com 通讯地址: 威海市文化西路288号, 威海火炬高技术产业开发区建设局建筑市场监督管理科										
7. 经区 受理机构: 威海经济技术开发区建设局 电话: 0631-5987017 传真: 0631-5980057 电子邮箱: jqisjgck@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市青岛中路107-1号经区建设局, 工程科	8. 临港区 受理机构: 威海临港经济技术开发区建设局 电话: 0631-5581813 传真: 0631-5581810 电子邮箱: whlgqigc@163.com 通讯地址: 威海临港经济技术开发区江苏东路1号, 威海临港经济技术开发区建筑工程管理外										
9. 综合保税区 受理机构: 威海综合保税区规划建设局 电话: 0631-8641855 传真: 0631-8645877 电子邮箱: bsqjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室	10. 南海新区 受理机构: 威海南海新区规划建设与交通局 电话: 0631-8966763 电子邮箱: nhxqgjttj@wh.shandong.cn 通讯地址: 威海市南海新区畅海路190号, 招标投标管理科										

10.12 人员和业绩等信息录入要求

10.12.1 人员和业绩信息录入要求:项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里,无需审核,提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责,如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象,将按照法律法规等文件要求进行依法处理,并记不良行为记录,情况严重者,将被列入黑名单。

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资格条件、能力和信誉。

(1) 资格条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- (2) 为招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (13) 投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理被最高法院列入失信被执行人的；
- (14) 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录的；
- (15) 投标人及其法定代表人、委托代理人、拟派项目经理近三年有行贿犯罪记录的；
- (16) 投标人制作的电子投标文件经电子评标系统审查两家或两家以上投标人制作的电子标书里的cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同，不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；
- (17) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本项目招标代理费由中标人承担，招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定的收费费率下浮40%收取。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间和方式提出问题。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，通过威海市建设工程电子交易系统对投标人所提问题的澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

见投标人须知前附表。

1.12 偏离

见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；

- (5) 工程量清单;
- (6) 图纸;
- (7) 技术标准和要求;
- (8) 投标文件格式;
- (9) 其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应在投标人须知前附表规定的期限内提出问题。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前通过威海市建设工程电子交易系统澄清,但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天,并且澄清内容影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人可通过客户端查看招标人对异议的回复,请投标人密切关注客户端的信息更新,如不及时查看造成的后果由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以修改招标文件,投标人如不及时查看造成的一切后果自行承担。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天,并且修改内容影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件组成,具体如下

3.1.1 资格审查、资信标、商务标

3.1.2 技术标

部分格式详见第八章投标文件格式,投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认,构成投标文件的组成部分。其中技术标为暗标,不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等,否则否决其投标;技术标总页数不超过 300 页(含 300 页,含封皮及目录、有关标题页),编制完成后,应通过系统自行打印,保证总页数不超过 300 页(含 300 页),否则不得分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求进行报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。

3.4.3 保证金退还时间：最迟在招标人与中标人签订合同之日起5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的；
- (4) 法律法规规定的投标保证金不予退还的其他情形。

3.5 资格审查资料

投标人应上传相关资料，具体要求详见附录 威海综合评估法（新评标系统）评分办法。

3.6 备选投标方案

见投标人须知前附表。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按照第八章“投标文件格式”和投标人须知前附表规定的要求进行编写，如有必要，可增加附页作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，

可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、缺陷责任期等实质性内容作出响应。

3.7.3 签字或盖章要求详见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

具体见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期上传的或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标单位可以通过系统中工具栏上的【撤销签章】按钮，删除签章后修改投标文件并点击【替换投标文件】按钮重新上传。也可以直接点击【放弃投标】按钮撤回已经上传的投标文件。

4.3.2 投标人撤回投标文件的，保证金退还时间同本章第 3.4.3 项。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

- （1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- （2）代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

- （1）投标人通过威海市建设工程电子交易系统签到；

- (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (4) 代理机构随机抽取系数；
- (5) 代理机构启动网上解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- (6) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- (7) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- (8) 开标会议结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- (2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；
- (3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；
- (5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；
- (6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 被最高法院列为失信被执行人；

(9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

中标候选人公示期结束后无任何异议，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人在发布招标公告的同一媒介公布中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后有效投标人少于 3 个的，或者否决所有投标的；
- (3) 同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

附件四：中标通知书

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的中标通知书格式为准。

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

第三章 评标办法

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.1 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等时，技术标得分高的优先；技术标也相等的，由评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

(1) 资信标：见系统生成的评分办法附录；

(2) 技术标：见系统生成的评分办法附录；

(3) 商务标：见系统生成的评分办法附录。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见系统生成的评分办法附录。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价。

2.1.4 评分标准

详见系统生成的评标办法附录。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会根据 附录 1 威海综合评估法评分办法 对投标文件进行初步评审。有一项不符合资格审查评审标准的，将否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (4) 没有实质性满足招标文件要求的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.1 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。**技术标的最终得分为所有技术标评委打分去掉一个最高值后的算术平均值。**

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。公示期结束后无任何异议，确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新组织招标。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

投标被否决条件

1. 总 则

本附件所集中列示的投标被否决条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的投标被否决条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

2. 投标被否决条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作投标被否决处理：

2.1 资格审查有任一项不合格的；

2.2 有第二章“投标人须知”第 1.4 项规定的任何一种情形的。

2.3 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

2.3.1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2.3.2. 投标人之间约定中标人；

2.3.3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

2.3.4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

2.3.5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

2.3.6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.3.7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.3.8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

2.3.9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.3.10. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.3.11. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

2.3.12. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

2.3.13. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

2.3.14. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

2.3.15. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

2.3.16. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

2.3.17. 投标人制作的电子投标文件经电子评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 CPUID、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相互串通投标。

2.3.18. 评标委员会认定的其他串通投标情形。

2.4 评标委员会在评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

2.4.1. 存在第二章“投标人须知前附表”中 13 条款第 7 条情形

2.4.2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

2.4.3. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

2.4.4. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

2.4.5. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

2.4.6. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

2.4.7. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

2.4.8. 降低招标文件规定不可竞争费用的；

2.4.9. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

2.4.10. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

2.4.11. 在施工组织设计、项目管理机构及商务标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

2.4.12. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

2.4.13. 评标委员会认定投标人不能满足招标文件第七章技术标准 and 要求的；

2.5 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作否决投标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

2.5.1. 使用伪造、变造的许可证件；

2.5.2. 提供虚假的业绩；

2.5.3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

2.5.4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

2.5.5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

第一节 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 图书馆裙楼改造工程 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：图书馆裙楼改造工程。

2. 工程地点：山东大学（威海）校区。

3. 工程立项批准文号：_____。

4. 资金来源：财政投资。

5. 工程内容：_____。

6. 工程承包范围：_____。

二、合同工期

计划开工日期：____年__月__日。

计划竣工日期：____年__月__日。

工期总日历天数：50天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标文件及其附件；
- (3) 合同专用条款；
- (4) 合同通用条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在威海市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人：

（盖章）

法定代表人：

（盖章）

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

第二节 合同通用条款

执行 2019 版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF-2019-0002）通用条款。

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

第三节 合同专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》等相关法律、法规、规定及山东省、威海市有关规定、《山东大学修缮工程管理办法》。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：符合本工程要求国家现行工程强制标准及工程施工及验收规范（包括收费标准）等，施工过程中，国家、地方出台新的工程标准规范的，各方应执行新的工程标准规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 合同协议书；

(2) 中标通知书；

(3) 投标文件及其附件；

(4) 承诺书；

(5) 专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 技术标准和要求；

(8) 图纸；

(9) 已标价工程量清单；

(10) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：2 套蓝图，1 套电子版图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、

质量安全措施、周报和月报等相关资料，以及相关部门要求提供的其它文件，提供的资料及文件需要符合档案管理要求。

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：根据需要的合理期限内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：施工现场办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：施工现场办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出，由承包人按发包人要求负责取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场出入口和围挡围护为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责并承担相应的费用。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用 承包人 承担。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 7 天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)发包人负责协调水、电、电讯线路接至用地红线，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。(2)发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：—/—。

发包人是否提供支付担保：—/—。

发包人提供支付担保的形式：—/—。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：工程验收资料必须符合行业主管部门的要求；竣工图纸及完整的档案资料，必须符合威海市城建档案资料归档验收标准，满足行业主管部门和城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：技术资料三套（分包工程的竣工资料由总承包方负责收集整理），竣工图纸三套，且该资料必须符合城建档案馆的验收标准。注：工程档案（含分包工程资料）送交并经城建档案馆审核、验收合格后移交发包人。单项工程竣工验收后 10 日内，承包人将验收合格的产品交付发包人。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料移交城建档案馆及发包人，因承包人拖延提供工程招标范围内的竣工验收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的 0.2%承担违约责任（上限为工程总造价的 2%）。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。

(10) 承包人应履行的其他义务：除包括《通用合同条款》3.1 条外，还包括以下义务：

①承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件，不得破坏施工现场的地下管线，不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如人为破坏，需赔偿一切损失。

②因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

③承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

④承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

⑤按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

⑥按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

⑦负责施工现场的安全生产，对进场施工人员按国家、山东省、威海市的相关规定定期组织安全生产演习及培训，注意安全防范，避免发生安全生产事故。

⑧接受发包人的现场管理，在工程施工过程中，发包人可以根据现场管理要求及国家、地方、出资人或其他有权部门的相关规定，制订现场管理的具体制度、规范及管理规定，承包人应无条件服从管理，并对现场施工从业人员进行管理和培训。

⑨在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条件服从发包人的协调；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此而造成的一切责任；对施工过程中产生的建筑垃圾，由承包人负责清运并承担相应费用。

⑩所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当中。当专业分包单位确定后，承包人须与专业分包单位签订现场施工管理协议，明确施工总承包单位与专业分包单位的权利及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安全、质量、进度等承担连带责任。承包人与专业分包单位签订的现场施工管理协议须报发包人、监理人等相关部门备案，如果承包人对专业分包单位的管理不到位，发包人、监理人有权对承包人进行相应的处罚。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表人，负责本工程施工过程的一切事务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不得少于本月施工时间的80%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人支付 1000 元违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，否则应向发包人支付 5000 元违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职、更换。对不称职的项目经理，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在 3 日内更换。承包人如未能按时更换，应向发包人支付 5000 元/人·天的违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前 2 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金 1000 元并于 10 日内纠正；逾期纠正的，发包人有权解除合同。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人现场管理人员批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金 1000 元并于 10 日内纠正；逾期纠正的，发包人有权解除合同。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人次支付违约金 1000 元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：分包必须经发包人同意，且分包单位须具备相应的资质条件。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条款》第 3.6 条执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：无。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：无。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 。

关于监理人的监理权限： 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

 / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：构成合同的任何合同文件中的相关约定或描述，均应理解为是对工程质量标准的定义，承包人应按照合同中约定的标准和方法组织施工或修补缺陷。

5.1.4 工程质量创建目标约定：符合国家验收规范合格标准。

超出质量创建目标的奖励：无。

其他奖惩约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知发包人和监理人验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单等相关资料。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《中华人民共和国安全生产法》《山东省建筑安全生产管理规定》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规的规定，保证施工现场安全生产文明施工。承包人应对施工现场从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管理，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须编制安全生产应急预案，并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权进行不超过 2000 元/次的罚款。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人自行负责。

关于编制施工场地治安计划的约定：开工前提供施工场地治安计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122 号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70 号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

（1）制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人审批。

（2）落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

（3）施工现场毗邻的建筑物、构筑物和深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。

（4）若涉及开挖，开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

（5）施工产生的渣土等废弃物日产日清。

（6）在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

（7）承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

（8）围挡应按照发包人和相关规范的要求进行施工，如有特殊要求的由发包人、承包人另行协商确定。

（9）承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/

事故处理：发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：_____。

超出安全文明施工创建目标的奖励：___/___。

其他奖惩约定：_____。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：**按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。**

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：___/___。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：___/___。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：___/___。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：___/___。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：___/___。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：___/___。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起___/___天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：**开工前。**

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(1) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：**如承包人在 7.5 款情况发生后 14 天内，就延误的工期没有向发包人及监理工程师提出报告，则视为所发生的情况不影响工期。考虑本工程的特殊性，除发包人确定的原因外，施工中不论出现何种原因，总工期不顺延（不可抗拒的因素除外）。**

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后 3 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后 3 天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此赔偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程，按照发生时现场实际情况，结算后超出原费用的部分，由原承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 承包人应在收到中标通知书之日起 2 天内将施工组织设计和进度计划提报给发包人和监理工程师各一份；

(2) 其他由发包人和承包人共同认定的异常恶劣气候条件；

(3) /。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.1 为严把施工现场建筑材料进场的质量关，承包人采购建设工程材料前，应将材料的生产厂家或品牌告知发包人，材料供应商应有良好的社会信誉和必要的资质条件，征得发包人同意后方可进场使用，必要时应将材料的质量证明文件报发包人存档。承包人应保证发包人在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由承包人承担一切法律责任。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前 7 天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后 7 天内就此样品给出书面批复，通知承包人对此样品所做出的决定或指示。

承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后 14 天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后 7 天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

补充：监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

禁止在工程中使用不合格的材料和工程设备。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按《通用合同条款》执行，由承包人提供。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关标准规范和规定执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：缺项、漏项、设计变更等。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

(1) 已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；相同清单项报价不一致时，结算时按照其中最低综合单价执行。

(2) 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

(3) 已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，综合单价的计取依据为：2025 年版《山东省建筑工程消耗量定额》、2025 年版《山东省安装工程消耗量定额》、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2025）》及其配套文件。人材机价格及费率执行承包人最终报价的人材机和费率，重新组价，并参考市场经发包人、承包人、监理确定后作为结算依据。

如原清单中人工费报价不同，采用最低的价格，且人工综合工日不高于 128 元/工日。

(4) 原清单中没有清单子目，套用定额后，材料价格取用中标人投标时的材料价格，如原清单中不同项的材料相同但单价不同时，采用最低的价格；如增加子目中出现原清单中没有的材料，此材料价格由建设单位核定。

(5) 税金按规定计取。

(6) 下调系数：原清单中没有的清单子目，包含建设单位确认的价格，均按照（1-中标价/招标控制价）× 100%，且不低于 5%税后下浮。

(7) 水电费由承包人按实承担。

(8) 通用措施和专业措施项目包干计取，按给定的清单格式及工程量进行自主报价。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议一周内审查完毕并报发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到合理化建议一周内审查完毕并报发包人。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ /。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：**暂列金额按照发包人的要求使用，发包人的要求通过监理人发出；暂列金额如有余额归发包人。**

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：**调整**。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm$ / %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：**本工程可调价材料依据招标清单中所列材料，价格浮动超过调价基准价 $\pm$ 5%时，超过 $\pm$ 5%以外的部分调整材料价差，材料价差只计取安全文明施工费和税金，不再计取其他费用进场数量及进场价格以发包人、监理人、承包人共同签字确认为准。**

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2、其他价格形式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：30%。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编制说明规定的计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量。

(1) 施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图纸答疑、会审记录等。

(2) 工程施工合同、报价文件的商务条款。

(3) 工程量计算规则依据《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T 50854-2024)、《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T 50856-2024)等执行，并应符合招标文件、投标文件中相关报价条款的要求。

(4) 通用措施和专业措施项目包干计取，按给定的清单格式及工程量进行自主报价。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：合同签订支付合同额 30% 预付款，工程通过竣工验收合格后付至合同额的 70%，工程结算审计完成后，承包人将质保金（审定额的 3%）汇至学校指定账户后，2027 年 4 月 30 日前全额支付剩余工程款，质保金缺陷责任期（2 年）满后无息支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： / 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限： **承包人必须在规定时间内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人，最终工程量报告需在竣工验收后一周内报送发包人，发包人未签字确认的工程量报告不能作为付款依据。**

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。

(2) 发包人支付进度款的期限： / 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第 / 种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的 %）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 3 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由/承担；

(2) 无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：4 份。

竣工结算申请单应包括的内容：/。

14.2 竣工结算审核

结算时以中标综合单价乘以实际发生的工程量（依据工程量清单计价规范应予计量的且经发包人、承包人、监理单位共同签证确认的实际工程量）计算。最终结算值以财政投资评审审核通过的具有造价咨询资质单位审定的工程造价为准。

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.5 最终结清

14.5.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 1。

承包人提交最终结算申请单的期限： 1。

14.5.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 1。

(2) 发包人完成支付的期限： 1。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：**扣留质量保证金**。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： 1；

(2) **3%**的工程款；

(3) 其他方式：1。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (3) 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：**承包人将质保金（审定额的 3%）汇至学校指定账户。**

关于质量保证金的补充约定： 1。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程及设备保修期为： 执行《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 12 小时内。

16. 违约

16. 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：**执行通用条款。**

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：**双方另行确定。**
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：**执行通用条款。**
- (3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：**双方另行确定。**
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：**双方另行确定。**
- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：**双方另行确定。**
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：**双方另行确定。**
- (7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任： / 。
- (8) 其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：**在施工过程中，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取总监同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚。**

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：**如达不到约定质量标准，处以合同总额 5%的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准，处以合同总额 5%的罚款，因此给发包人造成相应损失由承包人承担；非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造**

价 1%的罚款。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同，而不承担责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：／。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：／。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：／。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：／。

选定争议评审员的期限：／。

争议评审小组成员的报酬承担方式：／。

其他事项的约定：／。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：／。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

(1) 向___仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向合同签订所在地人民法院起诉。

21. 补充条款

(1) 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

(2) 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。

(3) 投标单位应认真自行踏勘工程现场。中标后，投标单位无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

(4) 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

(5) 本工程所有原材料检测费均已在清单中包含，由承包人承担。

(6) 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，施工企业应自行负责修复。

(7) 承包人必须与农民工签订规范的劳动合同，开工前进行农民工工资支付担保，必须按月发放一次农民工工资，且发放金额不得低于工程所在地最低工资标准，每一季度末结清劳动者剩余应得的工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。

(8) 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续。

(9) 工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

(10) 本合同履行过程中，国家、山东省、威海市及发包人出资人出台新的法律法规、政策或要求的，相关方均应无条件执行新的规定或要求。

(11) 主要材料必须符合国家标准要求，必须与投标报价清单中填写的材料品牌、型号及产地、产品所属系列相对应；中标后提供材料样品等。

(12) 相关的工程量将由学校后勤管理处和监理单位、承包人共同测量，相关结算报审计处审计。施工期间，发包人向承包人提供施工所需要的电源和水源接口，承包人向发包人预交水电费押金。工程完工后，发包人按照威海市建筑行业用水用电标准（水费 4.7 元/立方米，电费 0.75 元/

度)收取承包人水电费。水电表箱及其它电缆材料由承包人负责。

(13) 施工期间做好安全通道设置,确保师生正常生活秩序。施工现场要求完全封闭管理,确保学生安全。工期与质量要求:施工工期 50 天,达到国家验收规范合格标准。产生噪音阶段每天施工时间为:8:00——12:00,14:30——19:00。注意安全、文明施工。若施工不及时给本工程带来的误工等一切损失,由本项目施工单位承担;因承包人原因致工期延误的,违约金为合同标的额的 20%,发包人有权在结算工程款时直接扣留上述违约金。

工程质量保修书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就图书馆裙楼改造工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：保修期为 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应无息退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、发
包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):

承包人(公章):

地 址：

地 址：

法定代表人(盖章):

法定代表人(盖章):

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

邮政编码：

邮政编码：

承诺书

_____（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）的施工项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理。

拟派的施工项目经理具有_____年以上工作经验，持有注册____级建造师，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；技术负责人具有_____年以上工作经验，持有_____职称；资料员、专职安全员、施工员、质检（质量）员等能力水平满足本项目实际需求。

我方承诺，拟派的项目经理、技术负责人等所有项目管理人员均能按照投标文件及合同约定人员进场，如不能履约，我方自愿与发包单位解除合同。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方在投标过程中弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

承诺单位（盖章）：

_____年____月____日

第五章 工程量清单

工程量清单包括“工程量清单说明”及给定的格式文件和附录中的工程量清单的内容。

注：给定的格式文件须上传至“商务标—商务标附件”中。（若有）

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

工程量清单说明

一、报价人须知

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：图书馆裙楼装修改造工程

三、工程概况：建设地点位于山东大学（威海）校区，改造面积约为 13000 m²，包括：

（一）图东图西及西环楼装饰装修部分：

图东图西一至三层拆除及装饰装修，西环楼二至四层智慧教室、卫生间、走廊区域拆除及装饰装修；

（二）图东图西及西环楼门窗部分：

图东图西外门窗、内门及西环楼内门更换；

（三）图东图西及西环楼安装部分：

1、强电系统：①配合灯具更换，需要对末端配电箱出线至末端的局部管线更换；②末端配电箱空调出线，线缆及插座现状明改暗；

2、应急照明系统

3、火灾自动报警系统

4、采暖系统（图西及西环楼）

5、给排水系统

6、消火栓系统

7、无线 AP 网络系统：自弱电间交换机至无线 AP（不含机柜、桥架）

8、有线网络系统：自弱电间交换机至讲台交换机（不含机柜、桥架）

9、弱电系统（视频监控、时钟、听力屏蔽、智慧教室）：配管、接线盒预留

10、应急广播系统

11、抗震支架甩项

具体施工部位及范围详见本工程招标图纸。

四、工程招标范围

工程招标范围为图书馆裙楼装修改造工程工程量清单范围的全部内容。具体以工程量清单为准。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T 50854-2024)、《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T 50856-2024)
3. 省和市建设主管部门颁发的计价管理办法及有关计价要求
4. 招标人提供的图纸、建筑做法、设计答疑等
5. 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等
6. 已拟定的招标文件资料等
7. 施工现场情况、工程特点及常规施工方案等。

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场、对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价。

十一、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、赶工费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗、成品保护费等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项

目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十二、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为否决投标。如中标人编制的部分工程量清单单价与市场价偏离太大，招标单位有权要求中标单位调整至合理价格。

十三、根据《建设工程质量检测管理办法》住建部令第 57 号的规定，除建设单位委托具备相应资质的第三方检测机构进行工程质量检测外，投标人须按相关规定对进入施工现场的材料、构配件、设备等进行的一般鉴定、检查，由此产生的检验试验费投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

十四、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺、施工措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十五、所有材料均应选用符合国标的产品，建设单位建议品牌档次的材料要在工料机汇总表、工程主材汇总表中注明选用材料的品牌，内墙腻子、涂料及网络产品（明细详见技术标准和要求）需在附件中提供环保检测报告、产品技术参数及相关证明材料，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用。

十六、投标单位在投标报价时，按照一般计税法进行报价。投标报价中的税金必须足额计取，取费基数及费率须按规定计取不得调整。中标后需按规定开具增值税专用发票。若后期出现政策性税率调整，或因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。建设项目工伤保险在投标报价时按照给定的金额计取，在竣工结算时，凭有关部门出具的缴费凭据按实结算（不包括违规的罚款）。

十七、本次报价应包含在建设过程中发生诸如市场物价浮动等因素而可能产生的风险因素，结算时综合单价不会因此而调整（清单或招标文件另有约定的除外）。

十八、工程中暂列金额和建设工程工伤保险，投标人应按给定的金额计取税金后计入投标总报价中，报价中不得任意更改。

专业工程暂估价，投标人应按给定的金额计入投标总报价中，报价中不得任意更改。

十九、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容，投标报价时根据分部分项清单项目的主要内容同时要结合招标文件、招标设计图纸、施工规范等资料要求综合考虑，以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中。如招标设计图纸及规范等资料未明确、节点的遗漏等情况，由投标单位根据现场考察、结合施工经验及规范二次深化设计并充分考虑该部分费用，或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决，未提出答疑按已充分考虑到报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3. 本工程的主要材料，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，差价仅计取安全文明施工费和税金，不再计取其他费用。

4. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，场内外运输费、二次搬运费、成品保护费、材料一般的检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，损耗率应在“工程量清单综合单价分析表”中有明确体现。结算时不再因损耗及运距等因素而调整综合单价。报价内均应考虑材料半成品构件、成品构件的吊装、运输、拼装等所有工序。实际施工中无论采用何种运输、吊装方式结算时均不做任何调整。

5. 无论招标人是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标单位保留自行采购的权利。

6. 施工现场临时场地、临时水、电已开通至施工现场，现场内的所有用水费用（包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用由投标人自行解决，所需费用包含在相应的投标报价中，发包人不再另行考虑。施工时的用水、用电费用由承包方自行与发包方水电管理部门办理，结算时不再单独计取其他费用。

7. 投标单位应根据现场实际情况，自行考虑临时设施的搭设位置和施工料场搭设位置（场内场外），但必须符合建设单位的规定。因各专业队伍施工之间的各种因素导致临时设施、临时料场、临时围挡的拆除和恢复费用，投标方须在报价中综合考虑。

8. 投标单位依据项目的工程特点、现场实际情况、主管部门安全文明施工要求、批准的施工组织设计等综合考虑现场道路硬化（含砼、石子道路）、修建观摩道路、厂内宣传栏板、场地绿化、覆盖、围挡外侧彩图喷绘宣传及人造草坪铺贴等所有安全文明施工费和主管部门观摩费用。

9. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施、监测设备及相关费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。其中施工扬尘治理应达到威住建通字

[2019]25 号文及《威海市建筑施工扬尘治理提升行动工作方案》的要求。

10. 进出工地运输的各种散装或粉尘类的建筑材料应采取覆盖措施，防止因泼（扬）洒，泄漏对城市道路或环境造成污染，此部分的费用也包含在投标报价中。

11. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

12. 依据现场的现状情况，为满足本次项目施工的需要，对现状各专业所发生的相关拆除、搬运、弃置处理等相关事宜，均由投标单位进行合理报价。对本次未列入改造的内容，进行必要的保护，避免因施工造成二次污染，发生费用不另行增加。现场在拆除过程中产生的有残值的废旧物料均依据建设单位要求搬运至校内指定地点码放整齐，归建设单位所有。

13. 投标报价要充分考虑各专业单位施工过程中交叉配合费、施工降效费、成品保护等，成品保护不限于因各专业单位施工中导致的对方已完工程破坏后修复的费用。及配合专业配套公司施工要求进行的预留打孔及原预留孔规格和位置变更等的工作内容，结算时均不增加配合费用。

14. **通用措施和专业措施项目包干计取，结算时不再调整。**投标单位对措施费用的投标报价，除清单所列措施项目外，还可以根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案、工程施工经验及投标单位的实际情况等将所需产生的费用计入其他措施项目内。已单独列项的措施项目费用的报价，投标单位应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

15. 投标单位需依据施工组织设计及场地堆料的合理布局，综合考虑材料场地内的二次搬运费用及成品保护费用，因中标单位组织不善等非第三方或建设方原因导致的返修费用均由中标单位承担。

二十、建筑工程清单报价时，投标单位应注意：

1. 混凝土项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑混凝土的施工方式，搅拌方式（现浇砼和预拌砼）、运输和输送方式报价中综合考虑。砼报价中应包含各种添加剂（除抗冻、早强外）的费用。砼标号发生变更的仅调整材料差价，差价只计取安全文明措施费及税金。

2. 用于该工程项目的所有砌筑材料（包括但不限于砌块、小砖、砌筑砂浆等）必须符合现行相关规范标准要求，报价时综合考虑，结算时不因图纸设计或清单描述缺陷而调整该费用。

3. 所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工

方式，实际施工中无论是否采用预拌或采用现场搅拌，结算中均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。

4. 防水工程量按照外露展开面积计算，清单报价中应综合考虑附加层、阴阳角等各叠加位置、防水接头处理（如刷聚氨酯、防水涂料等）、施工损耗及压条、各类套管端口防水处理等费用，结算时不再增加其他费用。

5. 抹灰子目报价应包括甩浆和刷界面剂等界面处理的费用。内、外墙抹灰报价时，应依据图纸按成活做法考虑组价，结算时不因材料及抹灰层厚度等各种原因的变更而调整清单单价。

6. 所有砼项的报价均考虑模板制作、安拆、综合考虑模板材料、支撑方式及摊销次数，实际施工无论采用何种方式，结算时均不再调整。相应构件可能发生的脚手架搭拆及水平垂直运输等费用综合考虑。

7. 块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序。块料材料（石材、瓷砖）报价包含材料费、场外加工费及加工损耗、采购保管费，运输费、场内二次切割、套割、磨边、倒角、剔槽、打孔、对缝、美缝等所有费用。因中标单位材料计划原因造成需二次加工的费用，由中标单位承担。

8. 腻子、乳胶漆、涂料及油漆等涂刷项目均满足规范及质量要求，按成活报价，成活报价中的涂刷遍数不限于招标图纸和清单说明中约定的遍数，报价中综合考虑各种因素需增减涂刷遍数的费用。

9. 门窗工程的报价中要综合考虑门窗的检测检验费、消防救援标识及淋水试验费。

10. 门窗工程的报价工程量按洞口面积计算，外框与洞口间的填缝发泡等费用综合考虑到报价中，报价中门窗项包含执手（不含电子刷卡锁）、拉手、铰链、锁具等所有五金配件费用。门窗洞口收口封边工艺由投标单位负责完成，需满足建设单位要求，达到验收标准，报价中要充分考虑此费用。

11. 所有用于该工程的铝合金型材及各种型号钢材表面处理不低于图纸设计要求，超过图纸处理要求产生的增加费不另计算。铝合金型材及铝单板表面处理的费用计入材料单价内。

12. 本项目所有图纸设计专业的洞口封堵、预留洞封堵（含安装工程的预留洞口封堵）及防火封堵均应包含在投标报价中，结算时不增加此部分费用。

13. 天棚顶面的检修口：如施工时检修口材质同吊顶面层材料，检修口不单独计算。

14. 石膏板、矿棉板装饰中，各种龙骨及所有零星配件，勾搭等加工损耗均要在投标单价

中综合考虑，结算时不予调整。天棚吊顶中布置灯带、灯槽增加的费用，包含在天棚吊顶综合单价中，结算不予调整，投标方应依据设计图纸和施工现场自行考虑此项费用的报价。天棚打灯孔、喷淋孔、风口、空调设备等各种孔洞施工应综合考虑在相应清单单价中，结算时此部分费用不再计算。吊顶中的跌级造型（无论是否是灯带）、石膏板天花伸缩缝及侧帮封堵均综合到相应报价中，结算时不予调整。

15. 各种阴角结合处，白色硅胶或玻璃胶填缝均已包含在各项清单单价中，不单独计价。各种边缝处理均视为已包含在各项清单单价中，不单独计价。

16. 木材面、木板面、钢龙骨面等材料均按规定刷防火涂料一律以二度列项计入工程造价中，现场施工必须达到合格质量要求，不论实际遍数调整与否，结算均不调整单价。

17. 吊顶及墙面清单项目中对于龙骨的描述不清楚、不全面的，投标人应按照设计、施工规范、施工工艺等要求及情况自行综合考虑，结算时综合单价不再因龙骨含量、龙骨规格等因素而调整。

18. 石膏板嵌缝及各种阴角接缝处理均要含在投标单价中，石膏板刮腻子均包含丝钉点防锈漆、封腻子，清单中不再逐一说明，报价均应包含，结算时不予调整。

19. 本项目全部型钢（槽钢、角钢、方管、钢板等）均为热镀锌处理。

20. 洗面台面包括台面开孔、磨边、打胶、龙骨支架固定、配合洁具安装等费用，均综合考虑在报价中，结算不予另计。

二十一、安装工程清单报价时，投标单位应注意：

1. 所有管道安装的综合单价中都应综合考虑管件、配件、附件等相关费用，报价时综合考虑，结算时不再调整。

2. 投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收（包括自购、指定及甲供材料、成品、半成品的检验检测费），由此产生的所有费用投标单位在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

4. 设备本体调试、送配电系统调试及联动调试，应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

5. 所有工程分部分项涉及到碰头费用，报价时应综合考虑在相应的清单子目中，结算时不增加此部分费用。

6. 投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率，并按规定格式填报在相应报

价表中，在未来结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。

7. 火灾自动报警系统、无线 AP 网络系统、有线网络系统等需接入原有已建成相应系统消防控制主机或弱电机房设备，投标人在报价时应充分考虑接入的系统品牌兼容性，与原有系统相关的碰头费用及调试（整）费用，结算时不再增加此类费用。

二十二、特别说明：

1. 本工程可调价材料依据招标工程量清单中所列材料，价格浮动超过调价基准价 $\pm 5\%$ 时，超过 $\pm 5\%$ 以外的部分调整材料价差，材料价差只计取安全文明措施费和税金，不再计取其他费用；进场数量及每批次进场价格以发包人、监理人、承包人共同签字确认为准。

2. 所选用的主要材料，控制价编制参考了以下品牌：

1. 石膏板：泰山、拜尔、可耐福
2. 阻燃板：千年舟、莫干山、兔宝宝
3. 乳胶漆：多乐士、立邦、三棵树，要求环保净味
4. 高晶硅钙板：可耐福、拜尔、龙牌
5. 瓷砖：冠珠、东鹏、诺贝尔
6. 防水：东方雨虹、深圳卓宝、潍坊宏源
7. 铝合金型材：松竹、山东华建、南山
8. 玻璃原片：吴江南玻、上海耀皮、威海蓝星
9. 密封胶：杭州飞度、广州白云、山东永安
10. 结构胶：杭州飞度、广州白云、山东永安
11. 平开五金件：广东坚朗、杨氏立兴、香港东成
12. 塑胶地板：LG、彩喆、宝丽龙
13. 开关、插座、灯具：欧普、雷士、飞利浦
14. 电线：津达、远大、山东昆崙
15. 洁具：箭牌、恒洁、法恩莎
16. 镀锌钢管、衬塑钢管：天津友发、河北东升、莱阳莱重
17. 阀门：上海二阀、上海良工、上海海工
18. 铜阀：埃美柯、上海冠龙、詹姆斯伯雷
19. 无缝钢管：鞍钢、包钢、邯钢
20. 沟槽管件：潍坊亿佰通、潍坊德通、潍坊同心

21. PPR、UPVC 管：中财、联塑、埃美柯。
22. 保温材料：神州、华美、华阳，隆济时
23. 辐射散热器：同云、恒邦、圣春
24. 交换机：新华三、华为、锐捷
25. 消防产品：北大青鸟、利达华信、山鹰
26. 消火栓箱、消火栓：福建天广、颖龙、金盾
27. 干粉灭火器：青岛楼山、福建天广、金盾

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

第六章 图 纸

详见“威海市建设工程电子交易系统”中上传的图纸。

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。

二、现场施工条件：场地三通一平。水电由施工方自行解决。

三、本工程采用的技术规范

设计规范见施工图纸。施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

相关施工安全、技术指标要符合现行的国家规范和地方法规。严格按照 GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》和 GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》执行。

四、其他

1. 主要材料、设备选型范围：

(1) 所有产品必须是国标产品，并符合环保标准。本项目控制价编制参考了以下品牌：

序号	材料名称	技术和性能要求	参考品牌
1	铝合金平开内倒窗	1. 型号规格：65 系列隔热断桥铝合金平开内倒窗。 隔热条为国标 PA66 尼龙条 2. 玻璃规格：5mm+12A+5mm 全钢化玻璃 3. 型材壁厚：铝合金 1.8 mm 厚 6063-T5 国标 4. 表面处理：铝合金型材采用内为金属粉喷涂哑光白色、外为电泳玫瑰金色，具体色号中标后由采购方确定。 5. 扇开启方式：平开内倒 6. 组角方式：销钉组角注胶工艺 7. 圆角工艺：开扇五金下角自 R 角工艺 8. 高透纱窗	铝合金型材品牌： 广东新合铝业、信合嘉、山铝、华建、凤铝、首铝、国一、实德、坚美或同档次品牌 玻璃品牌： 信义、南玻、蓝星或同档次品牌的优等品 五金配件品牌： 坚朗、合和、杨氏立兴、西德玛、国强、京都或同档次品牌 耐候胶品牌： 广州白云、山东永安、杭州之江或同档次品牌
2	内墙腻子、涂料	符合国家环保标准（须提供环保检测报告）， 否则其投标被否决。	三棵树、华润、紫荆花、立邦或同档次品牌
3	灯具	节能产品，LED 灯具。	飞利浦、企一、松下或同档次品牌
4	网络产品	网络产品明细及产品参数见下表，带“▲”条款必须满足且提供相关证明材料，否则其投标被否决。 所有软硬件 5 年质保，中标后提供原厂售后服务承诺函。	华为、新华三、锐捷、海康等同档次品牌

(2) 网络产品明细及产品参数如下:

序号	名称	参数	备注
1	4口面板AP	▲1. 支持 2.4GHz/5GHz 双频段, 全频段支持 802.11be, 提供官方证明材料 ▲2. 总空间流数≥4; 整机速率≥3.5Gbps, 提供官方证明材料 3. 端口: ≥1 个 1G/2.5G 上行光口, ≥4 个 GE 电口; 4. 支持 AP 零配置, AP 可以通过 DHCP、DNS 方式自动注册到无线控制器 AC 5. 支持光电混合缆分离式部署(光口传数据, 独立电源口供电)或光电混合光模块供电方式 6. 支持 leader AP, 无需 WAC 可小型组网 7. 单台配置: 2 个 2.5G 单模光模块, 5 年原厂维保	面板 AP 的光模块已经包含在设备配置内
2	吸顶 AP(放装 AP)	▲1. 支持 2.4GHz/5GHz 双频段, 全频段支持 802.11be, 提供官方证明材料 ▲2. 总空间流数≥4; 整机速率≥3.5Gbps, 提供官方证明材料 3. 端口: ≥1 个 1G/2.5G 上行光口, ≥1 个 GE 电口; 4. 支持 AP 零配置, AP 可以通过 DHCP、DNS 方式自动注册到无线控制器 AC 5. 支持光电混合缆分离式部署(光口传数据, 独立电源口供电)或光电混合光模块供电方式 6. 支持 leader AP, 无需 WAC 可小型组网 7. 单台配置: 2 个 2.5G 单模光模块, 5 年原厂维保	吸顶 AP 的光模块已经包含在设备配置内
3	高密 AP	▲1. 支持 2.4GHz/5GHz 双频段, 全频段支持 802.11be, 提供官方证明材料 ▲2. 总空间流数≥8; 整机速率≥7Gbps, 提供官方证明材料 3. 端口: ≥1 个 1G/2.5G/10G 光口, ≥1 个 100M/1GE/2.5GE/5GE 电口, ≥1 个 GE 电口; 4. 支持 AP 零配置, AP 可以通过 DHCP、DNS 方式自动注册到无线控制器 AC 5. 支持光电混合缆分离式部署(光口传数据, 独立电源口供电)或光电混合光模块供电方式 6. 支持 leader AP, 无需 WAC 可小型组网 7. 单台配置: 5 年原厂维保	
4	48口2.5G光电混合交换机	▲1. 交换容量≥1.3Tbps, 包转发≥550Mpps, 均以厂商官网最小值为准; 提供官方证明材料 ▲2. 端口: ≥48 个 2.5GE 光口, ≥4 个万兆 SFP+光口, 提供官方证明材料 ▲3. 支持配合光电混合缆使用, 通过光电协同, 实现 AP 接入距离大于 100 米的供电需求, 让 AP 的部署更为灵活, 单台交换机可实现≥48 个 AP 供电, 提供官方证明材料 4. POE 功率≥1670W, 支持快速 PoE 和永久 POE 功能: 交换机电源上电时, 支持秒级实现对 PD 设备的供电, 交换机重启时, 对下挂 PD 设备供电不会中断, 实现 PoE 供电零中断。 5. 支持静态路由、路由策略、策略路由, 支持 RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3, ISIS, ISISv6, BGP, BGP4+等路由协议 6. 支持 MAC 地址自动学习和老化功能, 支持≥32K 个 MAC 条目 ▲7. 内存支持≥2GB, 保证系统可靠运行, 未来升级预留空间, 未来可以安装第三方软件, 提供官方证明材料; ▲8. 支持 MAC 表项≥32K, 支持 IPv4 路由表≥8K, 支持 IPv6 路由表≥3K, 提供第三方检测报告; 9. 单台配置: 交流冗余电源模块, 5 年原厂维保	

5	8 口交换机	▲1. 交换容量$\geq 670\text{Gbps}$，包转发$\geq 125\text{Mpps}$，均以厂商官网最小值为准；提供官方证明材料； ▲2. 端口：≥ 8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行，≥ 2 个 1/2.5/10GE SFP+ 上行； ▲3. 支持 Macsec 加密协议，实现低延迟数据加密，保护以太网帧的传输安全，提供第三方检测报告； 4. 支持 VLAN、端口隔离、风暴控制； 5. 支持静态路由； 6. 单台配置：5 年原厂维保	每教室一个，根据需求选择
6	8 口 POE 交换机	▲1. 交换容量$\geq 670\text{Gbps}$，包转发$\geq 125\text{Mpps}$，均以厂商官网最小值为准；提供官方证明材料； ▲2. 端口：≥ 8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行（POE+），≥ 2 个 1/2.5/10GE SFP+ 上行，提供官方证明材料 ▲3. 整机 POE 功率$\geq 128\text{W}$，提供官方证明材料 ▲4. 支持 Macsec 加密协议，实现低延迟数据加密，保护以太网帧的传输安全，提供第三方检测报告； 5. 支持 VLAN、端口隔离、风暴控制； 6. 支持静态路由； 7. 单台配置：5 年原厂维保	
7	48 口有线汇聚交换机	▲1. 交换容量$\geq 4\text{Tbps}$，包转发率$\geq 2000\text{Mpps}$，均以厂商官网最小值为准，提供官方证明材料； ▲2. 端口：≥ 48 个万兆 SFP+，≥ 6 个 40GE 光口，提供官方证明材料； 3. 支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6 4. 支持 PQ、WDRR、DRR、PQ+WDRR、PQ+DRR 等队列调度方式 ▲5. 设备支持 MAC 表项$\geq 64\text{K}$，支持 IPv4 路由表项$\geq 64\text{K}$，支持 IPv6 路由表项$\geq 32\text{K}$，提供第三方检测报告； 6. 支持跨设备链路聚合技术，设备可独立部署和升级； 7. 支持硬件 BFD/OAM，3.3ms 稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 8. 单台配置：交流冗余电源模块，5 年原厂维保；	图东图西楼各一台，均放置于一楼弱电间，用于下联接入交换机，上联只核心
8	24 口有线汇聚交换机	▲1. 交换容量$\geq 4\text{Tbps}$，包转发率$\geq 1600\text{Mpps}$，均以厂商官网最小值为准，提供官方证明材料； ▲2. 端口：≥ 24 个万兆 SFP+，≥ 6 个 40GE 光口，提供官方证明材料； 3. 支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6 4. 支持 PQ、WDRR、DRR、PQ+WDRR、PQ+DRR 等队列调度方式 ▲5. 设备支持 MAC 表项$\geq 64\text{K}$，支持 IPv4 路由表项$\geq 64\text{K}$，支持 IPv6 路由表项$\geq 32\text{K}$，提供第三方检测报告； 6. 支持跨设备链路聚合技术，设备可独立部署和升级； 7. 支持硬件 BFD/OAM，3.3ms 稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 8. 单台配置：交流冗余电源模块，5 年原厂维保；	图东环楼一台

注：上述官方证明材料是指：产品的检测测试报告或技术报告或产品彩页或产品说明书或宣传册或其他可以证明指标的材料。

2. 相关的工程量将由学校后勤管理处和监理单位、承包人共同测量，相关结算报审计处审计。

施工期间，发包人向承包人提供施工所需要的电源和水源接口，承包人向发包人预交水电费押金。

工程完工后，发包人按照威海市建筑行业用水用电标准（水费 4.7 元/立方米，电费 0.75 元/度）收取承包人水电费。水电表箱及其它电缆材料由承包人负责。

3. 施工期间做好安全通道设置，确保师生正常生活秩序。施工现场要求完全封闭管理，确保学生安全。工期与质量要求：施工工期 50 天，达到国家验收规范合格标准。产生噪音阶段每天施工时间为：8:00——12:00，14:30——19:00。注意安全、文明施工。若施工不及时给本工程带来的误工等一切损失，由本项目施工单位承担；因承包人原因致工期延误的，违约金为合同标的额的 20%，发包人有权在结算工程款时直接扣留上述违约金。

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 WORD 或 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章）。未按照要求上传的，否决其投标。清单说明要求的品牌若无处填报，可在报价说明中列明选用品牌，以商务标补充附件的形式上传到系统中。

第七章技术标准和要求中要求提供的产品技术参数及相关证明材料，以商务标补充附件的形式上传到系统中。

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名: _____	
2	工期	_____日历天	
3	质量标准	达到国家验收规范合格标准	
4	投标有效期	<u>90</u> 天	
5	缺陷责任期	执行《工程质量保修书》	
6	质量保修期	执行《工程质量保修书》	
7	不存在禁止投标的情形	我单位不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形	

投 标 人: _____ (公章)

法定代表人: _____ (印章)

日期: _____年____月____日

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面彩色扫描件。

投标人：_____（公章）

日 期：_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证双面彩色扫描件，并附委托代理人本单位近期（开标前三个月中任意一个月，不含开标当月）社保缴纳证明材料彩色扫描件。

投 标 人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

日期：_____年_____月_____日

注：若法定代表人参加开标会议，此表可删除。

项目管理机构表

序号	姓名	本项目任职	身份证号码	备注

注：附评分办法要求提供的证明材料。

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

日 期：_____年_____月_____日

项目经理简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
建造师资格等级			级	建造师专业	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

注：附项目经理证件、安全生产考核合格证（B 证）扫描件及近期（开标前三个月中任意一个月，不含开标当月）的社保证明。

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

日 期：_____年_____月_____日

承诺书

_____（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）的施工项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理。

拟派的施工项目经理具有_____年以上工作经验，持有注册_____级建造师，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；技术负责人具有_____年以上工作经验，持有_____职称；资料员、专职安全员、施工员、质检（质量）员等能力水平满足本项目实际需求。

我方承诺，拟派的项目经理、技术负责人等所有项目管理人员均能按照投标文件及合同约定人员进场，如不能履约，我方自愿与发包单位解除合同。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方在投标过程中弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

承诺单位（盖章）：

_____年_____月_____日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方承诺近三年内我方（含法定代表人、委托代理人及拟派项目经理）无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

五、我方拟派往本工程项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）。

六、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

七、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况 and 材料。

八、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

九、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位（公章）：

年 月 日

第七章技术标准和要求提供的材料：

- 1、内墙腻子、涂料（提供环保检测报告）；
- 2、网络产品明细（填写产品技术参数并按要求提供相关证明材料）：

序号	名称	参数	备注
1	4 口面板 AP		
2	吸顶 AP（放装 AP）		
3	高密 AP		
4	48 口 2.5G 光电混合交换机		
5	8 口交换机		
6	8 口 POE 交换机		
7	48 口有线汇聚交换机		
8	24 口有线汇聚交换机		

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

附录 1

条款		评审标准	分值	专家打分 一致性验证	明标/暗标
资格审查	形式审查	需审查： 1、投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致； 2、投标文件签章：招标文件要求签章的，按要求加盖投标人的单位公章或法定代表人印章。 3、联合体投标：不接受联合体投标。	合格制	主观	明标
	响应性评审	上传 pdf 格式的文档，内容为按投标文件格式上传“投标函附录”扫描件。 1、工期：50 日历天； 2、质量标准：达到国家验收规范合格标准； 3、投标有效期：90 天； 4、缺陷责任期：执行《工程质量保修书》； 5、质量保修期：执行《工程质量保修书》； 6、禁止投标的情形：不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。	合格制	主观	明标
	营业执照	上传 pdf 文档，内容为营业执照的扫描件。	合格制	主观	明标
	资质证书	上传 pdf 文档，内容为建筑工程施工总承包三级及以上资质证书的扫描件。	合格制	主观	明标
	安全生产许可证	上传 pdf 文档，内容为有效的安全生产许可证的扫描件。	合格制	主观	明标
	法定代表人身份证明或授权委托书	上传 pdf 格式的文档，内容为企业法定代表人身份证扫描件及法定代表人身份证明（若法定代表人参加投标）或企业法定代表人身份证扫描件、授权委托书（若授权代表参加投标）。 若授权代表参加投标还需附委托代理人近期（开标前三个月中任意一个月，不含开标当月）社保证明，若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。	合格制	主观	明标
	投标保证金证明	上传 pdf 格式的文档。 1、若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）、转账凭证等材料复印件。 2、若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函复印件。 3、如选择保险保函方式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3) 有效保函或保单；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明或国家金融监督管理总局网站公布的保险许可证信息。	合格制	主观	明标

		及投标保证金备案产品目录查询截图；5) 保险机构出具工程项目所在地设区市域内设有服务机构营业执照。 4、若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保证金第三方服务平台自主选择电子投标保证金参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保证金第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。 5、投标保证金免交的情形：截止 2025 年 12 月，投标人行业信用评价等级达到最高级别或公共信用综合评价等级为 A+，且近 3 年内未发生工程质量和安全事故并无行政处罚的投标人，免收投标保证金。后附相关证明材料。 附：（1）行业信用评价结果或公共信用综合评价等级证明材料。 （ 2 ） 通 过 信 用 中 国（https://www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。 （3）时间以评价时间为准。 未按要求提交投标保证金或证明材料的，否决其投标。			
	项目经理	上传 pdf 格式的文档，内容为 1、项目经理有效的建筑工程二级及以上注册建造师证书扫描件； 2、项目经理有效的安全生产考核合格证（B 证）扫描件 3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。 注：需附项目经理简历表（按投标文件格式提供）、承诺书（按投标文件格式提供）以及近期（开标前三个月中任意一个月，不含开标当月）的社保证明（若为退休人员可提供退休及返聘证明材料）。	合格制	主观	明标
	失信情况查询	上传 pdf 格式的文档 1、说明：被列入“全国法院失信被执行人信息公开与名称查询系统”（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的失信被执行人禁止参与本项目投标。投标文件附通过网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询信息记录，包含投标人、投标人法定代表人、委托代理人及拟派的项目经理失信情况网页截图。 2、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。投标文件附投标人在“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn）网站或“信用中国（山东）”（https://credit.shandong.gov.cn/）网站下载的信用报告。	合格制	主观	明标
	投标人信用承诺书	上传 pdf 格式的文档，格式见招标文件第八章投标文件格式。	合格制	主观	明标

技术标 (汇总规则: 当专家人数 大于等于 0 位, 并且 小于等于 1 位, 取去 掉 0 个最 高分、去掉 0 个最低分 后的算术平 均值;当专 家人数大于 等于 2 位, 并且小于等 于 4 位, 取 去掉 1 个 最高分、去 掉 0 个最 低分后的算 术平均值; 当专家人数 大于等于 5 位, 并且 小于等于 ∞ 位, 取去 掉 1 个最 高分、去掉 1 个最低分 后的算术平 均值。)	施工总平面 图布置设计 合理	(2.5 分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工 段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计 合理	2.5	主观	暗标
	施工方案和 技术措施合 理, 对关键 工序有针对 性等	(2.5 分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键 部位施工具有针对性, 措施得力、经济、安全、可行	2.5	主观	暗标
	质量保证措 施	(2.5 分) 质量保证体系与措施。有完整的质量保证措施, 先进可行。有针对本工程的通病治理措施;	2.5	主观	暗标
	安全文明措 施和应急救 援预案	(2.5 分) 针对项目实际具有完整的措施和应急救援预 案, 措施齐全, 预案可行; 充分考虑全线设围挡、出入 大门、导行牌、警示牌及电子警示牌、五牌一图、标语、 宣传画及总的平面布置图等内容	2.5	主观	暗标
	环境保护措 施及冬雨季 施工	(2.5 分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境 污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的 保护加固措施等, 冬季、雨季施工方案	2.5	主观	暗标
	新技术、新 产品、新工 艺、新材料 应用	(2.5 分) 新技术、新产品、新工艺、新材料应用	2.5	主观	暗标
	施工进度计 划和进度措 施	(2.5 分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标 明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要 施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备 进场计划及其他保证措施等)	2.5	主观	暗标
	资源配备计 划	(2.5 分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计 划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要; 施工设备选 型和配套合理、保证性高, 质量监控设备齐全、满足工 程检验需要。	2.5	主观	暗标
	施工期间在 校人员管理 措施	(2.5 分) 施工期间在校人员准入及备案登记管理、 日常行为管理、安全管理和卫生食宿管理等方面的措施。	2.5	主观	暗标
资信标	成品保护、 工程保修制 度	(2.5 分) 成品保护、保修方案与工程保险制度措施、总 承包单位与监理、设计的配合等。	2.5	主观	暗标
	企业信用情 况	上传 pdf 格式的文档 投标人近一年 (指从开标日向前推算一年) 未发生任何 违纪、违规情况者得 5 分, 以信用中国或信用中国 (山 东) 查询为准。 (1) 投标人在招标投标相关领域有行政处罚记录的, 每	5.0	客观	明标

		有一条记录在 5 分的基础上，扣 1 分，扣分无下限。 (2) 投标人承接的项目在工程质量方面，发生重大质量问题的，在 5 分的基础上扣 2 分，扣分无下限。 (3) 投标人承接的项目在工程安全方面发生事故的，在 5 分的基础上按照以下标准进行扣分：近一年内出现一般事故的扣 2 分，出现较大事故的扣 4 分，出现重大及以上事故的扣 6 分。安全事故划分等级标准参照《生产安全事故报告和调查处理条例》执行，扣分无下限。 注：附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。未提供或提供不符合要求的不得分。			
	项目管理机构	通过系统选择项目班子成员 1.项目经理具有建筑工程二级及以上注册建造师证,同时具有安全生产考核合格证（B 证），否则否决其投标。 2.投标人应合理配置项目管理班子和现场专业人员,保证具有相应管理、技术等能力的各岗位人员： 项目管理机构其他关键岗位管理人员：技术负责人须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书、其他关键岗位管理人员包括施工员 1 人、质量（检）员 1 人、专职安全员 2 人、资料员 1 人，符合以上要求配置的得 3 分。技术负责人持有工程系列高级及以上职称的加 2 分。人员配置不齐全的全项不得分。 备注：资信标补充附件中上传：项目管理机构表（按投标文件格式提供）及技术负责人的相关证书、专职安全员的安全考核合格证 C 证扫描件及项目管理机构所有人员近期（开标前三个月中任意一个月，不含开标当月）的社保证明材料（若为退休人员可提供退休及返聘证明材料）。	5.0	客观	明标
	企业业绩	通过系统勾选业绩 近三年（指开标日向前推三年，精确到日）以来投标人承接的类似工程，每有一项 300 万元（含）-600 万元的项目得 0.5 分；每有一项 600 万元（含）-1000 万元的项目得 1 分；每有一项 1000 万元（含）以上的项目得 2 分，此项最多得 5 分。 注：类似工程是指装修改造工程。 资信标补充附件中附中标通知书扫描件、合同扫描件、中标公示或中标公告截图,三者缺一不可，否则该项不得分。时间以合同签订时间为准。	5.0	客观	明标
商务标	投标报价 (公式计算)	基准价计算名称：综合平均法 基准价计算公式：$C=A*K1*Q1+B*K2*Q2$ A:投标算术平均值(n 有效投标人个数，以下相同) 当 $0 \leq n \leq 6$ 时, $A =$ 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值,当 $7 \leq n \leq 9$ 时, $A =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值,当 $10 \leq n \leq \infty$ 时, $A =$ 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值, B:招标控制价（计	60.0	客观	明标

		算时系统自动带入) K: 下浮系数 K1 为 0.968,0.971,0.974,0.977,0.98, 开标时抽取, K2 为 0.98,Q:权重比例 Q1 为 0.30,0.31,0.32,0.33,0.34,0.35, 开标时抽取,Q2 = 1 - Q1##以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价 1 %, 扣减 1 分, 扣完为止。 每低于基准价 1 %, 扣减 0.5 分, 扣完为止 偏离不足 1 %时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数			
--	--	---	--	--	--

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

工程项目清单汇总表

工程项目清单汇总表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	图东图西教学楼装修工程	
1.1.1	土建工程	
1.1.2	装饰工程	
1.1.3	拆除部分	
1.1.4	安装工程	
1.1.5	安装拆除工程	
1.2	图东图西教学楼门窗拆换工程及西环楼内门拆换工程	
1.2.1	拆除部分	
1.2.2	土建工程	
1.3	西环楼装修工程	
1.3.1	拆除部分	
1.3.2	土建工程	
1.3.3	装饰工程	
1.3.4	安装工程	
1.3.5	安装拆除工程	
2	措施项目	
2.1	其中:安全生产费	
2.2	其中:环境保护费	
2.3	其中:文明施工费	
2.4	其中:临时设施费	
3	其他项目	
3.1	其他:暂列项目	
3.2	其他:专业工程暂估价	
3.3	其他:计日工	
3.4	其他:总承包服务费	
3.5	其他:建设项目工伤保险费	
3.6	其他:优质优价费	
3.7	其他:合同中约定的其他项目	
4	增值税	
	合计	

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

补充工程量清单项目及计算规则

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第1页 共4页

计算规则说明					
补充计算规则说明					
清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程内容
01B004	墙面钢骨架	1.骨架种类、规格:镀锌方管,规格综合考虑 2.预埋件或后置埋件:埋件、转接件、螺栓等铁件综合考虑,不计算工程量 3.工程量计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,铁件、螺栓等辅材不计算	t	工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,铁件、螺栓等辅材不计算	定位、弹线、切割、安装龙骨等
01B005	不锈钢收边条	1.线条材料品种、规格、颜色:1mm厚304深灰色不锈钢收边条 2.工程量计算规则:按收边条展开面积以平方米计算	m2	按收边条展开面积以平方米计算	1.选料、裁料、拼样、铺钉就位。 2.铺钉面层、清理等
01B006	不锈钢收边条	1.线条材料品种、规格、颜色:1mm厚304深灰色不锈钢收边条 2.基层: 9mm厚阻燃板 2.工程量计算规则:按收边条展开面积以平方米计算	m2	按收边条展开面积以平方米计算	1.选料、裁料、拼样、铺钉就位。 2.铺钉面层、清理等
01B007	墙面钢骨架	1.骨架种类、规格:镀锌方管,规格综合考虑 2.预埋件或后置埋件:埋件、转接件、螺栓等铁件综合考虑,不计算工程量 3.工程量计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,铁件、螺栓等辅材不计算	t	工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,铁件、螺栓等辅材不计算	定位、弹线、切割、安装龙骨等
01B008	讲台水磨石地面打磨	1.工程量计算规则:按设计图示展开面积计算 2.工作内容:含花岗岩表面清理等全部工序	m2	按设计图示展开面积计算	含花岗岩表面清理等全部工序
01B009	讲台水磨石地面打磨	1.工程量计算规则:按设计图示展开面积计算 2.工作内容:含花岗岩表面清理等全部工序	m2	按设计图示展开面积计算	含花岗岩表面清理等全部工序
01B010	卫生间蹲便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品木纹抗倍特隔断,厚度满足甲方要求 2.配件品种、规格:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、隐藏式铰链、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.计算规则:按设置蹲位计算	蹲位	按设置设置蹲位计算	定位、弹线、下料、安装、校正、清理等
01B011	不锈钢收边条	1.线条材料品种、规格、颜色:1mm厚304深灰色不锈钢收边条 2.工程量计算规则:按收边条展开面积以平方米计算	m2	按收边条展开面积以平方米计算	1.选料、裁料、拼样、铺钉就位。 2.铺钉面层、清理等
01B012	不锈钢收边条	1.线条材料品种、规格、颜色:1mm厚304深灰色不锈钢收边条 2.基层: 9mm厚阻燃板 2.工程量计算规则:按收边条展开面积以平方米计算	m2	按收边条展开面积以平方米计算	1.选料、裁料、拼样、铺钉就位。 2.铺钉面层、清理等
01B013	墙面钢骨架	1.骨架种类、规格:镀锌方管,规格综合考虑 2.预埋件或后置埋件:埋件、转接件、螺栓等铁件综合考虑,不计算工程量 3.工程量计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,铁件、螺栓等辅材不计算	t	工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,铁件、螺栓等辅材不计算	定位、弹线、切割、安装龙骨等

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第2页 共4页

01B014	讲台水磨石地面打磨	1.工程量计算规则:按设计图 示展开面积计算 2.工作内容:含花岗岩表面清 理等全部工序	m2	按设计图所示展 开面积计算	含花岗岩表面清 理等全部工序
01B015	讲台水磨石地面打磨	1.工程量计算规则:按设计图 示展开面积计算 2.工作内容:含花岗岩表面清 理等全部工序	m2	按设计图所示展 开面积计算	含花岗岩表面清 理等全部工序
01B016	卫生间蹲便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜 色:成品木纹抗倍特隔断,厚 度满足甲方要求 2.配件品种、规格:优质304不 锈钢配件、不锈钢脚座、隐 藏式铰链、门锁、角码、衣 帽钩、门挡、封边条等 3.计算规则:按设置蹲位计算	蹲位	按设置设置蹲位 计算	定位、弹线、下 料、安装、校 正、清理等
01B017	讲台水磨石地面打磨	1.工程量计算规则:按设计图 示展开面积计算 2.工作内容:含花岗岩表面清 理等全部工序	m2	按设计图所示展 开面积计算	含花岗岩表面清 理等全部工序
01B018	卫生间蹲便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜 色:成品木纹抗倍特隔断,厚 度满足甲方要求 2.配件品种、规格:优质304不 锈钢配件、不锈钢脚座、隐 藏式铰链、门锁、角码、衣 帽钩、门挡、封边条等 3.计算规则:按设置蹲位计算	蹲位	按设置设置蹲位 计算	定位、弹线、下 料、安装、校 正、清理等
01B019	不锈钢收边条	1.线条材料品种、规格、颜 色:1mm厚304深灰色不锈钢收 边条 2.工程量计算规则:按收边条 展开面积以平方米计算	m2	按收边条展开面 积以平方米计算	1.选料、裁料、 拼样、铺钉就 位。 2.铺钉面层、清 理等
01B020	室内保洁	1.包含地面、顶面、墙面、门 窗等 2.质量要求:精保洁,最终达 到直接使用条件 3.工程量计算规则:按照建筑 面积以平方米计算	m2	按照建筑面积以 平方米计算	清扫,擦拭,清 理等
03B001	无端子外部接线或压铜接线 端子	1.导线截面积:6mm2以下	个	按设计图示数量 计算	开箱、检查、安 装、校线、套绝 缘管、压焊端 子、接线、补 漆、送交试验
03B002	集成设备带	1.含灯孔、风口百叶 2.具体尺寸详见图纸	m	按设计图示尺寸 以长度计算	本体及附件安装
03B024	采暖系统拆除	1.工作内容:采暖系统涉及配 合本次改造施工所发生的拆 除内容,报价单位依据勘察 现场原有情况进行拆除,综 合考虑满足本次安装施工 的一切拆除费用,并进行拆除 垃圾的清理归堆及外运,外 运运距自行考虑。 2.工程量计算规则:综合考虑 现场拆除按项计算	项	综合考虑现场拆 除按项计算	拆除、清理现 场、装车、外 运、弃置等综 合考虑
03B025	消防系统拆除	1.工作内容:消防系统涉及配 合本次改造施工所发生的拆 除内容,报价单位依据勘察 现场原有情况进行拆除,综 合考虑满足本次安装施工 的一切拆除费用,并进行拆除 垃圾的清理归堆及外运,外 运运距自行考虑。 2.工程量计算规则:综合考虑 现场拆除按项计算	项	综合考虑现场拆 除按项计算	拆除、清理现 场、装车、外 运、弃置等综 合考虑
03B026	给排水系统拆除	1.工作内容:给排水系统涉及 配合本次改造施工所发生的 拆除内容,报价单位依据勘 察现场原有情况进行拆除, 综合考虑满足本次安装施工 的一切拆除费用,并进行拆 除垃圾的清理归堆及外运,	项	综合考虑现场拆 除按项计算	拆除、清理现 场、装车、外 运、弃置等综 合考虑

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第3页 共4页

03B026	给排水系统拆除	外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则: 综合考虑现场拆除按项计算	项	综合考虑现场拆除按项计算	拆除、清理现场、装车、外运、弃置等综合
03B027	电气系统拆除	1.工作内容: 强、弱电系统涉及配合本次改造施工所发生的拆除内容, 报价单位依据勘察现场原有情况进行拆除, 综合考虑满足本次安装施工的一切拆除费用, 并进行拆除垃圾的清理归堆及外运, 外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则: 综合考虑现场拆除按项计算	项	综合考虑现场拆除按项计算	拆除、清理现场、装车、外运、弃置等综合考虑
01B033	卫生间蹲便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品木纹抗倍特隔断, 厚度满足甲方要求 2.配件品种、规格:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、隐藏式铰链、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.计算规则: 按设置蹲位计算	蹲位	按设置设置蹲位计算	定位、弹线、下料、安装、校正、清理等
01B034	卫生间蹲便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品木纹抗倍特隔断, 厚度满足甲方要求 2.配件品种、规格:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、隐藏式铰链、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.计算规则: 按设置蹲位计算	蹲位	按设置设置蹲位计算	定位、弹线、下料、安装、校正、清理等
01B035	卫生间蹲便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品木纹抗倍特隔断, 厚度满足甲方要求 2.配件品种、规格:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、隐藏式铰链、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.计算规则: 按设置蹲位计算	蹲位	按设置设置蹲位计算	定位、弹线、下料、安装、校正、清理等
01B036	室内保洁	1.包含地面、顶面、墙面、门窗等 2.质量要求:精保洁, 最终达到直接使用条件 3.工程量计算规则:按照建筑面积以平方米计算	m2	按照建筑面积以平方米计算	清扫, 擦拭, 清理等
03B003	无端子外部接线	1.导线截面积: 6mm2以下	个	按设计图示数量计算	开箱、检查、安装、校线、套绝缘管、压焊端子、接线、补漆、送交试验
01B037	采暖系统拆除	1.工作内容: 采暖系统涉及配合本次改造施工所发生的拆除内容, 报价单位依据勘察现场原有情况进行拆除, 综合考虑满足本次安装施工的一切拆除费用, 并进行拆除垃圾的清理归堆及外运, 外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则: 综合考虑现场拆除按项计算	项	综合考虑现场拆除按项计算	拆除、清理现场、装车、外运、弃置等综合考虑
01B038	消防系统拆除	1.工作内容: 消防系统涉及配合本次改造施工所发生的拆除内容, 报价单位依据勘察现场原有情况进行拆除, 综合考虑满足本次安装施工的一切拆除费用, 并进行拆除垃圾的清理归堆及外运, 外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则: 综合考虑现场拆除按项计算	项	综合考虑现场拆除按项计算	拆除、清理现场、装车、外运、弃置等综合考虑
01B039	给排水系统拆除	1.工作内容: 给排水系统涉及配合本次改造施工所发生的拆除内容, 报价单位依据勘察现场原有情况进行拆除, 综合考虑满足本次安装施工的一切拆除费用, 并进行拆	项	综合考虑现场拆除按项计算	拆除、清理现场、装车、外运、弃置等综合考虑

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第4页 共4页

01B039	给排水系统拆除	除垃圾的清理归堆及外运， 外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则：综合考虑 现场拆除按项计算	项	综合考虑现场拆 除按项计算	拆除、清理现 场、装车、外 运、弃置等综合 考虑
01B040	电气系统拆除	1.工作内容：强、弱电系统涉 及配合本次改造施工所发生 的拆除内容，报价单位依据 勘察现场原有情况进行拆 除，综合考虑满足本次安装 施工的一切拆除费用，并进 行拆除垃圾的清理归堆及外 运，外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则：综合考虑 现场拆除按项计算	项	综合考虑现场拆 除按项计算	拆除、清理现 场、装车、外 运、弃置等综合 考虑

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

分部分项工程项目清单与计价表

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第1页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		图东图西教学楼 装修工程					
		土建工程					
1	010904001001	地面卷材防水	1.基层:界面剂一道(与防水层配套使用) 2.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材(芯材厚度0.5)+≥1.3厚聚合物水泥粘接剂)一道 3.遍数:一遍 4.其他:包含搭接及附加层 5.部位:有卫生间、盥洗室等有水房间	m2	562.38		
2	010904001002	地面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材(芯材厚度0.5)+≥1.3厚聚合物水泥粘接剂)一道 2.遍数:一遍 3.其他:包含搭接及附加层 4.部位:有卫生间、盥洗室等有水房间	m2	562.38		
3	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材(芯材厚度0.5)+≥1.3厚聚合物水泥粘接剂)一道 2.遍数:两遍 3.其他:包含搭接及附加层 4.部位:有卫生间、盥洗室等有水房间	m2	366.14		
4	010801002001	卫生间实木复合门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:木门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:综合考虑 5.门套材质、规格:综合考虑 6.五金种类、规格:综合考虑,达到甲方要求	m2	123.12		
5	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格:综合考虑 2.使用部位:墙面	m2	286.2		
6	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.工作内容:开挖土方、人工清槽等	m3	5		
7	010102007001	回填方	1.土质要求:满足设计规范 2.夯填:分层夯实 3.取土距离:投标人自行考虑	m3	5		
8	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土块 2.墙体类型:直形墙 3.墙体厚度:综合 4.砂浆强度等级:M5.0砂浆	m3	28.17		
9	01B001	楼地面变形缝	1.面层:5mm不锈钢板 2.详见图集 L13J14 3页1	m	24		
10	01B002	吊顶变形缝	1.面层:5mm不锈钢板 2.详见图集 L13J14 19页1	m	24		
11	01B003	墙面变形缝	1.面层:18厚细木工外贴三合板 2.详见图集 L13J14 14页1	m	172.8		
		装饰工程					
		一层门厅、走廊、休息讨论角、共享区、楼					

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第2页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		梯					
12	011101005001	塑胶地面	1.3-5mm厚自流平 2.塑胶地面种类:2.0mm厚同质透心塑胶地板	m2	189.22		
13	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:瓷砖专业粘结砂浆 3.面层材料品种、规格:黑色瓷砖踢脚线	m	24.2		
14	011404001001	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	1175.83		
15	011404001002	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:原墙面打磨修补腻子等,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	651.82		
16	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm厚深灰色304不锈钢踢脚	m	30.26		
17	011105006002	金属踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm厚深灰色304不锈钢踢脚	m	14.1		
18	011205001001	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12+9mm厚阻燃夹板基层 2.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 3.造型层: 30*30mm木纹格栅间隔布置	m2	73.32		
19	011404001003	墙面喷刷青色乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:青色乳胶漆三遍	m2	73.32		
20	011205001002	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 2.面层: @800木挂条挂15mm厚木纹饰面板	m2	29.46		
21	011205001003	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 2.面层: 20mm厚木纹饰面板	m2	18.64		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第3页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
22	01B004	墙面钢骨架	1.骨架种类、规格:镀锌方管,规格综合考虑 2.预埋件或后置埋件:埋件、转接件、螺栓等铁件综合考虑,不计算工程量 3.工程量计算规则:工程量只计算方管、角钢、槽钢等钢骨架的重量,铁件、螺栓等辅材不计算	t	2.3925		
23	011205001004	墙面装饰板	1.基层材料、种类、规格: 12mm厚阻燃夹板基层 2.面层材料、种类、规格:9.5mm厚石膏板 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸面积以平方米计算	m2	37.99		
24	011205001005	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:木挂条@800 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 3.面层: 15mm厚红色饰面板	m2	36.3		
25	011205001006	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12+9mm厚阻燃夹板基层 2.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板	m2	19.78		
26	011404001004	墙面喷刷红色乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:红色乳胶漆三遍	m2	19.78		
27	01B005	不锈钢收边条	1.线条材料品种、规格、颜色:1mm厚304深灰色不锈钢收边条 2.工程量计算规则:按收边条展开面积以平方米计算	m2	9.858		
28	011205001007	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 2.面层材料品种、规格:木挂条@800挂15mm厚软木饰面板 3.造型层: 30*30mm木纹格栅间隔布置	m2	8.78		
29	011404002001	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料 3.位置: 铝方通以上部位梁、板、设备	m2	735.592		
30	011302004001	铝方通格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:30*100*0.8mm@100白色铝方通	m2	449.98		
31	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑	m2	115.86		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第4页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
31	011302001001	平面吊顶天棚	2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:封边处竖向为12mm厚阻燃夹板基层 4.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 5.工程量计算规则:按石膏板外露展开面积计算	m2	115.86		
32	011404002002	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	485.378		
33	010810002001	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	170.77		
34	011404002003	天棚红色乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:红色乳胶漆三遍	m2	107.545		
35	011302001002	高晶钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶、直径8mm镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*14mm白色高晶硅钙板饰面	m2	362.09		
36	011205003001	装饰座椅	1.基层类型、部位:共享区,详见图纸大样34 2.龙骨种类、规格:木龙骨,木方刷防火涂料三度 3.基层材料品种、规格:12mm阻燃夹板基层 4.面层材料品种、规格:木挂条@800、15mm木纹饰面板 5.座椅处:软包坐垫及软包靠背	m2	17.06		
37	011205001008	墙面装饰板	1.基层:12mm阻燃夹板基层 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨、木方刷防火涂料三度 3.基层:12mm阻燃夹板基层 4.面层:15mm厚的木纹饰面板	m2	14.56		
38	011205001009	墙面装饰板	1.基层:12mm阻燃夹板基层 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨、木方刷防火涂料三度 3.基层:12mm阻燃夹板基层 4.面层:9.5mm厚纸面石	m2	12.02		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第5页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
38	011205001009	墙面装饰板	膏板	m2	12.02		
39	011404001005	墙面喷刷灰色乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:青灰色乳胶漆三遍	m2	18		
40	011205001010	墙面装饰板	1.基层:12mm阻燃夹板基层 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨、木方刷防火涂料三度 3.基层:12mm阻燃夹板基层 4.面层:9.5mm厚纸面石膏板 5.造型层:30*30mm木纹格栅间隔布置	m2	5.9925		
41	010809001001	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	26.7		
42	011205001011	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 2.面层材料品种、规格:15mm厚软木饰面板	m2	50.02		
43	011205001012	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:木挂条@800 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 3.面层:15mm厚软木饰面板	m2	14.76		
44	011205003002	弧形座椅	1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 2.面层材料品种、规格:15mm厚软木饰面板	m2	20.7		
45	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.2mm厚配套专用界面剂批刮 2.6mm厚1:3水泥砂浆 3.7mm厚1:2水泥砂浆压实找平	m2	225.36		
46	011302001003	型钢天棚龙骨	1.骨架种类、规格:角钢,规格综合考虑 2.预埋件或后置埋件:埋件、转接件、螺栓等铁件综合考虑,不计算工程量 3.部位:主龙骨斜撑等 4.工程量计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,铁件、螺栓等辅材不计算	t	0.3		
		一层公共教室					
47	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:40mm厚 2.砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平,随打随抹平,强度达标后表面打磨	m2	481.568		
48	011101005002	塑胶地面	1.3-5mm厚自流平 2.塑胶地面种类:2.0mm厚同质透心塑胶地板	m2	481.568		
49	011108001001	石材零星项目	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层	m2	3		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第6页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
49	011108001001	石材零星项目	2.面层材料品种、规格:20mm理石过门石	m2	3		
50	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:瓷砖专业粘结砂浆 3.面层材料品种、规格:黑色瓷砖踢脚线	m	98.7		
51	011404001006	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	423.475		
52	010809001002	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	12.48		
53	010810001001	窗帘	1.窗帘材质:布艺 2.窗帘面料、颜色及褶皱倍数:满足甲方使用要求及美观要求 3.其他要求:轨道配件顺畅滑动 4.窗帘高度:综合考虑 5.工程量计算规则:以安装完成的布艺窗帘幅面褶皱展开宽度计算	m	118		
54	011302001004	高晶钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶、直径8mm镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*1200*14mm白色高晶硅钙板饰面	m2	467.28		
55	010810002002	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹层板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	59		
56	011404002004	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	23.6		
57	011205001013	墙面包管井	1.龙骨材料种类、规格、中距:75竖向龙骨@600,38穿心龙骨@300 2.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板	m2	12.6		
		一层大阶梯教室					
58	011101005003	塑胶地面	1.3-5mm厚自流平 2.塑胶地面种类:2.0mm厚同质透心塑胶地板	m2	439.46		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第7页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
59	011108001002	石材零星项目	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:20mm理石过门石	m2	1.8		
60	011105006003	金属踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm厚304不锈钢踢脚	m	200.32		
61	011205001014	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 3.龙骨材料种类、规格、中距:卡式镀锌75系列轻钢龙骨@400、50*19镀锌轻钢龙骨@600、50mm厚阻燃吸音棉,容重32 4.面层材料品种、规格:15mm木纹条形陶铝槽式吸音板	m2	200.64		
62	01B006	不锈钢收边条	1.线条材料品种、规格、颜色:1mm厚304深灰色不锈钢收边条 2.基层:9mm厚阻燃板 2.工程量计算规则:按收边条展开面积以平方米计算	m2	5.846		
63	01B007	墙面钢骨架	1.骨架种类、规格:镀锌方管,规格综合考虑 2.预埋件或后置埋件:埋件、转接件、螺栓等铁件综合考虑,不计算工程量 3.工程量计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,铁件、螺栓等辅材不计算	t	1.16		
64	011205001015	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 2.面层材料品种、规格:木挂条挂15mm厚木纹饰面板	m2	320.28		
65	010809001003	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	5.04		
66	01B008	讲台水磨石地面打磨	1.工程量计算规则:按设计图示展开面积计算 2.工作内容:含花岗岩表面清理等全部工序	m2	64		
67	010810001002	窗帘	1.窗帘材质:布艺 2.窗帘面料、颜色及褶皱倍数:满足甲方使用要求及美观要求 3.其他要求:轨道配件顺畅滑动 4.窗帘高度:综合考虑 5.工程量计算规则:以安装完成的布艺窗帘幅面褶皱展开宽度计算	m	109.08		
68	011302007001	软膜天花吊顶	1.骨架材料种类、规格:轻钢龙骨,规格综合考虑 2.基层材料种类:9mm厚阻燃板 3.面层材料种类:9.5mm纸面石膏板 4.灯膜材料品种、规	m2	128.72		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第8页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
68	011302007001	软膜天花吊顶	格:0.18mm厚A级白色软膜天花	m2	128.72		
69	010810002003	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	54.54		
70	011302001005	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:封边处竖向为9mm厚阻燃夹板基层 4.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 5.工程量计算规则:按石膏板外露展开面积计算	m2	316.56		
71	011404002005	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	985.784		
		一层小阶梯教室					
72	011101005004	塑胶地面	1.3-5mm厚自流平 2.塑胶地面种类:2.0mm厚同质透心塑胶地板	m2	363.45		
73	011108001003	石材零星项目	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:20mm理石过门石	m2	2.25		
74	011105006004	金属踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm厚304不锈钢踢脚	m	222.36		
75	011205001016	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12+9mm厚阻燃夹板基层 2.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板	m2	14.82		
76	011205001017	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 2.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板	m2	110.18		
77	011404001007	墙面喷刷蓝色乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:蓝色乳胶漆三遍	m2	125		
78	011404001008	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分	m2	339.6		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第9页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
78	011404001008	墙面喷刷乳胶漆	遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆三遍	m2	339.6		
79	011404001009	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	199.9		
80	011205001018	墙面装饰板	1.基层: 12mm阻燃夹板基层 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨、木方刷防火涂料三度 3.基层: 12mm阻燃夹板基层 4.面层: 9.5mm厚石膏板	m2	62.04		
81	010809001004	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	12.48		
82	01B009	讲台水磨石地面打磨	1.工程量计算规则:按设计图示展开面积计算 2.工作内容:含花岗岩表面清理等全部工序	m2	84		
83	010810001003	窗帘	1.窗帘材质:布艺 2.窗帘面料、颜色及褶皱倍数:满足甲方使用要求及美观要求 3.其他要求:轨道配件顺畅滑动 4.窗帘高度:综合考虑 5.工程量计算规则:以安装完成的布艺窗帘幅面褶皱展开宽度计算	m	127.6		
84	011302007002	软膜天花吊顶	1.骨架材料种类、规格:轻钢龙骨,规格综合考虑 2.基层材料种类:9mm厚阻燃板 3.面层材料种类:9.5mm纸面石膏板 4.灯膜材料品种、规格:0.18mm厚A级白色软膜天花	m2	122.31		
85	010810002004	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	47.85		
86	011302001006	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:封边处竖向为9mm厚阻燃夹板基层 4.面板材料品种、规格:双	m2	278.91		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第10页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
86	011302001006	平面吊顶天棚	层9.5mm纸面石膏板 5.工程量计算规则:按石膏板外露展开面积计算	m2	278.91		
87	011404002006	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	930.16		
		一层卫生间、开水间					
88	011101002001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:最薄处30mm厚,向地漏找1%坡,地漏四周及管根用DS M15(1:3)水泥砂浆抹小八字角 2.混凝土强度等级:C20细石砼	m2	217.14		
89	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格:600*600防滑地砖	m2	217.14		
90	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.2mm厚配套专用界面剂批刮 2.7mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.6mm厚1:0.5:1.25水泥石灰膏砂浆找平	m2	780.84		
91	011203003001	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.基层:背刷界面剂,10mm厚水泥膏掺粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖	m2	795.88		
92	011108001004	石材零星项目	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:20mm理石过门石	m2	4.04		
93	010810002005	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹层板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	47.6		
94	011302001007	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶,综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨、三角龙骨及边龙骨 3.面层材料品种、规格:0.8厚600*600亚光铝扣板	m2	207.28		
95	011404002007	天棚白色防水无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工	m2	19.04		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第11页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
95	011404002007	天棚白色防水无机涂料	序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色防水无机涂料三遍	m2	19.04		
96	01B010	卫生间蹲便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品木纹抗倍特隔断,厚度满足甲方要求 2.配件品种、规格:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、隐藏式铰链、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.计算规则:按设置蹲位计算	蹲位	52		
97	011207003001	卫生间小便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品木纹抗倍特板隔断 2.规格:综合考虑 3.配件品种、规格:优质304不锈钢配件、封边条等 4.部位:综合考虑	m2	6.3		
98	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格:20mm灰色石材台面 2.支架品种、规格:40*40*4镀锌角钢通长布置 3.基层:9mm厚阻燃板基层 4.做法详见大样D23	m2	21.1945		
99	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2.框材质、断面尺寸:1mm厚304深灰色不锈钢板 3.基层材料种类:9mm厚阻燃夹板	m2	27.6644		
100	011205001019	墙面包管井	1.龙骨材料种类、规格、中距:75竖向龙骨@600,38穿心龙骨@300 2.面层材料品种、规格:18mm厚水泥压力板	m2	25.2		
		一层空置房间					
101	011404001010	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	34.16		
102	011302001008	高晶钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶、直径8mm镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*14mm白色高晶硅钙板饰面	m2	9.75		
103	010809001005	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	0.3		
104	010810002006	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹层板,竖向基层	m	2.6		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第12页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
104	010810002006	窗帘盒	12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	2.6		
105	011404002008	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	1.04		
		一层门卫值班室					
106	011404001011	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	34.16		
107	011302001009	高晶钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶、直径8mm镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*14mm白色高晶硅钙板饰面	m2	9.75		
108	010809001006	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	0.3		
109	010810002007	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹层板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	2.6		
110	011404002009	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	1.04		
		一层值班室					
111	011404001012	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	79.28		
112	011302001010	高晶钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶、直径8mm镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*14mm白色高	m2	29.1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第13页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
112	011302001010	高晶钙板吊顶	晶硅钙板饰面	m2	29.1		
113	010809001007	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	0.6		
114	010810002008	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹层板,竖向基层12mm厚阻燃夹层板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	11.44		
115	011404002010	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	4.576		
		一层物业管理中心休息室					
116	011404001013	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	101.8		
117	011302001011	高晶钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶、直径8mm镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*14mm白色高晶硅钙板饰面	m2	36.98		
118	010809001008	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	0.56		
119	010810002009	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹层板,竖向基层12mm厚阻燃夹层板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	8.1		
120	011404002011	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	3.24		
		二层走廊					

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第14页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
121	011404001014	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	1000.3395		
122	011404001015	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:原墙面打磨修补腻子等,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	723.75		
123	011404002012	天棚无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.涂料品种、喷刷遍数:深灰色无机涂料 3.位置: 铝方通以上部位梁、板、设备	m2	401.466		
124	011302004002	铝方通格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:30*100*0.8mm@100白色铝方通	m2	201.42		
125	011302001012	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:封边处竖向为12mm厚阻燃夹板基层 4.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 5.工程量计算规则:按石膏板外露展开面积计算	m2	107.4		
126	011404002013	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	392.634		
127	010810002010	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	118.22		
128	011404002014	天棚红色乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:红色乳胶漆三遍	m2	101.494		
129	011302001013	高晶钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶、直径8mm镀锌吊杆	m2	301.78		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第15页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
129	011302001013	高晶钙板吊顶	2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*14mm白色高晶硅钙板饰面	m2	301.78		
130	010809001009	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板 (详见理石窗台板节点图)	m2	24.74		
131	01B011	不锈钢收边条	1.线条材料品种、规格、颜色:1mm厚304深灰色不锈钢收边条 2.工程量计算规则:按收边条展开面积以平方米计算	m2	3.982		
132	011205001020	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:木挂条@800 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 3.面层:15mm厚红色饰面板	m2	36.3		
133	011105006005	金属踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm厚深灰色304不锈钢踢脚	m	8.2		
134	011302001014	型钢天棚龙骨	1.骨架种类、规格:角钢,规格综合考虑 2.预埋件或后置埋件:埋件、转接件、螺栓等铁件综合考虑,不计算工程量 3.部位:主龙骨斜撑等 4.工程量计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,铁件、螺栓等辅材不计算	t	0.3		
		二层大阶梯教室					
135	011101005005	塑胶地面	1.3-5mm厚自流平 2.塑胶地面种类:2.0mm厚同质透心塑胶地板	m2	439.46		
136	011108001005	石材零星项目	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:20mm理石过门石	m2	1.8		
137	011105006006	金属踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm厚304不锈钢踢脚	m	200.32		
138	011205001021	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 3.龙骨材料种类、规格、中距:卡式镀锌75系列轻钢龙骨@400、50*19镀锌轻钢龙骨@600、50mm厚阻燃吸音棉,容重32 4.面层材料品种、规格:15mm木纹条形陶铝槽式吸音板	m2	220.28		
139	01B012	不锈钢收边条	1.线条材料品种、规格、颜色:1mm厚304深灰色不锈钢收边条	m2	6.808		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第16页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
139	01B012	不锈钢收边条	2.基层:9mm厚阻燃板 2.工程量计算规则:按收边条展开面积以平方米计算	m2	6.808		
140	01B013	墙面钢骨架	1.骨架种类、规格:镀锌方管,规格综合考虑 2.预埋件或后置埋件:埋件、转接件、螺栓等铁件综合考虑,不计算工程量 3.工程量计算规则:工程量只计算方钢、角钢、槽钢等钢骨架的重量,铁件、螺栓等辅材不计算	t	1.36		
141	011205001022	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 3.面层材料品种、规格:木挂条挂15mm厚木纹饰面板	m2	337.28		
142	010809001010	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	5.04		
143	01B014	讲台水磨石地面打磨	1.工程量计算规则:按设计图示展开面积计算 2.工作内容:含花岗岩表面清理等全部工序	m2	64		
144	010810001004	窗帘	1.窗帘材质:布艺 2.窗帘面料、颜色及褶皱倍数:满足甲方使用要求及美观要求 3.其他要求:轨道配件顺畅滑动 4.窗帘高度:综合考虑 5.工程量计算规则:以安装完成的布艺窗帘幅面褶皱展开宽度计算	m	109.08		
145	011302007003	软膜天花吊顶	1.骨架材料种类、规格:轻钢龙骨,规格综合考虑 2.基层材料种类:9mm厚阻燃板 3.面层材料种类:9.5mm纸面石膏板 4.灯膜材料品种、规格:0.18mm厚A级白色软膜天花	m2	171.52		
146	010810002011	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	27.27		
147	011302001015	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:封边处竖向9mm阻燃夹板基层 4.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 5.工程量计算规则:按石膏板外露展开面积计算	m2	246.68		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第17页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
148	011404002015	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	923.336		
		二层小阶梯教室					
149	011101005006	塑胶地面	1.3-5mm厚自流平 2.塑胶地面种类:2.0mm厚同质透心塑胶地板	m2	363.45		
150	011108001006	石材零星项目	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:20mm理石过门石	m2	2.25		
151	011105006007	金属踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm厚304不锈钢踢脚	m	222.36		
152	011205001023	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12+9mm厚阻燃夹板基层 2.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板	m2	12.3		
153	011205001024	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 2.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板	m2	85.56		
154	011404001016	墙面喷刷蓝色乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:蓝色乳胶漆三遍	m2	97.86		
155	011404001017	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆三遍	m2	478.72		
156	011404001018	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	166.4		
157	011205001025	墙面装饰板	1.基层:12mm阻燃夹板基层 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨、木方刷防火涂料三度 3.基层:12mm阻燃夹板基层 4.面层:9.5mm厚石膏板	m2	51.5		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第18页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
158	010809001011	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	12.48		
159	01B015	讲台水磨石地面打磨	1.工程量计算规则:按设计图示展开面积计算 2.工作内容:含花岗岩表面清理等全部工序	m2	42		
160	010810001005	窗帘	1.窗帘材质:布艺 2.窗帘面料、颜色及褶皱倍数:满足甲方使用要求及美观要求 3.其他要求:轨道配件顺畅滑动 4.窗帘高度:综合考虑 5.工程量计算规则:以安装完成的布艺窗帘幅面褶皱展开宽度计算	m	127.6		
161	011302007004	软膜天花吊顶	1.骨架材料种类、规格:轻钢龙骨,规格综合考虑 2.基层材料种类:9mm厚阻燃板 3.面层材料种类:9.5mm纸面石膏板 4.灯膜材料品种、规格:0.18mm厚A级白色软膜天花	m2	122.31		
162	010810002012	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹层板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	47.85		
163	011302001016	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:封边处竖向为9mm厚阻燃夹板基层 4.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 5.工程量计算规则:按石膏板外露展开面积计算	m2	278.91		
164	011404002016	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	930.16		
		二层多媒体教室					
165	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:40mm厚 2.砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平,随打随抹平,强度达标后表面打磨	m2	793		
166	011101005007	塑胶地面	1.3-5mm厚自流平 2.塑胶地面种类:2.0mm厚同质透心塑胶地板	m2	793		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第19页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
167	011108001007	石材零星项目	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:20mm理石过门石	m2	4.8		
168	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:瓷砖专业粘结砂浆 3.面层材料品种、规格:黑色瓷砖踢脚线	m	180.54		
169	011404001019	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	704.839		
170	010809001012	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	20.68		
171	010810001006	窗帘	1.窗帘材质:布艺 2.窗帘面料、颜色及褶皱倍数:满足甲方使用要求及美观要求 3.其他要求:轨道配件顺畅滑动 4.窗帘高度:综合考虑 5.工程量计算规则:以安装完成的布艺窗帘幅面褶皱展开宽度计算	m	224.4		
172	011302001017	高晶钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶、直径8mm镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*1200*14mm白色高晶硅钙板饰面	m2	769.72		
173	010810002013	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹层板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	112.2		
174	011404002017	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	44.88		
175	011205001026	墙面包管井	1.龙骨材料种类、规格、中距:75竖向龙骨@600,38穿心龙骨@300 2.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板	m2	21		
		二层卫生间、开水间					

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第20页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
176	011101002002	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:最薄处30mm厚,向地漏找1%坡,地漏四周及管根用DS M15(1:3)水泥砂浆抹小八字角 2.混凝土强度等级:C20细石砼	m2	217.14		
177	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格:600*600防滑地砖	m2	217.14		
178	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.2mm厚配套专用界面剂批刮 2.7mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.6mm厚1:0.5:1.25水泥石膏砂浆找平	m2	780.84		
179	011203003002	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.基层:背刷界面剂,10mm厚水泥膏掺粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖	m2	795.88		
180	011108001008	石材零星项目	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:20mm理石过门石	m2	4.04		
181	010810002014	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹层板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	47.6		
182	011302001018	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶,综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨、三角龙骨及边龙骨 3.面层材料品种、规格:0.8厚600*600亚光铝扣板	m2	207.28		
183	011404002018	天棚白色防水无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色防水无机涂料三遍	m2	19.04		
184	01B016	卫生间蹲便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品木纹抗倍特隔断,厚度满足甲方要求 2.配件品种、规格:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、隐藏式铰链、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.计算规则:按设置蹲位计算	蹲位	52		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第21页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
185	011207003002	卫生间小便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品木纹抗倍特板隔断 2.规格:综合考虑 3.配件品种、规格:优质304不锈钢配件、封边条等 4.部位:综合考虑	m2	6.3		
186	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格:20mm灰色石材台面 2.支架品种、规格:40*40*4镀锌角钢通长布置 3.基层:9mm厚阻燃板基层 4.做法详见大样D23	m2	21.1945		
187	011505003002	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2.框材质、断面尺寸:1mm厚304深灰色不锈钢板 3.基层材料种类:9mm厚阻燃夹板	m2	27.6644		
188	011205001027	墙面包管井	1.龙骨材料种类、规格、中距:75竖向龙骨@600,38穿心龙骨@300 2.面层材料品种、规格:18mm厚水泥压力板	m2	25.2		
		二层教务处教室 管理科休息室					
189	011404001020	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	100.38		
190	011302001019	高晶钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶、直径8mm镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*14mm白色高晶硅钙板饰面	m2	36.6		
191	010809001013	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	0.82		
192	010810002015	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	11		
193	011404002019	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	4.4		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第22页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		二层教务处教室 管理科库房					
194	011404001021	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	41.73		
195	010809001014	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	0.61		
196	011302001020	高晶钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶、直径8mm镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*14mm白色高晶硅钙板饰面	m2	14.85		
197	010810002016	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹层板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	2.955		
198	011404002020	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	1.182		
		二层信工学生会					
199	011404001022	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	101.8		
200	011302001021	高晶钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶、直径8mm镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*14mm白色高晶硅钙板饰面	m2	36.98		
201	010809001015	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	0.56		
202	010810002017	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑	m	8.1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第23页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
202	010810002017	窗帘盒	2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹层板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	8.1		
203	011404002021	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	3.24		
		二层待查室					
204	011404001023	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	34.16		
205	011302001022	高晶钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶、直径8mm镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*14mm白色高晶硅钙板饰面	m2	9.75		
206	010809001016	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	0.3		
207	010810002018	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹层板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	2.6		
208	011404002022	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	1.04		
		三层小阶梯教室					
209	011101005008	塑胶地面	1.3-5mm厚自流平 2.塑胶地面种类:2.0mm厚同质透心塑胶地板	m2	363.45		
210	011108001009	石材零星项目	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:20mm理石过门石	m2	2.25		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第24页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
211	011105006008	金属踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm厚304不锈钢踢脚	m	222.36		
212	011205001028	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12+9mm厚阻燃夹板基层 2.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板	m2	13.02		
213	011205001029	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 2.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板	m2	97.24		
214	011404001024	墙面喷刷橙色乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:橙色乳胶漆三遍	m2	110.26		
215	011404001025	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆三遍	m2	487.08		
216	011404001026	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	174.76		
217	011205001030	墙面装饰板	1.基层: 12mm阻燃夹板基层 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨、木方刷防火涂料三度 3.基层: 12mm阻燃夹板基层 4.面层: 9.5mm厚石膏板	m2	54.5		
218	010809001017	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板 (详见理石窗台板节点图)	m2	12.48		
219	01B017	讲台水磨石地面打磨	1.工程量计算规则:按设计图示展开面积计算 2.工作内容:含花岗岩表面清理等全部工序	m2	42		
220	010810001007	窗帘	1.窗帘材质:布艺 2.窗帘面料、颜色及褶皱倍数:满足甲方使用要求及美观要求 3.其他要求:轨道配件顺畅滑动 4.窗帘高度: 综合考虑 5.工程量计算规则: 以安装完成的布艺窗帘幅面褶皱展开宽度计算	m	127.6		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第25页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
221	011302007005	软膜天花吊顶	1.骨架材料种类、规格:轻钢龙骨,规格综合考虑 2.基层材料种类:9mm厚阻燃板 3.面层材料种类:9.5mm纸面石膏板 4.灯膜材料品种、规格:0.18mm厚A级白色软膜天花	m2	172.8		
222	010810002019	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	47.85		
223	011302001023	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:竖向封边处9mm阻燃夹板基层 4.面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 5.工程量计算规则:按石膏板外露展开面积计算	m2	203.64		
224	011404002023	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	866.97		
		三层多媒体教室					
225	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:40mm厚 2.砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平,随打随抹平,强度达标后表面打磨	m2	659.12		
226	011101005009	塑胶地面	1.3-5mm厚自流平 2.塑胶地面种类:2.0mm厚同质透心塑胶地板	m2	659.12		
227	011108001010	石材零星项目	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:20mm理石过门石	m2	4.2		
228	011105003004	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:瓷砖专业粘结砂浆 3.面层材料品种、规格:黑色瓷砖踢脚线	m	288		
229	011404001027	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	723.86		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第26页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
230	010809001018	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	17.56		
231	010810001008	窗帘	1.窗帘材质:布艺 2.窗帘面料、颜色及褶皱倍数:满足甲方使用要求及美观要求 3.其他要求:轨道配件顺畅滑动 4.窗帘高度:综合考虑 5.工程量计算规则:以安装完成的布艺窗帘幅面褶皱展开宽度计算	m	162.4		
232	011302001024	高晶钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶、直径8mm镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*1200*14mm白色高晶硅钙板饰面	m2	642.04		
233	010810002020	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹层板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	81.2		
234	011404002024	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.涂刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、涂刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	32.48		
235	011205001031	墙面包管井	1.龙骨材料种类、规格、中距:75竖向龙骨@600,38穿心龙骨@300 2.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板	m2	16.8		
		三层卫生间、开水间					
236	011101002003	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:最薄处30mm厚,向地漏找1%坡,地漏四周及管根用DS M15(1:3)水泥砂浆抹小八字角 2.混凝土强度等级:C20细石砼	m2	128.1		
237	011102003003	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格:600*600防滑地砖	m2	128.1		
238	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.2mm厚配套专用界面剂批刮 2.7mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.6mm厚1:0.5:1.25水泥石	m2	489.16		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第27页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
238	011201001004	墙、柱面一般抹灰	膏砂浆找平	m2	489.16		
239	011203003003	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.基层:背刷界面剂,10mm厚水泥膏掺粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖	m2	497.26		
240	011108001011	石材零星项目	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:20mm理石过门石	m2	2.68		
241	010810002021	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	23.84		
242	011302001025	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶,综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨、三角龙骨及边龙骨 3.面层材料品种、规格:0.8厚600*600亚光铝扣板	m2	123.32		
243	011404002025	天棚白色防水无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色防水无机涂料三遍	m2	15.936		
244	01B018	卫生间蹲便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品木纹抗倍特隔断,厚度满足甲方要求 2.配件品种、规格:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、隐藏式铰链、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.计算规则:按设置蹲位计算	蹲位	28		
245	011207003003	卫生间小便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品木纹抗倍特板隔断 2.规格:综合考虑 3.配件品种、规格:优质304不锈钢配件、封边条等 4.部位:综合考虑	m2	3.5		
246	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格:20mm灰色石材台面 2.支架品种、规格:40*40*4镀锌角钢通长布置 3.基层:9mm厚阻燃板基层 4.做法详见大样D23	m2	12.749		
247	011505003003	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2.框材质、断面尺寸:1mm厚304深灰色不锈钢板 3.基层材料种类:9mm厚阻	m2	16.6408		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第28页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
247	011505003003	镜面玻璃	燃夹板	m2	16.6408		
248	011205001032	墙面包管井	1.龙骨材料种类、规格、中距:75竖向龙骨@600,38穿心龙骨@300 2.面层材料品种、规格:18mm厚水泥压力板	m2	16.8		
		三层走廊					
249	011404001028	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	968.7485		
250	011404001029	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:原墙面打磨修补腻子等,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	968.7485		
251	010810002022	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹层板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	42.52		
252	011404002026	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	333.978		
253	011302001026	高晶钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶、直径8mm镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*14mm白色高晶硅钙板饰面	m2	301.78		
254	010809001019	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	17.6		
255	01B019	不锈钢收边条	1.线条材料品种、规格、颜色:1mm厚304深灰色不锈钢收边条 2.工程量计算规则:按收边条展开面积以平方米计算	m2	2.618		
256	011205001033	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:木挂条@800 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 3.面层:15mm厚红色饰面板	m2	21.22		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第29页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
257	011105006009	金属踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm厚深灰色304不锈钢踢脚	m	4.2		
		三层备用房间					
258	011404001030	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	101.8		
259	011302001027	高晶钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶、直径8mm镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*14mm白色高晶硅钙板饰面	m2	36.98		
260	010809001020	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	0.56		
261	010810002023	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	8.1		
262	011404002027	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	3.24		
		其他					
263	01B020	室内保洁	1.包含地面、顶面、墙面、门窗等 2.质量要求:精保洁,最终达到直接使用条件 3.工程量计算规则:按照建筑面积以平方米计算	m2	11753.62		
		拆除部分					
264	01B021	一层拆除	1.工作内容:卫生间、开水间地砖地面拆除至防水层、踢脚拆除、腻子乳胶漆墙面及顶面铲除面层、吊顶及龙骨拆除等,报价单位依据勘察现场原有情况进行拆除,综合考虑满足本次装饰施工的一切拆除费用,并进行拆除垃圾的清理归堆及外运,外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则:综合考虑现场拆除按项计算	项	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第30页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
265	01B022	二层拆除	1.工作内容:卫生间、开水间地砖地面拆除至防水层、踢脚拆除、腻子乳胶漆墙面及顶面铲除面层、吊顶及龙骨拆除等,报价单位依据勘察现场原有情况进行拆除,综合考虑满足本次装饰施工的一切拆除费用,并进行拆除垃圾的清理归堆及外运,外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则:综合考虑现场拆除按项计算	项	1		
266	01B023	三层拆除	1.工作内容:卫生间、开水间地砖地面拆除至防水层、踢脚拆除、腻子乳胶漆墙面及顶面铲除面层、吊顶及龙骨拆除等,报价单位依据勘察现场原有情况进行拆除,综合考虑满足本次装饰施工的一切拆除费用,并进行拆除垃圾的清理归堆及外运,外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则:综合考虑现场拆除按项计算	项	1		
		安装工程					
		强电系统					
267	030412001001	配管	1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑	m	60.336		
268	030412001002	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑	m	9211.608		
269	030412001003	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑	m	2033.092		
270	030412001004	配管	1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:30*15 4.配置形式:综合考虑	m	131.36		
271	030412001005	配管	1.材质:金属软管 2.规格:20 3.配置形式:综合考虑	m	1806.6		
272	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	564.462		
273	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹二道,灰色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	564.462		
274	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20以内	m	2333.4		
275	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN32以内	m	625.6		
276	030412004001	配线	1.名称:穿管或桥架敷设 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5mm ²	m	18695.8296		
277	030412004002	配线	1.名称:穿管或桥架敷设 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-4mm ²	m	16501.192		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第31页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
278	030412004003	配线	1.名称:穿管或桥架敷设 2.型号、规格:WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	m	207.42		
279	030409001001	电力电缆	1.名称:低压电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-5*4mm ² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 5.将现状明敷空调配管拆除后,线缆抽出保护,待重新暗敷配管后线缆重新敷设 6.不含电缆主材费	m	2695.92		
280	03B001	无端子外部接线或压铜接线端子	1.导线截面积:6mm ² 以下	个	669		
281	030413014001	插座	1.名称:二+三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	1716		
282	030413014002	插座	1.名称:防溅插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	10		
283	030413014003	插座	1.名称:三相五孔空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 4.主材利旧	套	114		
284	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:10A 3.安装方式:暗装	套	75		
285	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:10A 3.安装方式:暗装	套	50		
286	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:10A 3.安装方式:暗装	套	50		
287	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:四联单控开关 2.型号、规格:10A 3.安装方式:暗装	套	61		
288	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:10A 3.安装方式:暗装	套	3		
289	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:防溅单联单控开关 2.型号、规格:10A 3.安装方式:暗装	套	23		
290	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:防溅三联单控开关 2.型号、规格:10A 3.安装方式:暗装	套	32		
291	030413002001	装饰灯	1.名称:LED筒灯 2.型号:12W 3.安装方式:吸顶	套	242		
292	030413002002	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.型号:5W/m 3.安装方式:综合考虑	m	5441.814		
293	030413003001	荧光灯	1.名称:LED平板灯(防爆型) 2.型号:36W 3.规格:600*600 4.安装方式:吸顶	套	653		
294	030413003002	荧光灯	1.名称:LED平板灯(防水型) 2.型号:32W 3.规格:600*600 4.安装方式:吸顶	套	86		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第32页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
295	030413003003	荧光灯	1.名称:LED长条灯 2.型号:32W 3.规格:100*1200 4.安装方式:吸顶	套	234		
296	03B002	集成设备带	1.含灯孔、风口百叶 2.具体尺寸详见图纸	m	60.862		
297	030405015001	风扇	1.名称:卫生间排气扇 2.安装方式:综合考虑	台	36		
298	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	2836		
299	030412006002	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	2048		
300	031301002001	开孔打洞	1.名称:机械打墙眼 2.钻孔直径:32mm以内 3.部位:墙 4.结构类型:综合考虑	个	124		
		应急照明系统					
301	030402011001	成套配电箱	1.名称:应急照明电源 2.型号:1AL-YJ1 3.规格:详见图纸 4.安装方式:挂墙明装 5.焊、压接线端子	台	2		
302	030402011002	成套配电箱	1.名称:应急照明电源 2.型号:2AL-YJ1 3.规格:详见图纸 4.安装方式:挂墙明装 5.焊、压接线端子	台	2		
303	030412001006	配管	1.名称: 钢管 2.材质: 焊接钢管 3.规格: SC20 4.配置形式: 综合考虑	m	1801.492		
304	030412001007	配管	1.材质: 金属软管 2.规格: 20 3.配置形式: 综合考虑	m	123.4		
305	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	76.7165		
306	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹二道, 灰色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	76.7165		
307	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称: 墙体剔槽及恢复 2.规格: DN20以内	m	268		
308	030412004004	配线	1.名称: 穿管敷设 2.型号、规格: WDZB1N-RYJS-2*2.5mm2	m	1945.692		
309	030413002003	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号:A型, LED,1*6W 3.安装方式:吸顶式	套	158		
310	030413002004	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1*1W 3.安装方式:墙壁式	套	6		
311	030413002005	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1*1W 3.安装方式:墙壁式	套	16		
312	030413002006	装饰灯	1.名称:楼层指示灯 2.型号:1*1W 3.安装方式:墙壁式	套	28		
313	030413002007	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号:A型, LED,1*1W 3.安装方式:墙壁式	套	70		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第33页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
314	030413002008	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号:A型, LED,1*1W 3.安装方式:吊链式	套	26		
315	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	184		
316	030412006004	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	146		
317	031301002002	开孔打洞	1.名称:机械打墙眼 2.钻孔直径:32mm以内 3.部位:墙 4.结构类型:综合考虑	个	12		
		火灾自动报警系统					
318	030412001008	配管	1.名称: 钢管 2.材质: 焊接钢管 3.规格: SC50 4.配置形式: 综合考虑	m	69.95		
319	030412001009	配管	1.名称: 钢管 2.材质: 焊接钢管 3.规格: SC20 4.配置形式: 综合考虑	m	649.044		
320	030412001010	配管	1.名称: 薄壁钢管 2.材质: JDG 3.规格: JDG20 4.配置形式: 综合考虑	m	2058.762		
321	030412001011	配管	1.名称: 薄壁钢管 2.材质: JDG 3.规格: JDG25 4.配置形式: 综合考虑	m	1151.524		
322	030412001012	配管	1.材质: 金属软管 2.规格: 20 3.配置形式: 综合考虑	m	321.6		
323	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	134.288		
324	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹二道, 灰色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	134.288		
325	031301001004	凿(压、切割)槽	1.名称: 墙体剔槽及恢复 2.规格: DN20以内	m	355.8		
326	031301001005	凿(压、切割)槽	1.名称: 墙体剔槽及恢复 2.规格: DN32以内	m	125		
327	031301001006	凿(压、切割)槽	1.名称: 墙体剔槽及恢复 2.规格: DN50以内	m	18.4		
328	030412004005	配线	1.型号、规格: WDZB1N-RYJY-2*1.0mm ² 2.敷设方式、部位: 穿管	m	394.076		
329	030412004006	配线	1.型号、规格: WDZB1N-RYJY-2*1.5mm ² 2.敷设方式、部位: 穿管	m	3255.076		
330	030412004007	配线	1.型号、规格: WDZN-RYJY-4*1.5mm ² 2.敷设方式、部位: 穿管	m	576		
331	030412004008	配线	1.型号、规格: ZR-RVSP-2*1.5mm ² 2.敷设方式、部位: 穿管	m	32.08		
332	030412004009	配线	1.型号、规格: ZR-RVVSP-2*1.5mm ² 2.敷设方式、部位: 穿管	m	682.562		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第34页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
333	030412004010	配线	1.型号、规格:WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 2.敷设方式、部位:穿管	m	2684.7		
334	030412004011	配线	1.型号、规格:WDZB1N-BYJ-4mm ² 2.敷设方式、部位:穿管	m	84.8		
335	030409001002	电力电缆	1.名称:低压电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-2*4mm ² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:穿管	m	42.4		
336	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.本体安装、调试	个	296		
337	030904003001	按钮	1.名称:消火栓破玻按钮 2.本体安装、调试	个	48		
338	030904003002	按钮	1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.本体安装、调试	个	26		
339	030904004001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.本体安装、调试	个	26		
340	030904007001	消防模块	1.名称:总线短路隔离器 2.输出形式:综合考虑 3.本体安装、调试	个	16		
341	030904007002	消防模块	1.名称:输入模块 2.输出形式:综合考虑 3.本体安装、调试	个	26		
342	030904007003	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.输出形式:综合考虑 3.本体安装、调试	个	48		
343	030904007004	消防模块	1.名称:广播模块 2.输出形式:综合考虑 3.本体安装、调试	个	4		
344	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防报警接线端子箱 2.安装方式:综合考虑	台	6		
345	030412006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	258		
346	030412006006	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	106		
347	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示器 2.安装方式:综合考虑 3.本体安装、调试	台	6		
348	030909003001	自动报警系统调试	1.点数:128点以内 2.线制:总线制	系统	2		
349	031301002003	开孔打洞	1.名称:机械打墙眼 2.钻孔直径:32mm以内 3.部位:墙 4.结构类型:综合考虑	个	146		
		采暖系统(图西教学楼)					
350	031001003001	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格:D25*3.0 4.连接形式:丝接或焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.综合考虑:留、打、堵孔洞	m	2724.022		
351	031001003002	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格:D32*3.0 4.连接形式:丝接或焊接 5.压力试验及吹、洗设计	m	193.168		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第35页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
351	031001003002	无缝钢管	要求:满足设计要求 6.综合考虑:留、打、堵孔洞	m	193.168		
352	031001003003	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格:D42*3.0 4.连接形式:丝接或焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.综合考虑:留、打、堵孔洞	m	14.225		
353	031001003004	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格:D50*3.5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.综合考虑:留、打、堵孔洞	m	6.18		
354	031001003005	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格:D60*3.5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.综合考虑:留、打、堵孔洞	m	19.322		
355	031001003006	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格:D76*4.0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.综合考虑:留、打、堵孔洞	m	105.454		
356	031001003007	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格:无缝钢管D89*4.0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.综合考虑:留、打、堵孔洞	m	108.589		
357	031001003008	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格:D108*4.0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.综合考虑:留、打、堵孔洞	m	199.179		
358	030801021001	低压钢套钢	直埋温管道 1.材质:聚氨酯无缝钢管 2.规格:复合管外护管外径*壁厚:D200*3.2 无缝钢管外径*壁厚D108*4.0 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:满足设计要求 5.压力试验、吹扫与清洗:满足设计要求	m	5.44		
359	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温管壳 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:综合考虑 4.软木品种:符合设计、规范要求	m ³	14.084		
360	031002001001	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20	个	126		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第36页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
360	031002001001	金属阀门	4.连接形式: 螺纹连接	个	126		
361	031002001002	金属阀门	1.类型: 球阀 2.材质: 铜 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式: 螺纹连接	个	126		
362	031002001003	金属阀门	1.类型: 闸阀 2.材质: 铜 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式: 螺纹连接	个	196		
363	031002001004	金属阀门	1.类型: 恒温阀 2.材质: 铜 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式: 螺纹连接	个	196		
364	031002012001	热量表	1.类型:热力入口装置 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含热量表、闸阀、过滤器、平衡阀(具体详见图纸) 5.含压力表、温度计及泄压阀等附件安装	组	1		
365	031301002004	开孔打洞	1.名称:机械开孔 2.钻孔直径:152mm以内 3.部位:楼板或墙体 4.结构类型:综合考虑 5.洞口封堵:达到设计和验收规范要求	个	8		
366	031301002005	开孔打洞	1.名称:机械开孔 2.钻孔直径:102mm以内 3.部位:楼板或墙体 4.结构类型:综合考虑 5.洞口封堵:达到设计和验收规范要求	个	4		
367	031301002006	开孔打洞	1.名称:机械开孔 2.钻孔直径:32mm以内 3.部位:楼板或墙体 4.结构类型:综合考虑 5.洞口封堵:达到设计和验收规范要求	个	288		
368	031301003001	套管	1.名称、类型:一般穿墙或楼板套管 2.材质:钢质 3.介质管道规格: DN100	个	8		
369	031301003002	套管	1.名称、类型:一般穿墙或楼板套管 2.材质:钢质 3.介质管道规格: DN65	个	2		
370	031301003003	套管	1.名称、类型:一般穿墙或楼板套管 2.材质:钢质 3.介质管道规格: DN50	个	2		
371	031301003004	套管	1.名称、类型:一般穿墙或楼板套管 2.材质:钢质 3.介质管道规格: DN25	个	16		
372	031301003005	套管	1.名称、类型:一般穿墙或楼板套管 2.材质:钢质 3.介质管道规格: DN20	个	272		
373	031004002001	钢制散热器	1.类型: 压铸铝散热器 2.规格: 12片/组 3.含支架、放气阀等附件	组	4		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第37页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
374	031004002002	钢制散热器	1.类型:压铸铝散热器 2.规格:13片/组 3.含支架、放气阀等附件	组	5		
375	031004002003	钢制散热器	1.类型:压铸铝散热器 2.规格:15片/组 3.含支架、放气阀等附件	组	11		
376	031004002004	钢制散热器	1.类型:压铸铝散热器 2.规格:17片/组 3.含支架、放气阀等附件	组	8		
377	031004002005	钢制散热器	1.类型:压铸铝散热器 2.规格:18片/组 3.含支架、放气阀等附件	组	13		
378	031004002006	钢制散热器	1.类型:压铸铝散热器 2.规格:20片/组 3.含支架、放气阀等附件	组	43		
379	031004002007	钢制散热器	1.类型:压铸铝散热器 2.规格:20片/组(G) 3.含支架、放气阀等附件	组	23		
380	031004002008	钢制散热器	1.类型:压铸铝散热器 2.规格:22片/组 3.含支架、放气阀等附件	组	12		
381	031004002009	钢制散热器	1.类型:压铸铝散热器 2.规格:25片/组 3.含支架、放气阀等附件	组	75		
382	031004002010	钢制散热器	1.类型:压铸铝散热器 2.规格:25片/组(G) 3.含支架、放气阀等附件	组	2		
383	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:银粉漆二道 3.其他详见设计图纸	m2	162.814		
384	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	2554.1288		
385	031201003004	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆二道,调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	2554.1288		
386	031001010001	室外管道碰头	1.材质:聚氨酯无缝钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.介质:采暖供回水	处	1		
387	031008001001	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖工程系统调试	系统	1		
		给排水系统					
388	031001001001	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管 DN100 4.连接形式:柔性连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范要求 6.综合考虑:留、打、堵孔洞	m	357.25		
389	031001008001	塑料管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:污水 3.材质: PVC-U实壁排水管 4.规格: DN100 5.连接方式:胶粘承插连接 6.阻火圈设计要求:详见图纸	m	368.514		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第38页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
389	031001008001	塑料管	7.压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及验收规范要求 8.综合考虑: 含留、打、堵孔洞及成品管卡安装	m	368.514		
390	031001008002	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污水 3.材质: PVC-U实壁排水管 4.规格: DN75 5.连接方式: 胶粘承插连接 6.阻火圈设计要求: 详见图纸 7.压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及验收规范要求 8.综合考虑: 含留、打、堵孔洞及成品管卡安装	m	100.89		
391	031001008003	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污水 3.材质: PVC-U实壁排水管 4.规格: DN50 5.连接方式: 胶粘承插连接 6.阻火圈设计要求: 详见图纸 7.压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及验收规范要求 8.综合考虑: 含留、打、堵孔洞及成品管卡安装	m	240.32		
392	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.做法: 冷底子油一道, 石油沥青两道 2.其他: 详见图纸	m ²	19.072		
393	031201001002	管道刷油	1.做法: 樟丹两道, 黑色调和漆两道 2.其他: 详见图纸	m ²	108.874		
394	031003003001	洗脸盆	1.材质: 陶瓷 2.规格、类型: 洗脸盆 3.组装形式: 成套 4.附件名称、数量: 感应式水嘴、角阀及上下水配件 5.其他详见设计图纸	组	68		
395	031003006001	大便器	1.材质: 陶瓷 2.规格、类型: 蹲便器 3.组装形式: 成套 4.附件名称、数量: 感应式冲洗阀、角阀及上下水配件 5.其他详见设计图纸	组	132		
396	031003007001	小便器	1.材质: 陶瓷 2.规格、类型: 挂式小便器 3.组装形式: 成套 4.附件名称、数量: 感应式冲洗阀及上下水配件 5.其他详见设计图纸	组	58		
397	031003008001	其他成品卫生器具	1.材质: 陶瓷 2.规格、类型: 成品拖布池 3.组装形式: 成套 4.附件名称、数量: 水嘴及上下水配件 5.其他详见设计图纸	组	30		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第39页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
398	031003014001	给、排水附件	1.材质: 不锈钢地漏 2.型号、规格: DN50	个	82		
399	031003014002	给、排水附件	1.材质: 地面扫除口 2.型号、规格: DN100 3.安装方式: 成套	个	24		
400	031001007001	复合管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 给水 3.规格: 衬塑刚性复合管 DN65 4.连接方式: 螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 6.综合考虑: 留、打、堵孔洞	m	91.182		
401	031001007002	复合管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 给水 3.规格: 衬塑刚性复合管 DN50 4.连接方式: 螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 6.综合考虑: 留、打、堵孔洞	m	142.432		
402	031001007003	复合管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 给水 3.规格: 衬塑刚性复合管 DN32 4.连接方式: 螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 6.综合考虑: 留、打、堵孔洞	m	28.946		
403	031001007004	复合管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 给水 3.规格: 衬塑刚性复合管 DN25 4.连接方式: 螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 6.综合考虑: 留、打、堵孔洞	m	3		
404	031001008004	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内明敷 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: DN50 5.连接方式: 热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7.综合考虑: 含留、打、堵孔洞及成品管卡安装	m	100.906		
405	031001008005	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内明敷 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: DN32 5.连接方式: 热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7.综合考虑: 含留、打、堵孔洞及成品管卡安装	m	11.778		
406	031001008006	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内明敷 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: DN25 5.连接方式: 热熔连接	m	175.094		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第40页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
406	031001008006	塑料管	6.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7.综合考虑: 含留、打、堵孔洞及成品管卡安装	m	175.094		
407	031001008007	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内明敷设 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: DN20 5.连接方式: 热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7.综合考虑: 含留、打、堵孔洞及成品管卡安装	m	27.694		
408	031001008008	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内明敷设 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: DN15 5.连接方式: 热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7.综合考虑: 含留、打、堵孔洞及成品管卡安装	m	12.388		
409	031001008009	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷设 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: DN25 5.连接方式: 热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7.综合考虑: 含留、打、堵孔洞及成品管卡安装	m	19.318		
410	031001008010	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷设 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: DN20 5.连接方式: 热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7.综合考虑: 含留、打、堵孔洞及成品管卡安装	m	101.25		
411	031001008011	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷设 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: DN15 5.连接方式: 热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7.综合考虑: 含留、打、堵孔洞及成品管卡安装	m	156.878		
412	031301001007	凿(压、切割)槽	1.名称: 墙体剔槽及恢复 2.规格: DN20以内	m	173.428		
413	031301001008	凿(压、切割)槽	1.名称: 墙体剔槽及恢复 2.规格: DN32以内	m	19.318		
414	031002003001	塑料阀门	1.名称: PPR截止阀 2.规格: DN25 3.连接形式: 热熔连接	个	6		
415	031002003002	塑料阀门	1.名称: PPR截止阀 2.规格: DN32 3.连接形式: 热熔连接	个	10		
416	031002003003	塑料阀门	1.名称: PPR截止阀 2.规格: DN50 3.连接形式: 热熔连接	个	36		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第41页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
417	031002001005	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接	个	6		
418	031002001006	金属阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接	个	6		
419	031002001007	金属阀门	1.类型:黄铜截止阀 2.材质:综合考虑,详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6		
420	031002001008	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:综合考虑,详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6		
421	031002011001	水表	1.类型:水表 2.型号规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接	个	6		
422	031301003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢质 3.介质管道规格:DN65	个	6		
423	031301003007	套管	1.名称、类型:一般穿墙或楼板套管 2.材质:钢质 3.介质管道规格:DN65	个	18		
424	031301003008	套管	1.名称、类型:一般穿墙或楼板套管 2.材质:钢质 3.介质管道规格:DN50	个	16		
425	031301002007	开孔打洞	1.名称:机械开孔 2.钻孔直径:102mm以内 3.部位:楼板或墙体 4.结构类型:综合考虑 5.洞口封堵:达到设计和验收规范要求	个	196		
426	031301002008	开孔打洞	1.名称:机械开孔 2.钻孔直径:63mm以内 3.部位:楼板或墙体 4.结构类型:综合考虑 5.洞口封堵:达到设计和验收规范要求	个	128		
427	031301005005	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	343.0327		
428	031201003005	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹二道,灰色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	343.0327		
		消火栓系统					
429	031001007005	复合管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合给水管 2.规格:DN150 3.连接形式:电熔连接 4.管道消毒、冲洗:水压试验、水冲洗 5.安装部位:埋地 6.其他:综合考虑留、打、堵洞口	m	40		
430	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌	m	444.44		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第42页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
430	030901002001	消火栓钢管	加厚钢管DN150 3.连接形式:沟槽式或法兰连接 4.管道消毒、冲洗:水压试验、水冲洗	m	444.44		
431	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式或法兰连接 4.管道消毒、冲洗:水压试验、水冲洗	m	338.8		
432	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式或法兰连接 4.管道消毒、冲洗:水压试验、水冲洗	m	134.92		
433	030901010001	室内消火栓	1.名称:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2.安装方式:暗装或半暗装 3.型号、规格:SG24E65Z-J 4.安装参照: 15S202-19 5.其他详见设计图纸	套	50		
434	030901010002	室内消火栓	1.名称:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 兼做试验消火栓 2.安装方式:暗装或半暗装 3.型号、规格:SG24E65Z-J 4.安装参照: 15S202-19 5.含压力表、表弯及阀门安装 6.其他详见设计图纸	套	2		
435	030910002001	灭火器箱	1.内置两具MF/ABC3 (2A) 型手提式灭火器	套	20		
436	030910002002	灭火器箱	1.内置两具MF/ABC5 (3A) 型手提式灭火器	套	2		
437	031002001009	金属阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质:综合考虑, 详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN150	个	4		
438	031002001010	金属阀门	1.类型:法兰减压阀 2.材质:综合考虑, 详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN150	个	4		
439	031002009001	法兰	1.材质:PE 2.规格、压力等级:DN150	副	8		
440	031002001011	金属阀门	1.类型:法兰对夹蝶阀 2.材质:综合考虑, 详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽连接	个	12		
441	031002001012	金属阀门	1.类型:法兰对夹蝶阀 2.材质:综合考虑, 详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接	个	32		
442	031002001013	金属阀门	1.类型:法兰对夹蝶阀 2.材质:综合考虑, 详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽连接	个	6		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第43页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
443	031002001014	金属阀门	1.类型:铜截止阀 2.材质:综合考虑,详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
444	031002001015	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:综合考虑,详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
445	031201001003	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹二道,红色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	m2	360.5484		
446	031301005006	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	1048.08		
447	031201003006	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹二道,灰色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	1048.08		
448	031301002009	开孔打洞	1.名称:机械开孔 2.钻孔直径:200mm以内 3.部位:楼板或墙体 4.结构类型:综合考虑 5.洞口封堵:达到设计和验收规范要求	个	12		
449	031301002010	开孔打洞	1.名称:机械开孔 2.钻孔直径:152mm以内 3.部位:楼板或墙体 4.结构类型:综合考虑 5.洞口封堵:达到设计和验收规范要求	个	58		
450	031301002011	开孔打洞	1.名称:机械开孔 2.钻孔直径:102mm以内 3.部位:楼板或墙体 4.结构类型:综合考虑 5.洞口封堵:达到设计和验收规范要求	个	78		
451	031301003009	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢质 3.介质管道规格:DN150	个	4		
452	031301003010	套管	1.名称、类型:一般穿墙或楼板套管 2.材质:钢质 3.介质管道规格:DN150	个	8		
453	031301003011	套管	1.名称、类型:一般穿墙或楼板套管 2.材质:钢质 3.介质管道规格:DN100	个	58		
454	031301003012	套管	1.名称、类型:一般穿墙或楼板套管 2.材质:钢质 3.介质管道规格:DN65	个	78		
455	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统调试	点	52		
		无线AP网络系统					
456	030501015001	交换机	1.名称:48口2.5G光电交换机 2.技术参数:详见设计图	台	4		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第44页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
456	030501015001	交换机	纸	台	4		
457	030501015002	交换机	1.名称:24口2.5G光电交换机 2.技术参数:详见设计图纸	台	2		
458	030502007001	跳线、跳纤	1.名称:电源跳线	条	200		
459	030502007002	跳线、跳纤	1.名称:光纤跳线	条	200		
460	030502012001	光纤接续	1.接续方式:熔接	芯	200		
461	030412001013	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑	m	1065.022		
462	030412001014	配管	1.材质:金属软管 2.规格:20 3.配置形式:综合考虑	m	77.2		
463	030501021001	无线设备	1.名称:高密AP 2.安装方式:吸顶 3.技术参数:详见设计图纸	台	86		
464	030501021002	无线设备	1.名称:放装AP 2.安装方式:吸顶 3.技术参数:详见设计图纸	台	46		
465	030501021003	无线设备	1.名称:面板AP 2.安装方式:壁装 3.技术参数:详见设计图纸	台	68		
466	030502005001	光缆	1.名称:2芯光交复合缆 2.敷设方式:综合考虑	m	10157.552		
467	030501013001	收发器	1.名称:2.5G单模光模块	个	200		
468	030501013002	收发器	1.名称:10G单模光模块	个	12		
469	031301005007	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	50.4819		
470	031201003007	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹二道,灰色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	50.4819		
471	031301001009	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20以内	m	103		
472	030412006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	200		
473	030502019001	光纤测试		链路	200		
474	030501023001	软件	1.名称:AP授权扩容	套	1		
475	030502020001	综合布线系统调试及试运行		系统	1		
		有线网络系统					
476	030501015003	交换机	1.名称:48口汇聚交换机 2.技术参数:详见设计图纸	台	2		
477	030501015004	交换机	1.名称:8口接入交换机 2.技术参数:详见设计图纸	台	24		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第45页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
478	030501015005	交换机	1.名称:8口POE交换机 2.技术参数:详见设计图纸	台	24		
479	030502013001	光缆终端盒	1.名称:4芯光纤盒	个	48		
480	030502008001	配线架	1.名称:48口ODF配线架 2.含熔纤盘等	架	2		
481	030502007003	跳线、跳纤	1.名称:光纤跳线 2.型号:综合考虑	条	48		
482	030502014001	尾纤	1.名称:尾纤 2.型号:综合考虑	条	96		
483	030502012002	光纤接续	1.接续方式:熔接	芯	192		
484	030502005002	光缆	1.名称:4芯光纤 2.敷设方式:综合考虑	m	2628.228		
485	030501013003	收发器	1.名称:10G单模光模块	个	96		
486	030412001015	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑	m	423.044		
487	031301005008	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	10.0412		
488	031201003008	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹二道,灰色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	10.0412		
489	031301001010	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20以内	m	211.2		
490	030412006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	48		
491	030502019002	光纤测试		链路	192		
492	030502020002	综合布线系统调试及试运行		系统	1		
		弱电系统(预留管)					
493	030412001016	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PVC20 4.配置形式:综合考虑	m	204		
494	030412001017	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑	m	593.53		
495	030412001018	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑	m	3077.04		
496	030412001019	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:JDG32 4.配置形式:综合考虑	m	156		
497	030412001020	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:JDG40 4.配置形式:综合考虑	m	78.474		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第46页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
498	030412001021	配管	1.名称: 薄壁钢管 2.材质: JDG 3.规格: JDG50 4.配置形式: 综合考虑	m	156		
499	030412001022	配管	1.名称: 薄壁钢管 2.材质: JDG 3.规格: JDG150 4.配置形式: 综合考虑	m	117		
500	031301005009	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	130.6344		
501	031201003009	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹二道, 灰色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	130.6344		
502	031301001011	凿(压、切割)槽	1.名称: 墙体剔槽及恢复 2.规格: DN20以内	m	817.2		
503	031301001012	凿(压、切割)槽	1.名称: 墙体剔槽及恢复 2.规格: DN32以内	m	250.8		
504	031301001013	凿(压、切割)槽	1.名称: 墙体剔槽及恢复 2.规格: DN50以内	m	199.2		
505	031301001014	凿(压、切割)槽	1.名称: 墙体剔槽及恢复 2.规格: DN150以内	m	117		
506	030412006009	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:综合考虑	个	230		
507	030412006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	610		
508	031301002012	开孔打洞	1.名称:机械打墙眼 2.钻孔直径:32mm以内 3.部位:墙 4.结构类型:综合考虑	个	68		
509	031301002013	开孔打洞	1.名称:机械打墙眼 2.钻孔直径:63mm以内 3.部位:墙 4.结构类型:综合考虑	个	96		
		应急广播系统					
510	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶广播扬声器 2.功率:3W 3.本体安装、调试	个	54		
511	030412001023	配管	1.名称: 薄壁钢管 2.材质: JDG 3.规格: JDG20 4.配置形式: 综合考虑	m	909.356		
512	030412001024	配管	1.材质: 金属软管 2.规格: 20 3.配置形式: 综合考虑	m	32.4		
513	031301005010	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	43.1035		
514	031201003010	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹二道, 灰色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	43.1035		
515	031301001015	凿(压、切割)槽	1.名称: 墙体剔槽及恢复 2.规格: DN20以内	m	69.6		
516	030412004012	配线	1.型号、规格: WDZB1N-RYJY-2*1.5mm ² 2.敷设方式、部位: 穿管	m	930.81		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第47页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
517	030412006011	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	54		
518	031301002014	开孔打洞	1.名称:机械打墙眼 2.钻孔直径:32mm以内 3.部位:墙 4.结构类型:综合考虑	个	3		
		安装拆除工程					
		采暖系统拆除 (图西教学楼)					
519	03B024	采暖系统拆除	1.工作内容:采暖系统涉及配合本次改造施工所发生的拆除内容,报价单位依据勘察现场原有情况进行拆除,综合考虑满足本次安装施工的一切拆除费用,并进行拆除垃圾的清理归堆及外运,外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则:综合考虑现场拆除按项计算	项	1		
		消防系统拆除					
520	03B025	消防系统拆除	1.工作内容:消防系统涉及配合本次改造施工所发生的拆除内容,报价单位依据勘察现场原有情况进行拆除,综合考虑满足本次安装施工的一切拆除费用,并进行拆除垃圾的清理归堆及外运,外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则:综合考虑现场拆除按项计算	项	1		
		给排水系统拆除					
521	03B026	给排水系统拆除	1.工作内容:给排水系统涉及配合本次改造施工所发生的拆除内容,报价单位依据勘察现场原有情况进行拆除,综合考虑满足本次安装施工的一切拆除费用,并进行拆除垃圾的清理归堆及外运,外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则:综合考虑现场拆除按项计算	项	1		
		电气系统拆除					
522	03B027	电气系统拆除	1.工作内容:强、弱电系统涉及配合本次改造施工所发生的拆除内容,报价单位依据勘察现场原有情况进行拆除,综合考虑满足本次安装施工的一切拆除费用,并进行拆除垃圾的清理归堆及外运,外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则:综合考虑现场拆除按项计算	项	1		
		图东图西教学楼门窗拆换工程及西环楼内门拆换工程					
		拆除部分					
523	01B028	拆除原有门	1.材质、规格:综合考虑; 2.拆除方式:综合考虑; 3.工作内容:综合考虑现场成品保护与安全措施(包括但不限于高空作	m2	922.9		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第48页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
523	01B028	拆除原有门	业、临边防护、防尘降噪、周边装饰面保护等),现场拆除后垃圾清理归堆、搬运下楼并外运,综合考虑拆除时门边破坏的修复费用,综合考虑外运运距等 4.工程量计算规则:按拆除洞口面积计算	m2	922.9		
524	01B029	拆除原有窗	1.材质、规格:综合考虑; 2.拆除方式:综合考虑; 3.工作内容:综合考虑现场成品保护与安全措施(包括但不限于高空作业、临边防护、防尘降噪、周边装饰面保护等),现场拆除后垃圾清理归堆、搬运下楼并外运,综合考虑拆除时窗边破坏的修复费用,综合考虑外运运距等 4.工程量计算规则:按拆除洞口面积计算	m2	3115.72		
		土建工程					
525	010802001001	铝合金平开门	1.门的类型:铝合金商务门 2.玻璃:8mm厚钢化玻璃 3.开启方式:平开 4.工作内容:商务门专用型材、五金配件、锁具、闭门器、密封胶、密封毛条、发泡剂、玻璃垫片等 5.含铝合金门安装后洞口的各种抹面砂浆、腻子涂料修复	m2	63.36		
526	010802001002	隔热断桥铝合金门连窗	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:65系列隔热断桥铝合金 3.玻璃:5mm+12A+5mmLow-E全钢化中空玻璃 4.扇开启方式:平开内倒 5.工作内容:铝型材1.8mm厚、开启限位器(开启不大于15度或15cm)、五金配件、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等的安装 6.含铝合金窗安装后洞口的各种抹面砂浆、腻子涂料修复	m2	85.45		
527	010807001001	隔热断桥铝合金平开窗	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:65系列隔热断桥铝合金 3.玻璃:5mm+12A+5mmLow-E全钢化中空玻璃 4.扇开启方式:平开内倒 5.工作内容:铝型材1.8mm厚、开启限位器(开启不大于15度或15cm)、五金配件、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等的安装 6.含铝合金窗安装后洞口的各种抹面砂浆、腻子涂料修复及综合考虑弧形部位所产生的费用	m2	2999.48		
528	010807001002	隔热断桥铝合金固定窗	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:65系列隔热断桥铝合金 3.玻	m2	31.38		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第49页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
528	010807001002	隔热断桥铝合金固定窗	璃:5mm+12A+5mmLow-E全钢化中空玻璃 4.工作内容:铝型材1.8mm厚、五金配件、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等的安装 6.含铝合金窗安装后洞口的各种抹面砂浆、腻子涂料修复及综合考虑弧形窗所产生的费用	m2	31.38		
529	010802004001	钢质门	1.门洞口尺寸:综合考虑 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:钢 5.门的样式、材质及规格: 门扇、门框及五金配件等满足建设单位的具体要求	m2	550.47		
530	010807004001	金钢网纱窗	1、形状、尺寸: 综合考虑 1.窗代号及框的外围尺寸: 综合考虑 2.框材质:铝合金框 3.窗纱材料品种、规格: 金刚网纱窗 4.按实际安装数量结算	m2	1413.78		
531	010801006001	门锁换新	1.锁品种:执手锁 2.工艺要求:满足建设单位的具体要求 3.工作内容: 拆除旧锁、安装新锁等	套	22		
		西环楼装修工程					
		拆除部分					
532	01B030	二层拆除	1.工作内容: 卫生间地砖地面拆除至防水层、踢脚拆除、腻子乳胶漆墙面及顶面铲除面层、吊顶及龙骨拆除等, 报价单位依据勘察现场原有情况进行拆除, 综合考虑满足本次装饰施工的一切拆除费用, 并进行拆除垃圾的清理归堆及外运, 外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则: 综合考虑现场拆除按项计算	项	1		
533	01B031	三层拆除	1.工作内容: 卫生间地砖地面拆除至防水层、踢脚拆除、腻子乳胶漆墙面及顶面铲除面层、吊顶及龙骨拆除等, 报价单位依据勘察现场原有情况进行拆除, 综合考虑满足本次装饰施工的一切拆除费用, 并进行拆除垃圾的清理归堆及外运, 外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则: 综合考虑现场拆除按项计算	项	1		
534	01B032	四层拆除	1.工作内容: 卫生间地砖地面拆除至防水层、踢脚拆除、腻子乳胶漆墙面及顶面铲除面层、吊顶及龙骨拆除等, 报价单位依据勘察现场原有情况进行拆除, 综合考虑满足本次装饰施工的一切拆除费用, 并进行拆除垃圾的清理归堆及外运, 外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则: 综合考虑现场拆除按项计算	项	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第50页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土建工程					
535	010904001003	地面卷材防水	1.基层:界面剂一道(与防水层配套使用) 2.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材(芯材厚度0.5)+≥1.3厚聚合物水泥粘接剂)一道 3.遍数:一遍 4.其他:包含搭接及附加层 5.部位:有卫生间、盥洗室等有水房间	m2	174.867		
536	010904001004	地面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材(芯材厚度0.5)+≥1.3厚聚合物水泥粘接剂)一道 2.遍数:一遍 3.其他:包含搭接及附加层 4.部位:有卫生间、盥洗室等有水房间	m2	174.867		
537	010903001002	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材(芯材厚度0.5)+≥1.3厚聚合物水泥粘接剂 2.遍数:两遍 3.其他:包含搭接及附加层 4.部位:有卫生间、盥洗室等有水房间	m2	30.4515		
538	010801002002	卫生间实木复合门	1.门洞口尺寸:综合考虑 2.门类型:木门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:综合考虑 5.门套材质、规格:综合考虑 6.五金种类、规格:综合考虑,达到甲方要求	m2	11.34		
539	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格:综合考虑 2.使用部位:墙面	m2	139.5		
		装饰工程					
		二层走廊					
540	011404001031	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	206.497		
541	011404002028	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	141.542		
542	010809001021	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	11.0214		
		二层智慧教室					
543	011101005010	塑胶地面	1.3-5mm厚自流平 2.塑胶地面种类:2.0mm厚同质透心塑胶地板	m2	266.28		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第51页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
544	011109001001	讲台	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*40*2mm热镀锌方管@600上下两排 2.基层材料种类、规格:平面12mm厚成品阻燃基层板、竖向12mm厚成品阻燃板基层 3.2mm厚消音隔离防潮层 4.面层材料品种、规格:三层实木复合地板、实木块,侧面15mm厚成品木纹饰面板 5.计算规则:按水平投影面积计算	m2	18.2		
545	011105003005	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:瓷砖专业粘结砂浆 3.面层材料品种、规格:黑色瓷砖踢脚线	m	142.76		
546	011404001032	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	359.882		
547	011302001028	高晶钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶、直径8mm镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*1200*14mm白色高晶硅钙板饰面	m2	271.64		
548	010810002024	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹层板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	38.32		
549	011404002029	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	18.864		
550	010809001022	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	5.4		
551	010810001009	窗帘	1.窗帘材质:布艺 2.窗帘面料、颜色及褶皱倍数:满足甲方使用要求及美观要求 3.其他要求:轨道配件顺畅滑动 4.窗帘高度:综合考虑 5.工程量计算规则:以安装完成的布艺窗帘幅面褶皱展开宽度计算	m	76.64		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第52页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		二层储藏间					
552	011101005011	塑胶地面	1.3-5mm厚自流平 2.塑胶地面种类:2.0mm厚同质透心塑胶地板	m2	7.08		
553	011105003006	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:瓷砖专业粘结砂浆 3.面层材料品种、规格:黑色瓷砖踢脚线	m	28.08		
554	011404001033	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	76.332		
555	011404002030	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	7.08		
		二层卫生间					
556	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:最薄处30mm厚,向地漏找1%坡,地漏四周及管根用DS M15(1:3)水泥砂浆抹小八字角 2.混凝土强度等级:C20细石砼	m2	36.94		
557	011102003004	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格:600*600防滑地砖	m2	43.4		
558	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.2mm厚配套专用界面剂批刮 2.7mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.6mm厚1:0.5:1.25水泥石灰膏砂浆找平	m2	140.5428		
559	011203003004	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.基层:背刷界面剂,10mm厚水泥膏掺粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖	m2	124.1812		
560	011203003005	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:成品镀锌挂件、200*100*8镀锌钢板等干挂 3.骨架材料种类、规格:[5镀锌槽钢,40*40*4镀锌角钢等 4.面层材料品种、规格:300*600灰色墙砖 5.位置:壁挂小便斗处,详见大样D16	m2	7.6978		
561	011108001012	石材零星项目	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层	m2	1.5275		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第53页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
561	011108001012	石材零星项目	2.面层材料品种、规格:20mm理石过门石	m2	1.5275		
562	010810002025	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	4.68		
563	011302001029	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶,综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨、三角龙骨及边龙骨 3.面层材料品种、规格:0.8厚600*600亚光铝扣板 4.做法详见大样D12	m2	32.94		
564	011404002031	天棚白色防水无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色防水无机涂料三遍	m2	0.93		
565	010808002001	不锈钢垭口套	1.基层材料品种、规格:9mm厚阻燃夹板基层; 2.面层材料品种、规格:1.0mm厚304深灰色不锈钢; 3.位置:详见大样D13	m2	2.3548		
566	010808002002	不锈钢垭口套	1.基层材料品种、规格:9mm厚阻燃夹板基层; 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚304灰色不锈钢; 3.位置:详见大样D14	m2	2.3548		
567	01B033	卫生间蹲便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品木纹抗倍特隔断,厚度满足甲方要求 2.配件品种、规格:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、隐藏式铰链、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.计算规则:按设置蹲位计算	蹲位	6		
568	011207003004	卫生间小便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品木纹抗倍特板隔断 2.规格:综合考虑 3.配件品种、规格:优质304不锈钢配件、封边条等 4.部位:综合考虑	m2	0.7		
569	011505001004	洗漱台	1.材料品种、规格:20mm灰色石材台面 2.支架品种、规格:40*40*4镀锌角钢通长布置 3.基层:9mm厚阻燃板基层 4.做法详见大样D23	m2	4.0299		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第54页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
570	011505003004	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2.框材质、断面尺寸:1mm厚304深灰色不锈钢板 3.基层材料种类:9mm厚阻燃夹板	m2	5.27		
571	011204001001	石材零星项目	1.基层类型、部位:综合考虑 2.骨架材料种类、规格:40*40*4镀锌角钢@800 4.基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板 5.面层材料品种、规格:15mm厚灰色理石台面	m2	0.7811		
572	011205001034	墙面包管井	1.龙骨材料种类、规格、中距:75竖向龙骨@600,38穿心龙骨@300 2.面层材料品种、规格:18mm厚水泥压力板	m2	4.2		
		三层走廊					
573	011404001034	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	206.497		
574	011404002032	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	141.542		
575	010809001023	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	11.0214		
		三层智慧教室					
576	011101005012	塑胶地面	1.3-5mm厚自流平 2.塑胶地面种类:2.0mm厚同质透心塑胶地板	m2	266.28		
577	011109001002	讲台	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*40*2mm热镀锌方管@600上下两排 2.基层材料种类、规格:平面12mm厚成品阻燃基层板、竖向12mm厚成品阻燃板基层 3.2mm厚消音隔离防潮层 4.面层材料品种、规格:三层实木复合地板、实木块,侧面15mm厚成品木纹饰面板 5.计算规则:按水平投影面积计算	m2	18.2		
578	011105003007	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:瓷砖专业粘结砂浆 3.面层材料品种、规格:黑色瓷砖踢脚线	m	142.76		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第55页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
579	011404001035	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	359.882		
580	011302001030	高晶钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶、直径8mm镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*1200*14mm白色高晶硅钙板饰面	m2	271.64		
581	010810002026	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹层板、竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	38.32		
582	011404002033	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	18.864		
583	010809001024	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	5.4		
584	010810001010	窗帘	1.窗帘材质:布艺 2.窗帘面料、颜色及褶皱倍数:满足甲方使用要求及美观要求 3.其他要求:轨道配件顺畅滑动 4.窗帘高度:综合考虑 5.工程量计算规则:以安装完成的布艺窗帘幅面褶皱展开宽度计算	m	76.64		
		三层储藏间					
585	011101005013	塑胶地面	1.3-5mm厚自流平 2.塑胶地面种类:2.0mm厚同质透心塑胶地板	m2	7.08		
586	011105003008	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:瓷砖专业粘结砂浆 3.面层材料品种、规格:黑色瓷砖踢脚线	m	28.08		
587	011404001036	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	76.332		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第56页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
588	011404002034	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	7.08		
		三层卫生间					
589	011101007002	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:最薄处30mm厚,向地漏找1%坡,地漏四周及管根用DS M15(1:3)水泥砂浆抹小八字角 2.混凝土强度等级:C20细石砼	m2	36.94		
590	011102003005	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格:600*600防滑地砖	m2	43.4		
591	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.2mm厚配套专用界面剂批刮 2.7mm厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.6mm厚1:0.5:1.25水泥石灰膏砂浆找平	m2	140.5428		
592	011203003006	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.基层:背刷界面剂,10mm厚水泥膏掺粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖	m2	124.1812		
593	011203003007	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:成品镀锌挂件、200*100*8镀锌钢板等干挂 3.骨架材料种类、规格:[5镀锌槽钢,40*40*4镀锌角钢等 4.面层材料品种、规格:300*600灰色墙砖 5.位置:壁挂小便斗处,详见大样D16	m2	7.6978		
594	011108001013	石材零星项目	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:20mm理石过门石	m2	1.5275		
595	010810002027	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹层板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	4.68		
596	011302001031	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶,综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨、三角龙骨及边龙骨 3.面层材料品种、规格:0.8厚600*600亚光铝扣板 4.做法详见大样D12	m2	32.94		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第57页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
596	011302001031	铝扣板吊顶		m2	32.94		
597	011404002035	天棚白色防水无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色防水无机涂料三遍	m2	0.93		
598	010808002003	不锈钢垭口套	1.基层材料品种、规格:9mm厚阻燃夹板基层; 2.面层材料品种、规格:1.0mm厚304深灰色不锈钢; 3.位置:详见大样D13	m2	2.3548		
599	010808002004	不锈钢垭口套	1.基层材料品种、规格:9mm厚阻燃夹板基层; 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚304灰色不锈钢; 3.位置:详见大样D14	m2	2.3548		
600	01B034	卫生间蹲便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品木纹抗倍特隔断,厚度满足甲方要求 2.配件品种、规格:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、隐藏式铰链、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.计算规则:按设置蹲位计算	蹲位	6		
601	011207003005	卫生间小便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品木纹抗倍特板隔断 2.规格:综合考虑 3.配件品种、规格:优质304不锈钢配件、封边条等 4.部位:综合考虑	m2	0.7		
602	011505001005	洗漱台	1.材料品种、规格:20mm灰色石材台面 2.支架品种、规格:40*40*4镀锌角钢通长布置 3.基层:9mm厚阻燃板基层 4.做法详见大样D23	m2	4.0299		
603	011505003005	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2.框材质、断面尺寸:1mm厚304深灰色不锈钢板 3.基层材料种类:9mm厚阻燃夹板	m2	5.27		
604	011204001002	石材零星项目	1.基层类型、部位:综合考虑 2.骨架材料种类、规格:40*40*4镀锌角钢@800 4.基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板 5.面层材料品种、规格:15mm厚灰色理石台面	m2	0.7811		
605	011205001035	墙面包管井	1.龙骨材料种类、规格、中距:75竖向龙骨@600,38穿心龙骨@300 2.面层材料品种、规格:18mm厚水泥压力板	m2	4.2		
		四层走廊					

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第58页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
606	011404001037	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	204.0011		
607	011404002036	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	59.452		
608	010809001025	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	11.0214		
		四层智慧教室					
609	011101005014	塑胶地面	1.3-5mm厚自流平 2.塑胶地面种类:2.0mm厚同质透心塑胶地板	m2	266.28		
610	011109001003	讲台	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*40*2mm热镀锌方管@600上下两排 2.基层材料种类、规格:平面12mm厚成品阻燃基层板、竖向12mm厚成品阻燃板基层 3.2mm厚消音隔离防潮层 4.面层材料品种、规格:三层实木复合地板、实木块,侧面15mm厚成品木纹饰面板 5.计算规则:按水平投影面积计算	m2	18.2		
611	011105003009	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:瓷砖专业粘结砂浆 3.面层材料品种、规格:黑色瓷砖踢脚线	m	142.76		
612	011404001038	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	359.882		
613	011302001032	高晶钙板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶、直径8mm镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*1200*14mm白色高晶硅钙板饰面	m2	271.64		
614	010810002028	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚	m	38.32		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第59页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
614	010810002028	窗帘盒	阻燃夹层板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	38.32		
615	011404002037	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	18.864		
616	010809001026	窗台板	1.粘结层材质、厚度:石材专用粘贴剂 2.窗台板材质、规格:20mm厚石材窗台板(详见理石窗台板节点图)	m2	5.4		
617	010810001011	窗帘	1.窗帘材质:布艺 2.窗帘面料、颜色及褶皱倍数:满足甲方使用要求及美观要求 3.其他要求:轨道配件顺畅滑动 4.窗帘高度:综合考虑 5.工程量计算规则:以安装完成的布艺窗帘幅面褶皱展开宽度计算	m	76.64		
		四层储藏间					
618	011101005015	塑胶地面	1.3-5mm厚自流平 2.塑胶地面种类:2.0mm厚同质透心塑胶地板	m2	7.08		
619	011105003010	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:瓷砖专业粘结砂浆 3.面层材料品种、规格:黑色瓷砖踢脚线	m	28.08		
620	011404001039	墙面喷刷乳胶漆	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.刮腻子遍数:腻子三遍分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷涂料要求 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	76.332		
621	011404002038	天棚白色无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m2	7.08		
		四层卫生间					
622	011101007003	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:最薄处30mm厚,向地漏找1%坡,地漏四周及管根用DS M15(1:3)水泥砂浆抹小八字角 2.混凝土强度等级:C20细石砼	m2	36.94		
623	011102003006	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层	m2	43.4		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第60页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
623	011102003006	块料楼地面	3.面层材料品种、规格:600*600防滑地砖	m2	43.4		
624	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.2mm厚配套专用界面剂批刮 2.7mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.6mm厚1:0.5:1.25水泥石灰膏砂浆找平	m2	140.5428		
625	011203003008	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.基层:背刷界面剂,10mm厚水泥膏掺粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖	m2	124.1812		
626	011203003009	块料墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:成品镀锌挂件、200*100*8镀锌钢板等干挂 3.骨架材料种类、规格:15镀锌槽钢,40*40*4镀锌角钢等 4.面层材料品种、规格:300*600灰色墙砖 5.位置:壁挂小便斗处,详见大样D16	m2	7.6978		
627	011108001014	石材零星项目	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:20mm理石过门石	m2	1.5275		
628	010810002029	窗帘盒	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑,直径8mm镀锌吊杆,高度综合考虑 2.龙骨:木龙骨,刷防火涂料三遍 3.基层:平面基层9mm厚阻燃夹层板,竖向基层12mm厚阻燃夹板 4.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板	m	4.68		
629	011302001033	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶,综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨、三角龙骨及边龙骨 3.面层材料品种、规格:0.8厚600*600亚光铝扣板 4.做法详见大样D12	m2	32.94		
630	011404002039	天棚白色防水无机涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:抗裂腻子 4.刮腻子要求:批嵌三遍,批嵌平整,满足下一道工序施工要求 5.涂料品种、喷刷遍数:白色防水无机涂料三遍	m2	0.93		
631	010808002005	不锈钢垭口套	1.基层材料品种、规格:9mm厚阻燃夹板基层; 2.面层材料品种、规格:1.0mm厚304深灰色不锈钢; 3.位置:详见大样D13	m2	2.3548		
632	010808002006	不锈钢垭口套	1.基层材料品种、规格:9mm厚阻燃夹板基层; 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚304灰色不锈钢;	m2	2.3548		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第61页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
632	010808002006	不锈钢垭口套	3.位置:详见大样D14	m2	2.3548		
633	01B035	卫生间蹲便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品木纹抗倍特隔断,厚度满足甲方要求 2.配件品种、规格:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、隐藏式铰链、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等 3.计算规则:按设置蹲位计算	蹲位	6		
634	011207003006	卫生间小便隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品木纹抗倍特板隔断 2.规格:综合考虑 3.配件品种、规格:优质304不锈钢配件、封边条等 4.部位:综合考虑	m2	0.7		
635	011505001006	洗漱台	1.材料品种、规格:20mm灰色石材台面 2.支架品种、规格:40*40*4镀锌角钢通长布置 3.基层:9mm厚阻燃板基层 4.做法详见大样D23	m2	4.0299		
636	011505003006	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2.框材质、断面尺寸:1mm厚304深灰色不锈钢板 3.基层材料种类:9mm厚阻燃夹板	m2	5.27		
637	011204001003	石材零星项目	1.基层类型、部位:综合考虑 2.骨架材料种类、规格:40*40*4镀锌角钢@800 4.基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板 5.面层材料品种、规格:15mm厚灰色理石台面	m2	0.7811		
638	011205001036	墙面包管井	1.龙骨材料种类、规格、中距:75竖向龙骨@600,38穿心龙骨@300 2.面层材料品种、规格:18mm厚水泥压力板	m2	4.2		
		其他					
639	01B036	室内保洁	1.包含地面、顶面、墙面、门窗等 2.质量要求:精保洁,最终达到直接使用条件 3.工程量计算规则:按照建筑面积以平方米计算	m2	1605.57		
		安装工程					
		强电系统					
640	030412001025	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑	m	1691.174		
641	030412001026	配管	1.材质:金属软管 2.规格:20 3.配置形式:综合考虑	m	60.8		
642	031301005011	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	57.7509		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第62页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
643	031201003011	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹二道,灰色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	57.7509		
644	031301001016	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20以内	m	296.1		
645	030412004013	配线	1.名称:穿管或桥架敷设 2.型号、规格:WDZC-B1-BYJ-2.5mm2	m	3556.214		
646	030412004014	配线	1.名称:穿管或桥架敷设 2.型号、规格:WDZC-B1-BYJ-4mm2	m	2125.324		
647	030412004015	配线	1.名称:穿管或桥架敷设 2.型号、规格:WDZC-B1-BYJ-4mm2 3.将现状明敷空调配管拆除后,线缆抽出保护,待重新暗敷配管后线缆重新敷设 4.不含电线主材费	m	760.896		
648	03B003	无端子外部接线	1.导线截面积:6mm2以下	个	99		
649	030413014004	插座	1.名称:二+三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	96		
650	030413014005	插座	1.名称:防溅插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	3		
651	030413014006	插座	1.名称:三相五孔空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 4.主材利旧	套	12		
652	030413013008	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:10A 3.安装方式:暗装	套	18		
653	030413013009	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:10A 3.安装方式:暗装	套	3		
654	030413013010	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:10A 3.安装方式:暗装	套	12		
655	030413013011	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:10A 3.安装方式:暗装	套	25		
656	030413013012	照明开关、按钮	1.名称:防溅三联单控开关 2.型号、规格:10A 3.安装方式:暗装	套	6		
657	030413002009	装饰灯	1.名称:LED筒灯 2.型号:12W 3.安装方式:吸顶	套	9		
658	030413003004	荧光灯	1.名称:LED平板灯(防爆型) 2.型号:36W 3.规格:600*600 4.安装方式:吸顶	套	219		
659	030413003005	荧光灯	1.名称:LED平板灯(防水型) 2.型号:32W 3.规格:600*600 4.安装方式:吸顶	套	6		
660	030413003006	荧光灯	1.名称:LED长条灯 2.型号:32W 3.规格:100*1200 4.安装方式:吸顶	套	3		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第63页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
661	030413001001	普通灯具	1.名称:人体红外感应灯 2.型号:LED 18W 3.安装方式:吸顶	套	3		
662	030405015002	风扇	1.名称:卫生间排气扇 2.安装方式:综合考虑	台	6		
663	030412006012	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	309		
664	030412006013	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	169		
665	031301002015	开孔打洞	1.名称:机械打墙眼 2.钻孔直径:32mm以内 3.部位:墙 4.结构类型:综合考虑	个	32		
		应急照明系统					
666	030402011003	成套配电箱	1.名称:应急照明电源 2.型号:MX2-YJ1 3.规格:详见图纸 4.安装方式:挂墙明装 5.焊、压接线端子	台	1		
667	030412001027	配管	1.名称: 钢管 2.材质: 焊接钢管 3.规格: SC20 4.配置形式: 综合考虑	m	360.727		
668	030412001028	配管	1.材质: 金属软管 2.规格: 20 3.配置形式: 综合考虑	m	24.6		
669	031301005012	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	12.8799		
670	031201003012	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹二道, 灰色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	12.8799		
671	031301001017	凿(压、切割)槽	1.名称: 墙体剔槽及恢复 2.规格: DN20以内	m	72.2		
672	030412004016	配线	1.名称: 穿管敷设 2.型号、规格: WDZB1N-RYJS-2*2.5mm2	m	389.227		
673	030413002010	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号:A型, LED,1*6W 3.安装方式:吸顶式	套	30		
674	030413002011	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1*1W 3.安装方式:墙壁式	套	6		
675	030413002012	装饰灯	1.名称:楼层指示灯 2.型号:1*1W 3.安装方式:墙壁式	套	6		
676	030413002013	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号:A型, LED,1*1W 3.安装方式:墙壁式	套	24		
677	030413002014	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号:A型, LED,1*1W 3.安装方式:吊链式	套	6		
678	030412006014	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	36		
679	030412006015	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	36		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第64页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		火灾自动报警系统					
680	030412001029	配管	1.名称: 钢管 2.材质: 焊接钢管 3.规格: SC50 4.配置形式: 综合考虑	m	7.5		
681	030412001030	配管	1.名称: 钢管 2.材质: 焊接钢管 3.规格: SC20 4.配置形式: 综合考虑	m	54.021		
682	030412001031	配管	1.名称: 薄壁钢管 2.材质: JDG 3.规格: JDG20 4.配置形式: 综合考虑	m	423.552		
683	030412001032	配管	1.名称: 薄壁钢管 2.材质: JDG 3.规格: JDG25 4.配置形式: 综合考虑	m	153.317		
684	030412001033	配管	1.材质: 金属软管 2.规格: 20 3.配置形式: 综合考虑	m	27		
685	031301005013	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	19.0524		
686	031201003013	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹二道, 灰色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	19.0524		
687	031301001018	凿(压、切割)槽	1.名称: 墙体剔槽及恢复 2.规格: DN20以内	m	30.5		
688	031301001019	凿(压、切割)槽	1.名称: 墙体剔槽及恢复 2.规格: DN32以内	m	11.7		
689	030412004017	配线	1.型号、规格: WDZB1N-RYJY-2*1.0mm ² 2.敷设方式、部位: 穿管	m	140.077		
690	030412004018	配线	1.型号、规格: WDZN-RYJY-4*1.5mm ² 2.敷设方式、部位: 穿管	m	30		
691	030412004019	配线	1.型号、规格: WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 2.敷设方式、部位: 穿管	m	342.86		
692	030412004020	配线	1.型号、规格: WDZB1N-BYJ-4mm ² 2.敷设方式、部位: 穿管	m	40.8		
693	030412004021	配线	1.型号、规格: WDZB1N-RYJY-2*1.5mm ² 2.敷设方式、部位: 穿管	m	486.092		
694	030412004022	配线	1.型号、规格: ZR-RVSP-2*1.5mm ² 2.敷设方式、部位: 穿管	m	5.445		
695	030412004023	配线	1.型号、规格: ZR-RVVSP-2*1.5mm ² 2.敷设方式、部位: 穿管	m	50.776		
696	030409001003	电力电缆	1.名称: 低压电力电缆 2.规格、型号: WDZB1N-YJY-2*4mm ² 3.材质: 铜质 4.敷设方式、部位: 穿管	m	20.4		
697	030904001002	点型探测器	1.名称: 感烟探测器 2.本体安装、调试	个	36		
698	030904003003	按钮	1.名称: 消火栓破玻按钮 2.本体安装、调试	个	12		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第65页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
699	030904003004	按钮	1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.本体安装、调试	个	3		
700	030904003005	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.本体安装、调试	个	3		
701	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火灾报警电话 2.本体安装、调试	个	3		
702	030904004002	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.本体安装、调试	个	6		
703	030904007005	消防模块	1.名称:总线短路隔离器 2.输出形式:综合考虑 3.本体安装、调试	个	3		
704	030904007006	消防模块	1.名称:输入模块 2.输出形式:综合考虑 3.本体安装、调试	个	6		
705	030904007007	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.输出形式:综合考虑 3.本体安装、调试	个	5		
706	030904007008	消防模块	1.名称:广播模块 2.输出形式:综合考虑 3.本体安装、调试	个	6		
707	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防报警接线端子箱 2.安装方式:综合考虑	台	3		
708	030412006016	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	45		
709	030412006017	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	27		
710	030904010002	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示器 2.安装方式:综合考虑 3.本体安装、调试	台	3		
711	030909003002	自动报警系统调试	1.点数:32点以内 2.线制:总线制	系统	1		
712	031301002016	开孔打洞	1.名称:机械打墙眼 2.钻孔直径:32mm以内 3.部位:墙 4.结构类型:综合考虑	个	18		
		采暖系统					
713	031001003009	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格: D25*3.0 4.连接形式: 丝接或焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.综合考虑:留、打、堵孔洞	m	221.339		
714	031001003010	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖供回水 3.规格: D32*3.0 4.连接形式: 丝接或焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.综合考虑:留、打、堵孔洞	m	100.8		
715	031002001016	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式: 螺纹连接	个	18		
716	031002001017	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式: 螺纹连接	个	18		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第66页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
717	031002001018	金属阀门	1.类型: 闸阀 2.材质: 铜 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式: 螺纹连接	个	54		
718	031002001019	金属阀门	1.类型: 恒温阀 2.材质: 铜 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式: 螺纹连接	个	54		
719	031301002017	开孔打洞	1.名称:机械开孔 2.钻孔直径:32mm以内 3.部位:楼板或墙体 4.结构类型:综合考虑 5.洞口封堵: 达到设计和验收规范要求	个	27		
720	031301003013	套管	1.名称、类型: 一般穿墙或楼板套管 2.材质: 钢质 3.介质管道规格: DN25	个	18		
721	031301003014	套管	1.名称、类型: 一般穿墙或楼板套管 2.材质: 钢质 3.介质管道规格: DN20	个	9		
722	031004002011	钢制散热器	1.类型: 压铸铝散热器 2.规格: 12片/组 3.含支架、放气阀等附件	组	4		
723	031004002012	钢制散热器	1.类型: 压铸铝散热器 2.规格: 15片/组 3.含支架、放气阀等附件	组	2		
724	031004002013	钢制散热器	1.类型: 压铸铝散热器 2.规格: 18片/组 3.含支架、放气阀等附件	组	32		
725	031004002014	钢制散热器	1.类型: 压铸铝散热器 2.规格: 22片/组 3.含支架、放气阀等附件	组	16		
726	031201001004	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:银粉漆二道 3.其他详见设计图纸	m2	29.225		
727	031301005014	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	104.0297		
728	031201003014	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆二道,调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	104.0297		
729	031008001002	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖工程系统调试	系统	1		
		给排水系统					
730	031001008012	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污水 3.材质: PVC-U实壁排水管 4.规格: DN100 5.连接方式: 胶粘承插连接 6.阻火圈设计要求: 详见图纸 7.压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及验收规范要求 8.综合考虑: 含留、打、堵孔洞及成品管卡安装	m	43.83		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第67页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
731	031001008013	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污水 3.材质: PVC-U实壁排水 管 4.规格: DN75 5.连接方式: 胶粘承插连 接 6.阻火圈设计要求: 详见 图纸 7.压力试验及吹、洗设计 要求: 满足设计及验收规 范要求 8.综合考虑: 含留、打、 堵孔洞及成品管卡安装	m	13.302		
732	031001008014	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污水 3.材质: PVC-U实壁排水 管 4.规格: DN50 5.连接方式: 胶粘承插连 接 6.阻火圈设计要求: 详见 图纸 7.压力试验及吹、洗设计 要求: 满足设计及验收规 范要求 8.综合考虑: 含留、打、 堵孔洞及成品管卡安装	m	36.709		
733	031003003002	洗脸盆	1.材质: 陶瓷 2.规格、类型: 洗脸盆 3.组装形式: 成套 4.附件名称、数量: 感应 式水嘴、角阀及上下水配 件 5.其他详见设计图纸	组	12		
734	031003006002	大便器	1.材质: 陶瓷 2.规格、类型: 蹲便器 3.组装形式: 成套 4.附件名称、数量: 感应 式冲洗阀、角阀及上下水 配件 5.其他详见设计图纸	组	18		
735	031003007002	小便器	1.材质: 陶瓷 2.规格、类型: 挂式小便 器 3.组装形式: 成套 4.附件名称、数量: 感应 式冲洗阀及上下水配件 5.其他详见设计图纸	组	9		
736	031003014003	给、排水附件	1.材质: 不锈钢地漏 2.型号、规格: DN50	个	9		
737	031001007006	复合管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 给水 3.规格: 衬塑刚性复合管 DN50 4.连接方式: 螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求: 水压试验、水冲洗 6.综合考虑: 留、打、堵 孔洞	m	14.783		
738	031001008015	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内明敷设 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: DN50 5.连接方式: 热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计 要求: 水压试验、水冲洗	m	12.618		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第68页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
738	031001008015	塑料管	7.综合考虑: 含留、打、堵孔洞及成品管卡安装	m	12.618		
739	031001008016	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内明敷设 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: DN25 5.连接方式: 热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7.综合考虑: 含留、打、堵孔洞及成品管卡安装	m	28.557		
740	031001008017	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内明敷设 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: DN20 5.连接方式: 热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7.综合考虑: 含留、打、堵孔洞及成品管卡安装	m	3.198		
741	031001008018	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷设 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: DN25 5.连接方式: 热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7.综合考虑: 含留、打、堵孔洞及成品管卡安装	m	7.569		
742	031001008019	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷设 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: DN20 5.连接方式: 热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7.综合考虑: 含留、打、堵孔洞及成品管卡安装	m	7.176		
743	031001008020	塑料管	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷设 2.输送介质: 给水 3.材质: PP-R给水管 4.规格: DN15 5.连接方式: 热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7.综合考虑: 含留、打、堵孔洞及成品管卡安装	m	21.858		
744	031301001020	凿(压、切割)槽	1.名称: 墙体剔槽及恢复 2.规格: DN20以内	m	9.3		
745	031002003004	塑料阀门	1.名称: PPR截止阀 2.规格: DN25 3.连接形式: 热熔连接	个	3		
746	031002003005	塑料阀门	1.名称: PPR截止阀 2.规格: DN50 3.连接形式: 热熔连接	个	6		
747	031301003015	套管	1.名称、类型: 一般穿墙或楼板套管 2.材质: 钢质 3.介质管道规格: DN50	个	3		
748	031301002018	开孔打洞	1.名称: 机械开孔 2.钻孔直径: 102mm以内 3.部位: 楼板或墙体 4.结构类型: 综合考虑 5.洞口封堵: 达到设计和	个	21		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第69页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
748	031301002018	开孔打洞	验收规范要求	个	21		
749	031301002019	开孔打洞	1.名称:机械开孔 2.钻孔直径:63mm以内 3.部位:楼板或墙体 4.结构类型:综合考虑 5.洞口封堵:达到设计和验收规范要求	个	30		
750	031301005015	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	31.2367		
751	031201003015	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹二道,灰色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	31.2367		
		消火栓系统					
752	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管DN150 3.连接形式:沟槽式或法兰连接 4.管道消毒、冲洗:水压试验、水冲洗	m	38.56		
753	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管DN100 3.连接形式:沟槽式或法兰连接 4.管道消毒、冲洗:水压试验、水冲洗	m	53.17		
754	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管DN65 3.连接形式:沟槽式或法兰连接 4.管道消毒、冲洗:水压试验、水冲洗	m	12		
755	030901010003	室内消火栓	1.名称:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2.安装方式:暗装或半暗装 3.型号、规格:SG24E65Z-J 4.安装参照:15S202-19 5.其他详见设计图纸	套	11		
756	030901010004	室内消火栓	1.名称:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 兼做试验消火栓 2.安装方式:暗装或半暗装 3.型号、规格:SG24E65Z-J 4.安装参照:15S202-19 5.含压力表、表弯及阀门安装 6.其他详见设计图纸	套	1		
757	031002001020	金属阀门	1.类型:法兰对夹蝶阀 2.材质:综合考虑,详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽连接	个	1		
758	031002001021	金属阀门	1.类型:法兰对夹蝶阀 2.材质:综合考虑,详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接	个	4		
759	031002001022	金属阀门	1.类型:铜截止阀 2.材质:综合考虑,详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第70页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
760	031002001023	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:综合考虑,详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
761	031002008001	软接头(软管)	1.材质:综合考虑,详见设计图纸 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.含法兰安装	根	1		
762	031201001005	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹二道,红色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	m2	41.8743		
763	031301005016	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	124.476		
764	031201003016	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹二道,灰色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	124.476		
765	031301002020	开孔打洞	1.名称:机械开孔 2.钻孔直径:152mm以内 3.部位:楼板或墙体 4.结构类型:综合考虑 5.洞口封堵:达到设计和验收规范要求	个	16		
766	031301002021	开孔打洞	1.名称:机械开孔 2.钻孔直径:102mm以内 3.部位:楼板或墙体 4.结构类型:综合考虑 5.洞口封堵:达到设计和验收规范要求	个	12		
767	031301003016	套管	1.名称、类型:一般穿墙或楼板套管 2.材质:钢质 3.介质管道规格:DN100	个	16		
768	031301003017	套管	1.名称、类型:一般穿墙或楼板套管 2.材质:钢质 3.介质管道规格:DN65	个	12		
769	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统调试	点	12		
		无线AP网络系统					
770	030501015006	交换机	1.名称:48口2.5G光电交换机 2.技术参数:详见设计图纸	台	1		
771	030502007004	跳线、跳纤	1.名称:电源跳线	条	27		
772	030502007005	跳线、跳纤	1.名称:光纤跳线	条	27		
773	030502012003	光纤接续	1.接续方式:熔接	芯	27		
774	030412001034	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑	m	116.377		
775	030412001035	配管	1.材质:金属软管 2.规格:20 3.配置形式:综合考虑	m	14.7		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第71页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
776	030501021004	无线设备	1.名称:高密AP 2.安装方式:吸顶 3.技术参数:详见设计图纸	台	12		
777	030501021005	无线设备	1.名称:放装AP 2.安装方式:吸顶 3.技术参数:详见设计图纸	台	9		
778	030501021006	无线设备	1.名称:面板AP 2.安装方式:壁挂 3.技术参数:详见设计图纸	台	6		
779	030502005003	光缆	1.名称:2芯光交复合缆 2.敷设方式:综合考虑	m	826.384		
780	030501013004	收发器	1.名称:2.5G单模光模块	个	54		
781	030501013005	收发器	1.名称:10G单模光模块	个	2		
782	031301005017	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	5.0898		
783	031201003017	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹二道,灰色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	5.0898		
784	031301001021	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20以内	m	9		
785	030412006018	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	27		
786	030502019003	光纤测试		链路	27		
		有线网络系统					
787	030501015007	交换机	1.名称:24口汇聚交换机 2.技术参数:详见设计图纸	台	1		
788	030501015008	交换机	1.名称:8口接入交换机 2.技术参数:详见设计图纸	台	12		
789	030502013002	光缆终端盒	1.名称:4芯光纤盒	个	12		
790	030502008002	配线架	1.名称:24口ODF配线架 2.含熔纤盘等	架	1		
791	030502007006	跳线、跳纤	1.名称:光纤跳线 2.型号:综合考虑	条	12		
792	030502014002	尾纤	1.名称:尾纤 2.型号:综合考虑	条	24		
793	030502012004	光纤接续	1.接续方式:熔接	芯	48		
794	030502005004	光缆	1.名称:4芯光纤 2.敷设方式:综合考虑	m	507.848		
795	030501013006	收发器	1.名称:10G单模光模块	个	24		
796	030412001036	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑	m	97.347		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第72页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
797	031301005018	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	2.5665		
798	031201003018	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹二道,灰色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	2.5665		
799	031301001022	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20以内	m	43.2		
800	030412006019	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	12		
801	030502019004	光纤测试		链路	48		
802	030502020003	综合布线系统调试及试运行		系统	1		
		弱电系统(预留管)					
803	030412001037	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PVC20 4.配置形式:综合考虑	m	18		
804	030412001038	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PVC25 4.配置形式:综合考虑	m	136.203		
805	030412001039	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑	m	74.606		
806	030412001040	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:JDG50 4.配置形式:综合考虑	m	82.201		
807	031301005019	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	6.6791		
808	031201003019	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹二道,灰色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	6.6791		
809	031301001023	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20以内	m	23.1		
810	031301001024	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN32以内	m	46.8		
811	031301001025	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN50以内	m	82.201		
812	030412006020	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:综合考虑	个	42		
813	030412006021	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	21		
814	031301002022	开孔打洞	1.名称:机械打墙眼 2.钻孔直径:32mm以内 3.部位:墙 4.结构类型:综合考虑	个	6		
815	031301002023	开孔打洞	1.名称:机械打墙眼 2.钻孔直径:63mm以内 3.部位:墙 4.结构类型:综合考虑	个	24		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第73页 共74页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		应急广播系统					
816	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶广播扬声器 2.功率:3W 3.本体安装、调试	个	9		
817	030412001041	配管	1.名称:薄壁钢管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑	m	130.216		
818	030412001042	配管	1.材质:金属软管 2.规格:20 3.配置形式:综合考虑	m	5.4		
819	031301005020	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.工作内容:管道支架制作、安装	kg	6.1722		
820	031201003020	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹二道,灰色调和漆二道 3.其他详见设计图纸	kg	6.1722		
821	031301001026	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20以内	m	14.4		
822	030412004024	配线	1.型号、规格:WDZB1N-RVYJY-2*1.5mm ² 2.敷设方式、部位:穿管	m	133.516		
823	030412006022	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑	个	9		
		安装拆除工程					
		采暖系统拆除					
824	01B037	采暖系统拆除	1.工作内容:采暖系统涉及配合本次改造施工所发生的拆除内容,报价单位依据勘察现场原有情况进行拆除,综合考虑满足本次安装施工的一切拆除费用,并进行拆除垃圾的清理归堆及外运,外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则:综合考虑现场拆除按项计算	项	1		
		消防系统拆除					
825	01B038	消防系统拆除	1.工作内容:消防系统涉及配合本次改造施工所发生的拆除内容,报价单位依据勘察现场原有情况进行拆除,综合考虑满足本次安装施工的一切拆除费用,并进行拆除垃圾的清理归堆及外运,外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则:综合考虑现场拆除按项计算	项	1		
		给排水系统拆除					
826	01B039	给排水系统拆除	1.工作内容:给排水系统涉及配合本次改造施工所发生的拆除内容,报价单位依据勘察现场原有情况进行拆除,综合考虑满足本次安装施工的一切拆除费用,并进行拆除垃圾的清理归堆及外运,外运运距自行考虑。 2.工程量计算规则:综合考虑现场拆除按项计算	项	1		
		电气系统拆除					

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1		工程项目			
1.1	011601009011	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008011	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007011	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006011	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2	000002	图东图西教学楼装修工程			
2.1	000003	土建工程			
2.1.1	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.1.2	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.1.3	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
2.1.4	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.1.5	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.1.6	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.1.7	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.1.8	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.2	000008	装饰工程			
2.2.1	011601011002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.2.2	011601013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.2.3	011601010002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
2.2.4	011601014002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
2.2.5	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.2.6	011601007002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.2.7	011601008002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.2.8	011601006002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
2.2.9	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
2.2.10	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆,固定装置、基础制作、安装,行走式机械轨道的铺设、拆除,设备运转、使用等		
2.3	000034	拆除部分			
2.3.1	011601011003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.3.2	011601013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.3.3	011601010003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
2.3.4	011601014003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
2.3.5	011601009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.3.6	011601008003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.3.7	011601007003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.3.8	011601006003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
2.4	000039	安装工程			
2.4.1	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.4.2	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
2.4.3	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率降低等内容		
2.4.4	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
2.4.5	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
2.4.6	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.4.7	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.4.8	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.4.9	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.5	000054	安装拆除工程			
2.5.1	011601011004	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.5.2	011601013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.5.3	011601010004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
2.5.4	011601014004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
2.5.5	011601009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.5.6	011601008004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.5.7	011601007004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.5.8	011601006004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3	000063	图东图西教学楼门窗拆换工程及西环楼内门拆换工程			
3.1	000064	拆除部分			
3.1.1	011601011005	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
3.1.2	011601013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.1.3	011601010005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
3.1.4	011601014005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
3.1.5	011601009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.1.6	011601008005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.1.7	011601007005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.1.8	011601006005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.2	000069	土建工程			
3.2.1	011601011006	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.2.2	011601013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.2.3	011601010006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
3.2.4	011601014006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
3.2.5	011601009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.2.6	011601008006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.2.7	011601007006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.2.8	011601006006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	000074	西环楼装修工程			
4.1	000075	拆除部分			
4.1.1	011601011007	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
4.1.2	011601013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.1.3	011601010007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
4.1.4	011601014007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.1.5	011601009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.1.6	011601008007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.1.7	011601007007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.1.8	011601006007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
4.2	000080	土建工程			
4.2.1	011601011008	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.2.2	011601013008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.2.3	011601010008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
4.2.4	011601014008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.2.5	011601009008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.2.6	011601008008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.2.7	011601007008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.2.8	011601006008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
4.3	000085	装饰工程			
4.3.1	011601011009	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.3.2	011601013009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能		

措施项目清单计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
4.3.2	011601013009	二次搬运	到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.3.3	011601010009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
4.3.4	011601014009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要的保护措施		
4.3.5	011601009009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.3.6	011601007009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.3.7	011601008009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.3.8	011601006009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
4.3.9	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
4.3.10	011601002002	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆,固定装置、基础制作、安装,行走式机械轨道的铺设、拆除,设备运转、使用等		
4.4	000100	安装工程			
4.4.1	031401020002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.4.2	031401013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.4.3	031401021002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率降低等内容		
4.4.4	031401015002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要的保护措施		
4.4.5	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
4.4.6	031401009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.4.7	031401011002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.4.8	031401010002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.4.9	031401012002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、		

措施项目清单计价表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
4.4.9	031401012002	临时设施	移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.5	000115	安装拆除工程			
4.5.1	011601011010	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.5.2	011601013010	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.5.3	011601010010	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容		
4.5.4	011601014010	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前, 对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
4.5.5	011601009010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.5.6	011601008010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.5.7	011601007010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.5.8	011601006010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
		合计			

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

其他项目清单计价表

其他项目清单计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额 （元）	备注
1	暂列金额	310000.00	
2	专业工程暂估价	710827.00	
3	计日工		
4	总承包服务费	21324.81	
5	建设项目工伤保险	9563.70	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	1051715.51	

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额				
2	未确定工程暂列金额	310000.00	100	310000.00	
3	未确定服务暂列金额				
4	未确定其他暂列金额				
合计				310000.00	

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	承包人分包的专业工程暂估价	710827.00		710827.00	
	合计			710827.00	

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

计日工表

计日工表

工程名称: 图书馆裙楼装修改造工程

第1页 共1页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价(元)	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
	零星工作小计					
	合计					

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	备注
1	发包人提供材料				
2	专业分包工程	710827.00	3	21324.81	
3	直接发包的专业工程				
	合计			21324.81	

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

建设项目工伤保险计价表

建设项目工伤保险计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	建设项目工伤保险	12420388.16	0.077	9563.70	
	合计				

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

优质优价费计价表

优质优价费计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	优质优价费	11709561.16			
	合计				

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

增值税计价表

增值税计价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9.00	
合计					

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

材料暂估单价表

材料暂估单价表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第1页 共1页

序号	材料名称	材料规格	计量 单位	暂估	备注
				单价(元)	
	图东图西教学楼装修工程				
	土建工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	拆除部分				
	小计				
	安装工程				
	小计				
	安装拆除工程				
	小计				
	图东图西教学楼门窗拆 换工程及西环楼内门拆 换工程				
	拆除部分				
	小计				
	土建工程				
	小计				
	西环楼装修工程				
	拆除部分				
	小计				
	土建工程				
	小计				
	装饰工程				
	小计				
	安装工程				
	小计				
	安装拆除工程				
	小计				

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表

工程名称:图书馆裙楼装修改造工程

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	单价(元)	有效损耗率(%)	备注
	图东图西教学楼装修工程				
	土建工程				
	装饰工程				
	拆除部分				
	安装工程				
	安装拆除工程				
	图东图西教学楼门窗拆换工程及西环楼内门拆换工程				
	拆除部分				
	土建工程				
	西环楼装修工程				
	拆除部分				
	土建工程				
	装饰工程				
	安装工程				
	安装拆除工程				

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格 信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：图书馆裙楼装修改造工程

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 C(元)	价差 ΔC(元)	价差 调整 金额 ΔP (元)
1	图东图西教学楼装修工程								
1.1	土建工程								
1.2	装饰工程								
1.3	拆除部分								
1.4	安装工程								
1.4.1	恒温阀DN20	个		52.21		5.00			
1.5	安装拆除工程								
2	图东图西教学楼门窗拆换工程及西环楼内门拆换工程								
2.1	拆除部分								
2.2	土建工程								
3	西环楼装修工程								
3.1	拆除部分								
3.2	土建工程								
3.3	装饰工程								
3.4	安装工程								
3.4.1	恒温阀DN20	个		52.21		5.00			
3.5	安装拆除工程								

其他注意事项

控制价：13484673.1

专家个数：7

投标人报价方式：总价（元）

定标方式：推荐候选人，3人

005418a3-9b58-4bee-b881-06662585c65b