

sg202615129

荣成市北大街海鲜市场二期项目 招标文件

招 标 人：荣成市荣创智慧建设工程有限公司

招标代理：荣成市城乡建设集团有限公司

日 期：2026 年 09 月



目录

第一章 招标公告	2
第二章 投标人须知	5
1. 总则	12
1.1 项目概况	12
1.2 资金来源和落实情况	12
1.3 招标范围、计划工期、质量要求	12
1.4 投标人资格要求	12
1.5 费用承担	13
1.7 语言文字	13
1.8 计量单位	13
1.9 踏勘现场	14
1.10 投标预备会	14
1.11 分包	14
1.12 偏离	14
2. 招标文件	14
2.1 招标文件的组成	14
2.2 招标文件的澄清	15
2.3 招标文件的修改	15
3. 投标文件	15
3.1 投标文件的组成	15
3.2 投标报价	16
3.3 投标有效期	16
3.4 投标保证金	16
3.5 投标人资格审查资料	17
3.6 投标文件的编制	17
4. 投标	18
4.1 投标文件的递交	18
4.2 投标文件的修改与撤回	18
5. 开标	18
5.1 开标时间和地点	18
5.2 开标程序	18
5.3 开标异议	19
6. 评标	19
6.1 评标委员会	19
6.2 评标原则	20
6.3 评标	20
7. 合同授予	20
7.1 定标方式	20
7.2 定标委员会	20
7.3 中标候选人履约能力审查	21
7.4 定标	21

7.5 中标结果异议	21
7.6 中标通知	22
7.7 履约担保	22
7.8 签订合同	22
8. 重新招标和不再招标	23
8.1 重新招标	23
8.2 不再招标	23
9. 纪律和监督	23
10. 需要补充的其他内容	24
11. 电子招标投标	24
附件一：开标记录表	25
附件二：问题澄清通知	26
附件三：问题的澄清	27
附件四：中标通知书	28
附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求	29
第三章 评标办法（综合评估法）及定标办法	33
第四章 合同条款及格式	39
第五章 工程量清单	142
工程量清单说明	143
第六章 图 纸	154
1. 图纸目录	154
2. 图纸	154
第七章 技术标准和要求	155
第八章 投标文件格式	156

第一章 招标公告

荣成市北大街海鲜市场二期项目招标公告

sg202615129

一、招标条件

1.1 本招标项目荣成市北大街海鲜市场二期项目已由主管部门批准建设，招标人为荣成市荣创智慧建设工程有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，选定一家单位负责该项目的工程施工。

二、工程招标范围

2.1 荣成市北大街海鲜市场二期项目的施工及保修（详见工程量清单）。

三、项目基本情况

3.1 荣成市北大街海鲜市场二期项目位于荣成市北大街北、沿河北街西。合同估算价21064193.26元，计划工期365日历天。

3.2 建设内容包含1#商业、2#商业、3#楼、室外大门及挡土墙、室外给排水及配合该部分的土建工程。

3.3 质量标准：达到国家验收规范合格标准。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价 (元)
不分标段	7340.00 平方米	荣成市北大街海鲜市场二期项目的施工及保修（详见工程量清单）。	21064193.26

四、投标企业资格要求

4.1 具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。

4.2 具有安全生产许可证。

4.3 投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。

4.4 法定代表人、投标人、委托代理人经“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。

4.5 投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。

五、项目负责人资格要求

5.1 要求承担本工程负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。

5.2 项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。

5.3 项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

5.4 项目负责人经“中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) ” 查询, 未被最高人民法院列为失信被执行人。

六、联合体投标要求

6.1 本项目不接受联合体投标。

七、项目区域及投诉异议处理电话

7.1 本项目区域/监督部门: 荣成/荣成市住房和城乡建设局

7.2 异议处理电话: 0631-7173125 (招标代理机构)

7.3 投诉处理电话: 0631-7561053 (荣成市住房和城乡建设局)

八、招标文件的获取

8.1 【zbtml格式文件下载开始时间: 2026-09-15 17:30:00; 下载截止时间: 2026-09-21 17:30:00下载地址: 威海市建设工程电子交易系统 (<http://60.212.190.95:10020/webTransaction/home-page>) 本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统” 本项目公告页面。】

8.2 威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件, 一个是pdf格式, 另一个是zbtml格式。其中电子pdf格式的招标文件, 任何人都可随时随地查看和下载; 电子zbtml格式的招标文件, 只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA 数字证书[CA证书办理方式一: 流程详见威海市公共资源交易网(荣成市) 首页的“CA办理” 窗口; 办理方式二: 地址为威海市公共资源交易中心CA办理窗口(环翠区塔山中路317号四楼威海市公共资源交易中心CA窗口), 电话0631-5170227]才能下载。只有下载过电子zbtml格式招标文件的潜在投标人才能参加投标(多标段的项目, 潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子zbtml格式的招标文件, 否则视为投标无效)。

8.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式: 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布, 视为潜在投标人已收到, 招标人不再另行通知。

8.4 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式: 请在招标文件规定的期限内, 使用CA数字证书在招标公告下方的“提出疑问” 按钮对本项目提出问题。

8.5 电子招标文件不收取费用。

九、投标文件的递交

开标地点: 威海市公共资源交易中心荣成分中心(荣成市河阳东路81号, 荣成经济开发区热电厂东200米路南) 第五开标室

投标截止时间、开标时间：2026年10月09日09时00分

十、发布公告的媒介

10.1 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省公共资源交易网、威海市建设工程电子交易系统、威海市公共资源交易网、威海市公共资源交易网（荣成市）发布。

十一、联系方式

招标人：荣成市荣创智慧建设工程有限公司

招标代理：荣成市城乡建设集团有限公司

地 址：荣成市文化东路 12 号

地址：荣成市黎明北路 88 号

邮 编：264300

邮编：264300

联系人：张志鹏

联系人：孟欢欢

电话：0631-7607899

电话：0631-7173125

传真：

传真：

电子邮件：

电子邮件：kfglb1234@163.com

开户银行：

开户银行：青岛银行威海荣成支行

账号：

账号：832020200322509

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：荣成市荣创智慧建设工程有限公司 地址：荣成市文化东路 12 号 联系人：张志鹏 电话：0631-7607899
1.1.3	招标代理机构	名称：荣成市城乡建设集团有限公司 地址：荣成市黎明北路 88 号 联系人：孟欢欢 电话：0631-7173125
1.1.4	项目名称	荣成市北大街海鲜市场二期项目
1.1.5	建设地点	位于荣成市
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	荣成市北大街海鲜市场二期项目的施工及保修（详见工程量清单）。
1.3.2	计划工期	365日历天
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准。
1.4.1	投标人资质条件、能力	<p>一、投标企业资格要求</p> <p>1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。</p> <p>2、具有安全生产许可证。</p> <p>3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。</p> <p>4、法定代表人、投标人、委托代理人经“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。</p> <p>5、投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。</p> <p>二、项目负责人资格要求</p> <p>1、要求承担本工程负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造</p>

		<p>师执业资格。</p> <p>2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。</p> <p>3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。</p> <p>4、项目负责人经“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。</p> <p>三、联合体投标要求</p> <p>本项目不接受联合体投标。</p>
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的时间和方式	<p>时间：投标截止时间 10 日前</p> <p>形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。</p>
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的时间及形式	<p>时间：投标截止时间 10 日前</p> <p>形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。</p>
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标人修改的时间和方式	<p>时间：投标截止时间 15 日前</p> <p>形式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息。</p>
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.3	招标控制价	<p>招标控制价为：21064193.26 元；</p> <p>投标报价高于招标控制价的其投标将被否决。</p>

3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天
3.4.1	投标保证金	<p>✓ 要求递交投标保证金</p> <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）。</p> <p>投标保证金的金额：<u>200000.00 元（人民币贰拾万元整）。</u></p> <p>一、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户汇出，在投标截止时间前到达指定账户，逾期视为自动放弃本次投标，开标现场不予接收。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心荣成分中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式：投标人通过CA数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标保证金必须从投标人基本账户转出。 2. 作为投标文件的一部分，需同时提交投标人基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）、基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。 <p>二、如选择银行保函方式：</p> <p>若采用银行保函形式提交投标保证的，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期满后30天，受益人为招标人，投标文件中附基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表或基本存款账户信息证明等）、银行保函彩色扫描件。</p>

		<p>三、如选择保险保函方式：</p> <p>若选择保险保函形式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构出具工程项目所在地设区市域内设有的服务机构营业执照。</p> <p>四、如选择电子保函方式：</p> <p>若投标人采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>五、投标保证金免交的情形： 根据威海市发展和改革委员会推广《关于印发〈进一步降低招标投标交易成本若干措施〉的通知》（威发改发〔2023〕108 号）要求，实施投标保证金减免政策，对公共信用综合评价A级及以上的投标人免收投标保证金。附公共信用评价等级查询截图。</p> <p>未按要求提交投标保证金，否决其投标。</p>
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	无
3.6.3	技术标是否采用“暗标”评审方式	☐ 不采用 ☒ 采用，投标人应严格按技术标（技术暗标）编制要求编制
3.6.5	签字或盖章要求	<p>本项目采用全流程电子化进行开、评标。投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章。招标文件中投标文件格式里涉及签章的，若无电子个人印章，可在书面文件上完成盖章或签字工作后，再进行扫描上传加盖电子章的 pdf 格式电子文件。未按要求加盖电子章的，按无效标处理。</p>
4.1.1	投标截止时间	2026 年 10 月 09 日 09 时 00 分
4.1.2	递交投标文件地点	<p>投标人无需到开标现场参加电子开标会议。投标人需在本单位按照招标文件规定时间递交投标文件、网上签到、网上解密、唱标确认等。</p>

4.1.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点： 威海市公共资源交易中心荣成分中心第五开标室 (地址：荣成市河阳东路 81 号)
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表 投标文件解密申请时间为 30 分钟。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：评标专家 7 人，其中招标人代表 1 名、技术评委 3 名、经济评委 3 名。 评标专家确定方式：在《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》中随机抽取。 注：开标现场招标人或招标代理机构应当通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 查询评标专家是否为失信被执行人，若被列为失信被执行人，将不得作为评标专家参与评标活动。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，本项目采用“评定分离”方式，由评标委员会选定 3 名中标候选人， 招标人组建定标委员会定标，最终确定中标人。
7.2	定标委员会的组建	定标委员会的构成：5 人，其中招标人 4 人，专家 1 人。 定标专家确定方式：由招标人直接确定
7.4.1	定标会时间及地点	定标会时间：中标候选人公示结束无异议后 5 个工作日内。 定标地点：招标人指定地点
7.4.2	采用“评定分离”法的定标方法	定标方法：直接票决定标法。
7.5	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：同公告发布媒体 公示期限：不少于 3 个工作日
7.7	履约担保	不要求
10	需要补充的其他内容	1、中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在发放中标通知书之前通过登记且需提供登记通过证明（可通过网页截图）。 2、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。 3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评

		<p>标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>4、扫黑除恶电话及招标投标投诉电话如下：</p> <table><tr><td>1. 市直 受理机构：威海市住房和城乡建设局 电话：0631-5232593 传真：0631-5231183 电子邮箱：whjzscjgk@163.com 通讯地址：威海市光明路149号，建筑市场监管科</td><td>2. 环翠区 受理机构：环翠区住房和城乡建设局 电话：0631-5180256 传真：0631-5227025 电子邮箱：hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东，环翠区建筑工程招标投标办公室</td></tr><tr><td>3. 文登区 受理机构：文登区住房和城乡建设局 电话：0631-8456617 传真：0631-8456524 电子邮箱：wdsjsgck@sina.com 通讯地址：威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼，威海市文登区建设工程招标投标服务中心</td><td>4. 荣成市 受理机构：荣成市住房和城乡建设局 电话：0631-7561053 传真：0631-7561179 电子邮箱：rcjg7561053@163.com 通讯地址：威海市荣成市伟德大道12号，荣成市建筑工程事务服务中心</td></tr><tr><td>5. 乳山市 受理机构：乳山市住房和城乡建设局 电话：0631-6665902 传真：0631-6655260 电子邮箱：rsshjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：乳山市胜利街38号建设大厦7楼，乳山市建设工程招标投标管理办公室</td><td>6. 高区 受理机构：威海火炬高技术产业开发区建设局 电话：0631-5625432 传真：0631-5620550 电子邮箱：gcglbgs@sina.com 通讯地址：威海市文化西路288号，威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理办公室</td></tr><tr><td>7. 经区 受理机构：威海经济技术开发区建设局 电话：0631-5987017 传真：0631-5980057 电子邮箱：jqjsjgck@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市青岛中路107-1号经区建设局，工程科</td><td>8. 临港区 受理机构：威海临港经济技术开发区建设局 电话：0631-5581993 传真：0631-5581810 电子邮箱：whlgqjgc@163.com 通讯地址：威海临港经济技术开发区江苏东路1号，威海临港经济技术开发区建筑工程管理处</td></tr><tr><td>9. 综合保税区 受理机构：威海综合保税区规划建设局 电话：0631-8641855 传真：0631-8645877 电子邮箱：bsqjjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室</td><td>10. 南海新区 受理机构：威海南海新区规划建设与交通局 电话：0631-8966763 电子邮箱：nhxqgjztj@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市南海新区畅海路190号，招标投标管理科</td></tr></table>	1. 市直 受理机构：威海市住房和城乡建设局 电话：0631-5232593 传真：0631-5231183 电子邮箱：whjzscjgk@163.com 通讯地址：威海市光明路149号，建筑市场监管科	2. 环翠区 受理机构：环翠区住房和城乡建设局 电话：0631-5180256 传真：0631-5227025 电子邮箱：hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东，环翠区建筑工程招标投标办公室	3. 文登区 受理机构：文登区住房和城乡建设局 电话：0631-8456617 传真：0631-8456524 电子邮箱：wdsjsgck@sina.com 通讯地址：威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼，威海市文登区建设工程招标投标服务中心	4. 荣成市 受理机构：荣成市住房和城乡建设局 电话：0631-7561053 传真：0631-7561179 电子邮箱：rcjg7561053@163.com 通讯地址：威海市荣成市伟德大道12号，荣成市建筑工程事务服务中心	5. 乳山市 受理机构：乳山市住房和城乡建设局 电话：0631-6665902 传真：0631-6655260 电子邮箱：rsshjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：乳山市胜利街38号建设大厦7楼，乳山市建设工程招标投标管理办公室	6. 高区 受理机构：威海火炬高技术产业开发区建设局 电话：0631-5625432 传真：0631-5620550 电子邮箱：gcglbgs@sina.com 通讯地址：威海市文化西路288号，威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理办公室	7. 经区 受理机构：威海经济技术开发区建设局 电话：0631-5987017 传真：0631-5980057 电子邮箱：jqjsjgck@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市青岛中路107-1号经区建设局，工程科	8. 临港区 受理机构：威海临港经济技术开发区建设局 电话：0631-5581993 传真：0631-5581810 电子邮箱：whlgqjgc@163.com 通讯地址：威海临港经济技术开发区江苏东路1号，威海临港经济技术开发区建筑工程管理处	9. 综合保税区 受理机构：威海综合保税区规划建设局 电话：0631-8641855 传真：0631-8645877 电子邮箱：bsqjjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室	10. 南海新区 受理机构：威海南海新区规划建设与交通局 电话：0631-8966763 电子邮箱：nhxqgjztj@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市南海新区畅海路190号，招标投标管理科																										
1. 市直 受理机构：威海市住房和城乡建设局 电话：0631-5232593 传真：0631-5231183 电子邮箱：whjzscjgk@163.com 通讯地址：威海市光明路149号，建筑市场监管科	2. 环翠区 受理机构：环翠区住房和城乡建设局 电话：0631-5180256 传真：0631-5227025 电子邮箱：hcqzjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东，环翠区建筑工程招标投标办公室																																					
3. 文登区 受理机构：文登区住房和城乡建设局 电话：0631-8456617 传真：0631-8456524 电子邮箱：wdsjsgck@sina.com 通讯地址：威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼，威海市文登区建设工程招标投标服务中心	4. 荣成市 受理机构：荣成市住房和城乡建设局 电话：0631-7561053 传真：0631-7561179 电子邮箱：rcjg7561053@163.com 通讯地址：威海市荣成市伟德大道12号，荣成市建筑工程事务服务中心																																					
5. 乳山市 受理机构：乳山市住房和城乡建设局 电话：0631-6665902 传真：0631-6655260 电子邮箱：rsshjjzbb@wh.shandong.cn 通讯地址：乳山市胜利街38号建设大厦7楼，乳山市建设工程招标投标管理办公室	6. 高区 受理机构：威海火炬高技术产业开发区建设局 电话：0631-5625432 传真：0631-5620550 电子邮箱：gcglbgs@sina.com 通讯地址：威海市文化西路288号，威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理办公室																																					
7. 经区 受理机构：威海经济技术开发区建设局 电话：0631-5987017 传真：0631-5980057 电子邮箱：jqjsjgck@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市青岛中路107-1号经区建设局，工程科	8. 临港区 受理机构：威海临港经济技术开发区建设局 电话：0631-5581993 传真：0631-5581810 电子邮箱：whlgqjgc@163.com 通讯地址：威海临港经济技术开发区江苏东路1号，威海临港经济技术开发区建筑工程管理处																																					
9. 综合保税区 受理机构：威海综合保税区规划建设局 电话：0631-8641855 传真：0631-8645877 电子邮箱：bsqjjiansheju@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室	10. 南海新区 受理机构：威海南海新区规划建设与交通局 电话：0631-8966763 电子邮箱：nhxqgjztj@wh.shandong.cn 通讯地址：威海市南海新区畅海路190号，招标投标管理科																																					
11	电子招标投标	<p>是，采用电子招标系统。具体要求详见本章附件五</p> <p>1、招标代理费：由中标人支付；请各投标单位在报价时综合考虑，中标人在签订合同前按工程类向招标代理公司交纳。</p> <p>招标代理费收费标准：</p> <table><tr><th>服务类型/费率</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><th>中标金额（万元）</th><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.50%</td><td>1.50%</td><td>1.00%</td></tr><tr><td>100-500</td><td>1.10%</td><td>0.80%</td><td>0.70%</td></tr><tr><td>500-1000</td><td>0.80%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000-5000</td><td>0.50%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr><tr><td>5000-10000</td><td>0.25%</td><td>0.10%</td><td>0.20%</td></tr><tr><td>1 亿 ~ 5 亿</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>5亿-10亿</td><td>0.035%</td><td>0.035%</td><td>0.035%</td></tr></table> <p>收款单位：荣成市城乡建设集团有限公司</p> <p>开户行：青岛银行威海荣成支行</p> <p>账号：832020200322509（备注：项目编号+代理服务费）</p> <p>联系电话：0631-7173125</p>	服务类型/费率	货物招标	服务招标	工程招标	中标金额（万元）				100 以下	1.50%	1.50%	1.00%	100-500	1.10%	0.80%	0.70%	500-1000	0.80%	0.45%	0.55%	1000-5000	0.50%	0.25%	0.35%	5000-10000	0.25%	0.10%	0.20%	1 亿 ~ 5 亿	0.05%	0.05%	0.05%	5亿-10亿	0.035%	0.035%	0.035%
服务类型/费率	货物招标	服务招标	工程招标																																			
中标金额（万元）																																						
100 以下	1.50%	1.50%	1.00%																																			
100-500	1.10%	0.80%	0.70%																																			
500-1000	0.80%	0.45%	0.55%																																			
1000-5000	0.50%	0.25%	0.35%																																			
5000-10000	0.25%	0.10%	0.20%																																			
1 亿 ~ 5 亿	0.05%	0.05%	0.05%																																			
5亿-10亿	0.035%	0.035%	0.035%																																			

2、工程量清单编制费：由中标人支付；请各投标单位在报价时综合考虑，中标人在签订合同前按中标金额的 1.25%计算向造价咨询单位交纳。

3、付款方式：工程在建期间工程进度款按当月实际完成工作量的 40%每月支付，工程完工并验收合格满一年，且经第三方财审部门定案后，按工程价值的 30%支付工程款（付至 70%），满两年按工程价值的 27%支付工程款（付至 97%），满三年且无质量问题后，将剩余工程款无息付清。付款方式根据工程进度、自筹资金调拨程度、相关政策、法规、规定变动等因素有调整的，或因涉社会风险稳定、不可抗力等因素有变动的，双方可对付款方式另行协商。

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
 - (3) 为本招标项目的监理人；
 - (4) 为本招标项目的代建人；
 - (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
 - (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
 - (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
 - (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
 - (9) 被责令停业的；
 - (10) 被暂停或取消投标资格的；
 - (11) 财产被接管或冻结的；
 - (12) 被全国法院失信被执行人名单公布及查询或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
 - (13) 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录；
 - (14) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- 1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

- 1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。
- 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
- 1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
- 1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

- 1.10.1 本工程不召开投标预备会。

1.11 分包

工程分包应符合国家相关法律法规的规定。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；

(9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发布，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人确认收到澄清：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人确认收到修改：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录
- (2) 法定代表人身份证明
- (3) 授权委托书
- (4) 投标人信用承诺书
- (5) 投标保证金
- (6) 项目管理机构
- (7) 资格审查资料

(8) 已标价工程量清单

(9) 施工组织设计

(10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写价格。各投标人在报价时，投标报价不能高于招标控制价及最高投标限价比例，否则否决其投标。

3.2.2 投标人应充分了解项目场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。在施工现场，若因中标人原因给第三方造成损失则由中标人负责赔偿，赔偿金的确定由受损方、建设单位、监理单位共同认定。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 应按投标人须知前附表规定的金额、形式的投标保证金递交保证金，并作为其投标文

件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

(3) 提供的投标文件及相关证件弄虚作假，有围标、串标情况，骗取中标的行为。

3.5 投标人资格审查资料

投标人应按下列规定提供相关资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、信誉等要求。投标文件中扫描件均为相关资料的原件扫描件。

3.5.1 投标人营业执照。

3.5.2 法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.3 投标保证金的相关证明材料。

3.5.4 项目管理机构相关证明材料。

3.5.5 投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人未被最高人民法院列为失信被执行人。

投标文件附通过网站（“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>））网站失信查询截图。

3.5.6 投标人近一年在信用中国（www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。

3.5.7 投标人信用承诺书。

3.5.8 其他资格要求。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 技术性采用暗标，投标文件中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标。

3.6.4 投标文件的签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 2.4 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

(2) 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

(1) 代理机构主持开标会，宣布开标；

(2) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；

(3) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

(4) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

(5) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

(6) 评标委员会对投标人进行初步审查；

(7) 评标委员会对投标人进行资格审查；

(8) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

(9) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表要求。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

是否授权评标委员会确定中标人详见投标人须知前附表。

7.2 定标委员会

7.2.1 招标人负责自行组建定标委员会，承担定标的主体责任，成员人数为 5 人。定标委员会主任由招标人法定代表人或其授权委托人担任，定标委员会成员原则上从招标人的领导班子成员、中层管理人员、工程技术（经济）人员中组成，也可以聘请一定数量的专家（本项目代理机

构工作人员除外），外聘专家人数原则上不得超过定标委员总人数的三分之一。招标人应对聘请的专家及其定标行为、定标结果承担责任。

7.2.2 定标委员会成员不得与中标候选人有利害关系，定标前期准备工作小组成员，不得兼任定标委员会成员。

7.2.3 定标委员会成员在定标期间不得与中标候选人或者其他利害关系人进行私下接触，应当客观、公正地履行职责，遵守纪律，保守秘密，对所提出的定标意见承担个人责任。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将提请定标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

7.4.1 定标会时间及地点详见投标人须知前附表。

7.4.2 定标办法：本项目采用票决定标法。

定标委员会遵循择优的原则，独立行使投票权。定标委员会重点对企业信誉、价格因素、企业实力、拟派团队能力与水平、招标人认为需考量的其他因素等进行评审，并对评标委员会推荐的中标候选人进行投票排定名次，排名第一得3分，排名第二得2分，排名第三得1分，投票采用记名方式并注明投票理由。汇总最终得分，得分最高的为中标人。

最终得分相同的执行以下规定：

- 1、 获得定标委员会排名第一票数多的优先；
- 2、 得分相同的，重新投票。

7.4.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照定标委员会提出的中标名单排序依次确定其他中标人或重新招标。

7.4.4 定标完成后，定标委员会应当向招标人提交定标报告和中标人名单。

7.5 中标结果异议

7.5.1 中标公告媒介及期限：招标人将中标人的情况在投标人须知前附表规定的媒介予以公

示。公示媒介及期限见投标人须知前附表。

7.5.2 中标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应当在中标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

定标后中标人有下列情形之一的，可由原定标委员会从合格的中标候选人中按照招标文件规定的定标方法，重新确定中标人，也可以由招标人重新招标：

- (1) 中标人放弃中标资格或因不可抗力不能履行合同的；
- (2) 中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；
- (3) 被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形。

7.6 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.7 履约担保

本项目无履约保证金。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标（定标）委员会成员的纪律要求

评标（定标）委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标（定标）有关的其他情况。在评标（定标）活动中，评标（定标）委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职，影响评标（定标）程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标（定标）活动有关的工作人员的纪律要求

与评标（定标）活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标（定标）活动中，与评标（定标）活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

采用电子招标投标，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，
现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

____年__月__日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____ 年____月____日

附件四：中标通知书

中标通知书

_____:

_____, 位于, ____年__月__日在公共资源交易中心进行____招标后, 经评标委员会评定, 确定贵单位中标, 中标价_____, 工期为_____天(日历天), 质量达到_____标准。项目经理为_____, 项目管理机构关键岗位人员分别为_____. 希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容, 与建设单位积极配合, 圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内, 与_____签订合同。

建设单位(盖章)

代理机构(盖章)

日期: ____年__月__日

附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

一、电子投标文件制作须知：

1. 本项目发布系统为：信创版威海市建设工程电子交易系统（以下简称“新工程系统”），需要通过威海市公共资源交易网“交易服务一网通办”新入口跳转使用。

2. 投标人应通过“威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具（新版）”制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

3. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztbml 版的电子招标文件后，使用“威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具（新版）”打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gcjzj 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

4. 投标报价清单信息应以 gcjzj 文件形式导入，其中 gcjzj 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gcjzj 内容保持一致。

5. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

6. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

7. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztbml 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个

标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击“威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具（新版）”工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息点选或上传 pdf 格式的文档。

2. ztbml 格式投标文件制作完成后，投标人进入文件签章步骤进行电子签章，系统会按照标段和目录展示所有标书内容，请按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、授权委托书、投标人信用承诺书等），技术标无需电子签章。

二、投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用新工程系统提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书从威海市公共资源交易网“交易服务一网通办”新入口跳转进入新工程系统-》选择项目所在子系统-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。不接受供应商到现场参加开标活动；供应商提前熟悉新工程系统（工程建设项目供应商操作手册通过“威海市公共资源交易网”首页，点击“办事指南”，在“工程建设专区”查看下载），通过新工程系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由供应商承担”。

开标步骤：使用 CA 数字证书从威海市公共资源交易网“交易服务一网通办”新入口跳转进入新工程系统-》选择项目所在子系统-》点击“开标”菜单。登录系统需使用 CA 数字证书设备密码（即锁本身的 pin 码）。建议提前验证密码是否正确。

3. 电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统: win7 及以上;

(2) 浏览器: ie9 及以上, 搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器, 但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上;

(3) 系统软件: CA 数字证书驱动, 威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具(新版), 签章软件。

投标人进入新工程系统-》文件下载专区, 下载“威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具(新版)”并完成安装即可。

4. 投标人需在线自行完成开标过程, 且必须全程使用 CA 数字证书进行操作, 不要随意插拔 CA 数字证书, 建议至少提前 30 分钟登录系统。

开标步骤为: 在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

(1) 在线签到: 投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能, 投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后, 点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) 在线解密投标文件: 代理端启动解密后, 投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注: 投标人完成上述工作后, 请耐心等待, 系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) 确认开标记录表: 代理端发送开标记录后, 投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮, 核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮, 且未提出异议的, 视同认同开标结果, 系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的, 应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

5. 评标期间, 请投标人保持在线登录状态, 并设专人在线等候, 随时解答评标委员会提出的问题。

6. 本次招标采用全电子标进行开、评标, 若在开评标工作开始后, 招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障等导致无法继续进行开评标工作, 将暂停开评标工作, 待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求, 如有疑问请及时咨询开发单位技术服务, **联系电话: 0631-5819292; 客服 qq: 2881295777。**

三、人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里, 无需审核, 提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将

不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

四、投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

第三章 评标办法（综合评估法）及定标办法

1、评标方法

1.1 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

1.2 经评标委员会成员表决确定为恶意报价或串通报价的，将取消其投标资格。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

- （1）资信业绩部分：见评标办法前附表；
- （2）技术标部分：见评标办法前附表；
- （3）投标报价：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

详见评标办法附录

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 评委对各投标单位编制的投标文件进行全面详细评审。

(2) 技术标应按照招标文件第二章“投标人须知”3.6.4 规定编制，否则否决其投标。经统一编号后作为暗标交技术标评委评审，技术标的最终得分为所有技术标评委得分的算术平均值。

技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为 0 分。缺少三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要，该投标人不得推荐为中标候选人。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

(2) 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。

除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

(3) 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

(4) 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

(5) 修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

4、定标

4.1 定标方法

4.1.1 本项目采用票决定标法定标。

4.1.2 定标委员会遵循择优的原则，独立行使投票权。定标委员会重点对企业信誉、价格因素、企业实力、拟派团队能力与水平、招标人认为需考量的其他因素等进行评审，并对评标委员会推荐的中标候选人进行投票排定名次，排名第一得3分，排名第二得2分，排名第三得1分，投票采用记名方式并注明投票理由。汇总最终得分，得分最高的为中标人。

最终得分相同的执行以下规定：

- 1、获得定标委员会排名第一票数多的优先；
- 2、得分相同的，重新投票。

4.1.3 招标人在定标前如有必要将对投标人及拟派项目负责人进行考察。如果经考察，中标候选人的投标所用业绩、奖项等弄虚作假，或是经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，招标人应如实记录并提交定标委员会参考。招标人定标前组织考察的，定标会议时间适当推迟。

4.2 定标因素

定标委员会根据各定标候选人的信誉、履约能力等综合情况考虑。

4.3 定标结果

定标委员会按照第三章规定的方法、定标因素、标准和程序在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定中标人，并向招标人提交定标报告。

5、否决投标条件

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二

章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

5.1 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

5.1.1 资格审查有任一项不合格的；

5.1.2 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5.1.3 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

5.1.4 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

5.1.5 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

5.1.6 增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

5.1.7 未按规定计取规费、税金等不可竞争费用的；

5.1.8 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

5.1.9 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

5.1.10 技术标出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的；

5.1.11 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的；

5.1.12 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

5.1.13 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

5.1.14 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

5.1.15 为本招标项目的监理人；

5.1.16 为本招标项目的代建人；

5.1.17 为本招标项目提供招标代理服务的；

5.1.18 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

5.1.19 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

5.1.20 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

5.1.21 被责令停业的；

5.1.22 被暂停或取消投标资格的；

5.1.23 财产被接管或冻结的；

- 5.1.24 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- 5.1.25 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；
- 5.1.26 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；
- 5.1.27 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；
- 5.1.28 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

5.2 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：

- 5.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- 5.2.2 投标人之间约定中标人；
- 5.2.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- 5.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- 5.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
- 5.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 5.2.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 5.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- 5.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；
- 5.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- 5.2.12 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- 5.2.13 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
- 5.2.14 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
- 5.2.15 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- 5.2.16 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- 5.2.17 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

5.3 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚：

- 5.3.1 使用伪造、变造的许可证件；
- 5.3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；
- 5.3.3 提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- 5.3.4 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
- 5.3.5 法律、法规、规章规定的其他情形。

5.4. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

5.4.1 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

5.4.2 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；
同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

5.4.3 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

5.4.4 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

5.4.5 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

5.4.6 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

5.5. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

5.5.1 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

5.5.2 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

5.5.3 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

5.5.4 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

第四章 合同条款及格式

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

()

建设工程施工合同

(荣成市北大街海鲜市场二期项目)

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-167edc92249

山东省住房和城乡建设厅
山东省市场监督管理局
制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：荣成市荣创智慧建设工程有限公司

承包人（全称）：中标单位

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就荣成市北大街海鲜市场二期项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：荣成市北大街海鲜市场二期项目。

2. 工程地点：荣成市。

3. 工程立项批准文号： / 。

4. 资金来源： 自筹 。

5. 工程内容： 。

6. 工程承包范围： 。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。（具体开工日期以领取施工许可证日期为准）。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格标准。

工程质量目标：达到国家验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） （¥ 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） （¥ 元）；

(2) 人工费:

人民币(大写) _____ (¥_____元);

(3) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥_____元);

(4) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥_____元);

(5) 暂列金额:

人民币(大写) _____ (¥_____元)。

2. 合同价格形式: _____。

五、项目经理

承包人项目经理: _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 招标文件及其澄清、补遗文件
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在荣成市签订。

十一、补充协议

本合同未尽事宜，由双方当事人另行协商，签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十二、合同生效

本合同自承发包双方签字（盖章）之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式____份，发包人执____份，承包人执____份，相关单位____份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人：

（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

电 话：_____

电 话：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-267edc027f19

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指定的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指定的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指定的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项（开工通知）约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项（竣工日期）的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，

施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、正式变更指令、新增工程审批单确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3 款（质量保证金）约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 投标函及其附录（如果有）；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2 项（开工通知）载明的开工日期前 14 天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第 7.5.1 项（因发包人原因导致工期延误）约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其它场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承

包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、

专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

- (1) 工程量清单存在缺项、漏项的；
- (2) 工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
- (3) 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承

包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

- (1) 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
- (2) 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
- (3) 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，

并承担相关费用；

- (4) 按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外,发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天内,向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

发包人要求承包人提供履约担保的,发包人必须向承包人对等提供支付担保。支付担保可以采用银行保函、保险保函或融资性担保公司担保等形式,具体形式由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议,明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范,并履行以下义务:

- (1) 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准,并将办理结果书面报送发包人留存;
- (2) 按法律规定和合同约定完成工程,并在保修期内承担保修义务;
- (3) 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施,办理工伤保险,确保工程及人员、材料、设备和设施的安全;
- (4) 按合同约定的工作内容和施工进度要求,编制施工组织设计和施工措施计划,并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责;
- (5) 在进行合同约定的各项工作时,不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利,避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地,影响他人作业或生活的,应承担相应责任;
- (6) 按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作;

(7) 按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

(8) 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

(9) 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

(10) 应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求

更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务、标准、机械、劳务、资料等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离

开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项（提供基础资料）提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作以及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款（暂估价）确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力（劳务分包除外）。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

(2) 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

(1) 除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

(2) 在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

(3) 对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的,发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定,代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收,并签发相关指示,但监理人无权修改合同,且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外,监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供,所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使,监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的,监理人应提前7天书面通知承包人;更换其他监理人员,监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式,并经其授权的监理人员签字。紧急情况下,为了保证施工人员的安全或避免工程受损,监理人员可以口头形式发出指示,该指示与书面形式的指示具有同等法律效力,但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示,补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和(或)工期延误的,由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外,总监理工程师不应将第4.4款(商定或确定)约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的,应向监理人提出书面异议,监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销,监理人逾期未回复的,承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的,视为批准,但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条（争议解决）约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家、省有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.1.4 合同当事人可以在专用合同条款中约定工程质量创建目标。工程达到合同约定的质量创建目标时，按照达到的质量等次计取优质优价费用；未达到合同约定的质量创建目标时，按照实际获得的质量等次计取优质优价费用；合同当事人可以在专用合同条款中约定超出质量创建目标时的奖励及其他奖惩条款。

5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款（施工组织设计）约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违

反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。

监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项（重新检查）的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4 项（拒绝接收全部或部分工程）约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第 4.4 款（商定或确定）执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款（暂停施工）的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

发包人应在开工前，将安全文明施工费用一次性全额拨付给承包人，工程竣工结算时，根据结算造价对安全文明施工费用总额进行调整和结算。发包人拨付时应注明此项费用为安全文明施工费。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项（发包人违约的情形）执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作

他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7安全文明施工创建目标

合同当事人可以在专用合同条款中约定安全文明施工创建目标。工程达到合同约定的安全文明施工创建目标时，按照达到的安全文明施工等次计取优质优价费用；未达到合同约定的安全文明施工创建目标时，按照实际获得的安全文明施工等次计取优质优价费用；合同当事人可以在专用合同条款中约定超出安全文明施工创建目标时的奖励及其他奖惩条款。

6.1.8 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.9事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.10安全生产责任

6.1.10.1发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

- （1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- （2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失；
- （3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人员伤亡和财产损失；
- （4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.10.2承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高处作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

发包人和承包人应按照政府行政管理部门要求，落实扬尘污染控制措施、落实渣土车运输管控措施。不得将渣土运输承包给个人或未取得渣土运输市场准入资格的企业；在非道路移动机械低排放控制区内，承包人应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

- (1) 施工方案；
- (2) 施工现场平面布置图；
- (3) 施工进度计划和保证措施；
- (4) 劳动力及材料供应计划；
- (5) 施工机械设备的选用；
- (6) 质量保证体系及措施；
- (7) 安全生产、文明施工措施；
- (8) 环境保护、成本控制措施；
- (9) 合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项（开工通知）载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款（施工进度计划）执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款（施工组织设计）约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的,承包人应向监理人提交修订的施工进度计划,并附具有关措施和相关资料,由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外,发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认,不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外,承包人应按照第7.1款(施工组织设计)约定的期限,向监理人提交工程开工报审表,经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外,合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后,监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知,工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外,因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并向承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1除专用合同条款另有约定外,发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项(开工通知)载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的,应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人,并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定,并通知监理人和承包人。

7.4.2承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作,并配置具有相应资质的人员、

合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

- （1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
- （2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
- （3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
- （4）发包人未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的；
- （5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
- （6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
- （7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第 7.2.2 项（施工进度计划的修订）执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理

人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条（变更）约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条（变更）约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项（紧急情况下的暂停施工）执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项（承包人违约的情形）第（8）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条（争议解决）约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后,发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前,监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失,并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时,监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知,承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的,承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期;因发包人原因无法按时复工的,按照第7.5.1项(因发包人原因导致工期延误)约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知,除该项停工属于第7.8.2项(承包人原因引起的暂停施工)及第17条(不可抗力)约定的情形外,承包人可向发包人提交书面通知,要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的,则承包人可以通知发包人,将工程受影响的部分视为按第10.1款(变更的范围)第(2)项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的,且不属于第7.8.2项(承包人原因引起的暂停施工)及第17条(不可抗力)约定的情形,并影响到整个工程以及合同目的实现的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。解除合同的,按照第16.1.3项(因发包人违约解除合同)执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间,承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障,由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间,发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全,防止因暂停施工扩大损失。

7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的,发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示,承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书,提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的,监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施,并修订施工进度计划,由此增加的费用由发包人承担。

承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项（施工进度计划的修订）约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款（发包人违约）约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获

得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

(1) 承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

(2) 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复（见证）意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

(3) 经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

(4) 发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

- (1) 基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
- (2) 发包人要求使用替代品的；
- (3) 因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

(1) 被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

- (2) 替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

- (3) 替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
- (4) 替代品与被替代产品的价格差异；
- (5) 使用替代品的理由和原因说明；
- (6) 监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）确定价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，

由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

- （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
- （2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
- （3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
- （4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
- （5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范

围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款（变更估价）约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

- （1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
- （2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
- （3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更

指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款（变更估价）约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选人或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项（依法必须招标的暂估价项目）约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表

和有关凭证报送监理人审查：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

(1) 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

$$\Delta P = P_0 \left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \cdots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

公式中： ΔP ——需调整的价格差额；

P_0 ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A ——定值权重（即不调部分的权重）；

$B_1; B_2; B_3; \dots; B_n$ ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3}; \dots; F_{tn}$ ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

$F_{01}; F_{02}; F_{03}; \dots; F_{0n}$ ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款（商定或确定）执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家、省建设行政主管部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5% 时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5% 时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过 $\pm 5\%$ 时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后 5 天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

(3) 施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第 3 种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第 11.1 款（市场价格波动引起的调整）约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第 4.4 款（商定或确定）的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1. 单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整 and 确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款

中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法,并约定风险范围以外的合同价格的调整方法,其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款(市场价格波动引起的调整)约定执行。

2. 总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法,并约定风险范围以外的合同价格的调整方法,其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款(市场价格波动引起的调整)、因法律变化引起的调整按第11.2款(法律变化引起的调整)约定执行。

3. 其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行,但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外,预付款不低于签约合同价的10%,在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前,提前解除合同的,尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的,承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知,发包人收到通知后7天内仍未支付的,承包人有权暂停施工,并按第16.1.1项(发包人违约的情形)执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的,承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保,专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等形式,具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前,承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后,预付款担保额度应相应减少,但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

(1) 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

(1) 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,可以按照第 12.3.4 项(总价合同的计量)约定进行计量,但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外,付款周期应按照第 12.3.2 项(计量周期)的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外,进度付款申请单应包括下列内容:

- (1) 截至本次付款周期已完成工作对应的金额;
- (2) 根据第10条(变更)应增加和扣减的变更金额;
- (3) 根据第12.2款(预付款)约定应支付的预付款和扣减的返还预付款;
- (4) 根据第15.3款(质量保证金)约定应扣减的质量保证金;
- (5) 根据第19条(索赔)应增加和扣减的索赔金额;
- (6) 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正,应在本次进度付款中支付或扣除的金额;
- (7) 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单,按照第12.3.3项(单价合同的计量)约定的时间按月向监理人提交,并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解,并汇总列入当期进度付款申请单。

(2) 总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的,承包人按照第12.3.4项(总价合同的计量)约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单,并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的,承包人应按照第12.4.6项(支付分解表)及第12.4.2项(进度付款申请单的编制)的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送给发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送给发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条（争议解决）的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1. 支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项（进度付款申请单的编制）第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款（商定或确定）修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2. 总价合同支付分解表的编制与审批

(1) 除专用合同条款另有约定外, 承包人应根据第 7.2 款(施工进度计划)约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解, 编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7 天内, 将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

(2) 监理人应在收到支付分解表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后 7 天内完成审批, 经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

(3) 发包人逾期未完成支付分解表审批的, 也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的, 则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外, 单价合同的总价项目, 由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解, 形成支付分解表, 其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5 人工费(农民工工资)

12.5.1 工程款分账管理

实施人工费与其他工程款分账管理。发包人将工程款中的人工费部分预付至承包人在工程所在地银行自主开设的农民工工资专用账户, 在拨付进度款时抵扣。

12.5.2 人工费支付方式

发包人支付承包人人工费不得采用转账结算以外的银行承兑、商业承兑、保理等其他方式。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式支付人工费:

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费(不低于签约合同价的 20%)全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内, 每月 5 日前将本月施工所需人工费(不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额)支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前, 将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单, 按月

将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

12.5.3 人工费（农民工工资）支付责任

（1）发包人逾期支付人工费超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求支付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项（发包人违约的情形）执行。

（2）因发包人原因受到政府行政管理部门处理处罚的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。因承包人原因受到政府行政管理部门处理处罚的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

（3）承包人违反规定，将工程分包给不具备用工主体资格的组织或个人，致使农民工工资被拖欠的，承担欠薪清偿责任；发包人发包行为不规范或不按施工合同约定拨付人工费的，对拖欠农民工工资负连带责任。

（4）承包人未向农民工按约付清工资的，发包人有权从已确认的工程款中直接代扣农民工工资，且承包方承担代扣金额 20% 的违约责任。

12.6 转账结算外的支付方式

发包人支付承包人工程款采用转账结算以外的银行承兑、商业承兑、保理等其他方式的，应按照当前市场贴现所需的实际贴现系数以财务费用补贴形式补贴承包人。

12.7 支付账户

12.7.1 发包人应将合同价款（人工费除外部分）支付至合同协议书中约定的承包人账户。

12.7.2 发包人应将人工费及时足额支付至农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收

的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

(1) 除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

(2) 已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

(3) 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

(1) 承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送给发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

(2) 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

(3) 竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

(4) 竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

(5) 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，

通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

(2) 具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第 13.2 款（竣工验收）

的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 13.4 款（提前交付单位工程的验收）的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 15.2 款（缺陷责任期）约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

- （1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
- （2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
- （3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
- （4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
- （5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外,承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单,并提交完整的结算资料,有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外,竣工结算申请单应包括以下内容:

- (1) 竣工结算合同价格;
- (2) 发包人已支付承包人的款项;
- (3) 应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外;
- (4) 发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

(1) 除专用合同条款另有约定外,监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批,并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料,承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的,视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单,并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

(2) 除专用合同条款另有约定外,发包人应在签发竣工付款证书后的14天内,完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金;逾期支付超过56天的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的,对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议,并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核,或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分,发包人应签发临时竣工付款证书,并按本款第(2)项完成付款。承包人逾期未提出异议的,视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款（竣工结算申请）及14.2款（竣工结算审核）的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 农民工工资专用账户注销

工程竣工验收并已足额支付农民工工资后，承包人向发包人提出专用账户撤销申请（包括工资结算情况、无拖欠农民工工资承诺等），凭发包人出具的同意注销证明，到开户银行申请销户。专用账户注销后，账户余额划至合同约定的承包企业账户。

14.5 最终结清

14.5.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用，以及工程质量安全优质优价及其他奖惩费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.5.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条（争议解决）的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前, 承包人已经提供履约担保的, 发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式:

- (1) 质量保证金保函 (含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式);
- (2) 相应比例的工程款;
- (3) 双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外, 质量保证金原则上采用上述第 (1) 种方式。

承包人选择以质量保证金保函 (含银行保函、保险保函、担保公司担保等任一形式) 代替质量保证金的, 发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外, 质量保证金的扣留原则上采用上述第 (1) 种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函, 发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款; 保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内, 承包人认真履行合同约定的责任, 到期后, 承包人可向发包人申请退还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后, 应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议, 发包人应当按照约定将保证金退还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的, 发包人应当在核实后14天内将保证金退还承包人, 逾期未退还的, 依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复, 经催告后14天内仍不予答复, 视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
- (3) 发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
- (7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的；
- (8) 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- (9) 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（8）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项（发包人违约的情形）第（8）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除履约担保：

- （1）合同解除前所完成工作的价款；
- （2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
- （3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人员人员的款项；
- （4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
- （5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
- （6）按照合同约定应退还的质量保证金；
- （7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条（争议解决）的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

- （1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
- （2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
- （3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
- （4）承包人违反第8.9款（材料与设备专用要求）的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
- （5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
- （6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝

按发包人要求进行修复的；

(7) 承包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或拖欠农民工工资的；

(8) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

(9) 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第(8)目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项(承包人违约的情形)第(8)目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

(1) 合同解除后，按第4.4款(商定或确定)商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

(2) 合同解除后，承包人应支付的违约金；

(3) 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

(4) 合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

(5) 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条(争议解决)

的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的,发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人,承包人应在收到解除合同通知后14天内,协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中,一方当事人因第三人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见,在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和因政府重大活动或重污染天气通知暂停施工,以及专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后,发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据,并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的,由监理人按第4.4款(商定或确定)的约定处理。发生争议时,按第20条(争议解决)的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另一方当事人和监理人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的,合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4 款（商定或确定）商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28 天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办

理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监

理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条（争议解决）约定处理。

19.3 发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条（争议解决）约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款（竣工结算审核）约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款（最终结清）提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采

用其他争议解决方式。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：执行通用条款。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：_____ / _____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____ / _____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》、荣政办发[2016]47号文等及其它相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行工程强制标准、规范及设计图纸等；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规

范的，使用山东省标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的时间： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。现行的国家、行业及地方有关标准、规范，与发包人或设计技术条款要求不一致时，采用较严格标准，合同价款和工期视为已包括执行较严格标准所需之全部费用和工期。

1.4.4 若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要，发包人将参照近期同类项目制定标准、规范，或将由发包人组织专家论证制定标准、规范报政府有关部门批准后执行。承包人须承担由此导致的一切风险和费用损失。

1.4.5 当合同期内发生相关标准、规范变更或修改的，按国家有关规定执行。

1.4.6 本工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。

1.4.7 本工程所说明的工程适用的法律、标准与规范按政府颁布的最新文件和最新规定执行。1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 本合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 招标文件及其澄清、补遗文件；(4) 投标文件及其附件；(5) 承诺书；(6) 本合同专用条款；(7) 本合同通用条款；(8) 技术标准、规范及有关技术文件；(9) 图纸；(10) 已标价的工程量清单；(11) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、正式变更指令及新增工程审批单等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套蓝图，1套电子版图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、整体工作计划、项目进度计划、人

机材投入计划、投资计划以及监理人要求提供的相关文件，相关部门要求提供的文件：

承包人提供的文件的期限为：**按发包人要求的合理期限；**

承包人提供的文件的数量为：**根据各种文件需要的合理份数；**

承包人提供的文件的形式为：**文本及电子版；**

发包人审批承包人文件的期限：**执行通用条款。**

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：**执行通用条款。**

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在**2**天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：**_____；**

发包人指定的接收人为：**_____。**

承包人接收文件的地点：**_____；**

承包人指定的接收人为：**_____。**

监理人接收文件的地点：**_____；**

监理人指定的接收人为：**_____。**

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：**承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。由承包人按发包人要求负责取得出入施工场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建的临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。**

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：**场外交通和场内交通的边界为施工现场大门。**

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：**发包人不再对施工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人自行解决，费用自理，工期不予补偿。施工场地与公共道路的通道视为已开通，若承包人认为需增加设施，则由承包人自行解决，费用自行承担，工期不予补偿。**

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由**承包人**承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：**发包人**。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：**未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方**。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：**发包人**。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：**未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方**。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：**由承包人承担**。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：**按结算条款约定计算规则调整**。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：**实际工程量与招标清单工程量偏差**。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：**督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术正式变更指令、新增工程审批单，办理签认正式变更指令、新增工程审批单，审核工程进度报表。**

发包人可能会随时更换其代表，但在监理工程师和承包人收到发包人的相应书面通知之前，任何对发包人代表的任命或更换应不产生合同效力。

发包人代表的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或类似行动（包括未表示不批准），不应解除承包人根据合同规定应承担的任何义务和

责任，包括对错误、遗漏、误差和未履行的义务和责任。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：投标单位中标后发包人即可移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：招投标资料（招标代理人提供）、施工资料、竣工验收资料、工程移交资料和竣工审计资料以及其他城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工验收资料（含竣工图）2套、竣工审计资料3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起30日内将完整的档案资料移交城建档案馆及发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文本和电子文本。

(10) 承包人应履行的其他义务：

①承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件，发包人承担已标价工程量清单以外合理增加的费用。

因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

自发包人移交施工现场之日起因施工所产生的任何纠纷（财产、人身等权益），均由承包人负责。

②承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

③承包人应对现场作业人员进行安全管理，特殊工种人员必须持证上岗，如因无证上岗或违规操作造成安全事故，由承包人承担损失和法律责任。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师提交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 25 天，不得承接其他工程。项目经理确需离开施工现场时，应取得发包人代表的批准。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：在工程款中扣除 1 万元，并责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担；每发现一次在工程款中扣除 2000 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人可拒绝更换，造成的损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在工程款中扣除 5 万元，造成

的损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7 日内。

承包人应按投标书所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资质条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。

承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负责人 5000 元 /人、其他岗位人员 2000 元 /人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按 1000 元/人·天的标准向发包方支付违约金。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每发现一人次在工程款中扣除款 2 万元；发包人可减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监批准，并取得发包人的许可。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每发现一人次在工程款中扣除款 1000 元；发包人可拒绝更换，造成的损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。

其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：____/____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：____/____。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限： / 。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行监理合同（监理人应向承包人提供监理合同复印件），
监理范围包括施工和保修阶段监理。

关于监理人的监理权限：

执行监理合同，包括文明、安全、质量、进度、造价、扬尘、环保、治安等进行监督管理，权限包括：日常事务的管理权，材料、工程质量的检验权，工程进度的检查、监督权，完成工程量及投资额的审签权，临时争议解决权，工程范围内交叉施工的协调等。

承包人应按发包人要求向监理人提供施工合同、投标文件、标价的工程量清单、施工组织设计等实施监理依据的相关资料。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程停工令、暂停令的发布，工程延期、设计变更的审批，工程内容的增减，对合同约定义务变更等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，发生的费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师注册证书号：_____；

监理工程师执业印章号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____/_____；

(2) _____/_____；

(3) _____/_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中 对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料和文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约赔偿为合同总价的2%，且进行返工直至验收合格，如此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

如果承包人支付给发包人的质量违约金总额不足以弥补因承包人质量违约给发包人造成的损失，承包人应另行向发包人支付赔偿金。承包人知晓本工程的质量违约将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

施工过程中如果发包人确认施工质量已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

5.1.4 工程质量创建目标约定：_____/____。

超出质量创建目标的奖励：/。

其他奖惩约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 12 小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前 6 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：12 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的违约、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人严格执行国家和省、市、区有关维护稳定社会秩序、保障社会稳定的规定，积极配合当地有关主管部门的社会稳定工作，承担防止和解决因承包人工程影响社会稳定的群众事件和极端事件的义务。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前 2 天。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、《山东省建筑安全生产管理规定》、达到威海市安全文明工地的要求，市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

- （1）制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前2天报监理人审批。
- （2）落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。
- （3）施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。
- （4）开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。
- （5）施工产生的渣土等废弃物日产日清。
- （6）在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。
- （7）承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在合同价款内。支付比例和支付期限按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定： / 。

超出安全文明施工创建目标的奖励： / 。

其他奖惩约定： / 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按相关规定及发包人要求执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前2天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织一周内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：2天内完成。

承包人应按照监理人批准的施工组织设计的进度计划施工，若实际进度与计划进度不符，承包人应按监理人的要求，采取增加人员和机械设备等必要措施的加快进度，因此增加的费用由承包人承担。

在合同总工期未变的前提下，监理人根据工程实际情况需对工程分阶段工期进行调整，承包人应服从，因此费用变化不予调整。

逢重大接待活动、专项整治活动或重点工程检查活动等，承包人应积极配合发包人采取特殊设施封闭施工现场、工程暂停回避等特殊要求，因此增加的费用由发包人承担，耽误的工期顺延。承包人确有困难无法达到以上要求的，发包人可切块另行发包。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起合同工期内（合同工期不足90天的，按90天计）天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前2日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：____/____。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

逾期竣工违约金的计算标准：在施工过程中，如果发包人或发包人授权的机构认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应一个工作日内制定发包人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚，每发现一次在工程款中扣除 1~5 万元。

承包人每延期一天按照合同总价格 0.1% 的标准向发包人支付违约损失赔偿。承包人无正当理由连续停工 15 日或累计停工 30 日以上的，承包人承担未完成工程总造价 10% 的标准向发包人支付违约损失赔偿。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约赔偿的上限：合同价格的 10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：____/____。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：(1) 10 级以上的大风，且连续超过 8 小时。

(2) 日降雨量 50mm 以上的暴雨，且连续超过 1 天。

(3) 38℃ 以上的高温或 -20℃ 以下的低温，且连续超过 3 天。

(4) 其它双方共同认为是异常恶劣气候。

7.8 暂停施工

考虑到项目的整体计划，发包人可以随时要求承包人暂停进行部分或全部工程。在工程部分或全部暂停期间，承包人应保护、照管及保障该部分或全部工程免遭任何损蚀、损失或损害。如承包人未采用有效措施，承包人应承担因未履行合同义务而给部分或全部工程造成的损失。如果在发包人发出部分或全部工程暂停指令之前，承包人已经订购了有关工程设备或材料，并且工程暂停已经超过 28 天，承包人有权得到的付款应为该工程设备或材料在停工日期前订购上述材料设备而发生的费用。但以下列条件为前提：

(1) 承包人根据发包人的指令已将该工程设备或材料标记为发包人的财产；

(2) 暂时停工不是由于承包人原因造成的；

(3) 如果承包人要求，发包人应随后接管该工程设备或材料。

一旦双方对于窝工损失发生争议，则承包人应当证明其采取了所有可能采取的合理措施以避免损失扩大，并应当提供书面的记录或文件予以佐证。

暂停后复工：

在收到发包人发出的继续施工的许可或指示(该许可和指示已经事先得到发包人的批准)后，承包人应与发包人一起检查受到暂停影响的工程以及工程设备和材料。承包人应修复在暂停期间发生在工程中的任何损蚀、缺陷或损失。如果此类暂停不是由于承包人的某种违约或过失造成，则修复费用由发包人承担；如果此类暂停是由于承包人的某种违约或过失造成，或(无论由于何种原因造成)承包人未能执行发包人的指示履行适当保护和照管责任，则修复费用由承包人承担。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：_____ / _____。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：**建设单位采购或施工单位自购材料的成品保护费、保管费用、检验试验费用由投标人在综合单价里综合考虑，结算时不再计取。**

8.4.2 关于材料的采购及使用约定：

①承包人应在材料进场 30 日前，其他材料进场 7 日前向发包人书面递交材料品牌、质量证明及样品，发包人 10 日内签认；发包人未签认的材料，承包人不得使用。

②所有材料批量进场时须按规范规定进行见证取样检验，并经发包人验收，未经发包人验收或验收不合格的材料，承包人不得使用，如果承包人私自使用，发包人有权要求承包人无偿拆除并重新施工；所有材料进场检验的费用均由承包人负责。

③合同价格还应包含材料检验、检测费用。

④图纸范围以内(除材料暂估单价表外)的其他材料价格乙方应自行考虑材料波动 5%以内涨价、保管、运输等一切风险，风险考虑时间为施工期间。乙购材料，必须满足设计要求、规范要求及当地质量监督部门的有关规定。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况确定。包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前 56 天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复，通知承包人他对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后14天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：另行约定。

施工现场需要配备的试验设备：另行约定。

施工现场需要具备的其他试验条件：另行约定。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：监理人指令。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：工程变更以设计单位出具的设计变更为主(须经设计单位及发

包人盖章签字确认)、正式变更指令及新增工程审批单,除此以外的任何形式等均不作为工程变更的主要依据。图纸会审记录等只作为附证材料,不得作为工程变更主要依据。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

- (1) 关于变更估价的约定:招标工程量清单中已有的项目按照中标人投标报价计算。
- (2) 招标工程量清单中没有的项目,中标人投标报价中有类似单价的参照类似单价计算。

(3) 实际完成工程量未超过招标清单工程量的 15%的不调整综合单价;若招标清单内项目实际完成工程量超过招标清单工程量的 15%,建设单位可对超过部分根据市场价格水平重新确定价格。

- (4) 因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权追加合同价款。

(5) 清单外部分工程量,清单中无相同项目及类似项目单价的,按以下方式结算:市场上有单列价的项目按市场价计算,不下浮。套用定额的项目采用 2016 版山东省工程消耗量相关定额,2025 版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、鲁建标字【2025】6 号文件,2020 年价目表、定额人工及相关费率按省市相关规定执行,人工按 117 元找差价,材料价格按财审部门确认的同期价格计算,套用建筑、装饰和安装定额的项目总价下浮 7%,套用市政定额的项目总价下浮 2%,套用园林定额的项目总价下浮 2%,在上述下浮比的基础上再按照中标价与控制价之间的下浮比例下浮,中标价与控制价之间的下浮比例小于 5%的按 5%执行,其中的设备和电缆主材不下浮。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限: 应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限: 收到监理人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: _____

_____/_____。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见: 招标文件清单。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选人供

应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价

供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同

条款约定具体事项。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同期内主要材料（水泥、钢材、商品混凝土、砂浆、砌体材料、门窗、电线电缆、管件管材）市场价格波动调整合同价格。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：主要材料（水泥、钢材、商品混凝土、砂浆、砌体材料、门窗、电线电缆、管件管材）价格波动超过±5%以上可以调整，价差调整的办法为：当（施工期间《威海建设咨询》的材料加权平均价格-基准价）/基准价，超过±5%时，超过部分调整材料价差，材料价差只计取规费、税金，不再计取其他费用。基准价为《威海建设咨询》投标截止时间所处季度的工程建设材料指导价格中的材料价格，当基准价出现区间价格时，采用平均价作为基准价。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1. 单价合同。

综合单价包含的风险范围：合同期内主要市场材料价格波动调整合同价格。

风险费用的计算方法：因合同期内主要市场材料价格波动调整合同价格，采用上述 11.1 价格调整中第 3 种方式对合同价格进行调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：经发包人确认的

(1) 设计变更。

(2) 正式变更指令、新增工程审批单。

(3) 计日工：结算时除计取税金外，不再计取其他任何费用。

① 如果发包人认为必要时，可发出指令，规定以计日工的形式实施变更工作；

② 如果承包人认为相关变更工作不适宜按照变更计价方法计价，要求按计日工的方式计价，承包人应当在执行有关工作前不少于3天的时间向发包人提交，发包人应当在2天内予以答复（是否按计日工的方式计价，由发包人根据现场实际情况确定）；

③ 对此类变更工作，已标价的计日工项目清单中已有相应的人工、材料和机械价格，按照已有的执行；如果没有，由承包人提出，报发包人确认后执行；

④ 承包人应当向发包人提供可能需要的证实所付款额的收据或其他凭证，并且在订购材料之前，向发包人提交订货报价单供发包人批准；

⑤ 以计日工方式实施的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向发包人提交：受雇从事该工作的所有工人的姓名、工种和工时的确切清单，一式两份；表明所有该项工作所用和所需材料以及设备的种类和数量的报表，一式两份。如内容正确并经发包人同意后，发包人应在上述清单和报表的一份上签字并退还给承包人。除非已完整按时地提交了此类计日工报表，否则承包人无权获得与此有关的任何款项。

正式变更指令、新增工程审批单计日工的内容，对所完成的工程内容、部位进行详细描述，能计量工程量的应按实际工程量计量，否则正式变更指令、新增工程审批单零工无效，不予补偿。

(4) 暂估价项目

暂估价项目的调整方法是结算时全部扣除（含税金），并按发包人确认的价格计入结算金额（含税金），价格确认方法参考第 10.7 暂估价条款。需要公开招标的暂估价项目由承包人招标，承包人审批盖章时间不能超过五日，否则每超出一日罚款五万元。

12.1.2.4 承包人的投标报价总价应与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。如果在中标后，以至

于竣工结算时，发现仍存在以上问题时，发包人有权做出判断，承包人必须无条件服从。

12.1.2.5 发包人有权根据工程实际情况，调整承包人工程施工范围。发包人施工期间有权取消或增加招标图纸中某项施工内容，承包人应无条件接受，并在总价中调整有关费用。

2. 总价合同。

总价包含的风险范围：____/____。

风险费用的计算方法：____/____。

风险范围以外合同价格的调整方法：____/____。

3. 其他价格形式：____/____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：____/____。

预付款支付期限：____/____。

预付款扣回的方式：____/____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：____/____。

预付款担保的形式为：____/____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据现场实际发生的情况，按照清单编制说明规定的计算规则计算。
发包人有权根据工程实际情况，调整承包人工程施工范围。发包人施工前若取消招标图纸中某项施工内容或增加某项施工内容，承包人应无条件接受，并在总价中调整有关费用。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：发包人结合完成工程量和工程造价情况确定。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量以设计图纸为准，单价以中标综合单价为准。工程施工期间工程变更（工程量、主材单价）需经监理、发包人现场核实并批准后方可实施。

招标时，投标人按照招标人提供的工程量清单填报的分部分项工程量清单单价，超过各投标单位平均价或市场价的 20%的，招标人有权根据该单项影响的工程造价及合理性，在签订本合同或工程结算时将其价格进行调整，但投标报价中低价不调整。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：___/___。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：___/___。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：执行通用条款。

12.4 工程进度款支付：工程在建期间工程进度款按当月实际完成工作量的40%每月支付，工程完工并验收合格满一年，且经第三方财审部门定案后，按工程价值的30%支付工程款（付至70%），满两年按工程价值的27%支付工程款（付至97%），满三年且无质量问题后，将剩余工程款无息付清。付款方式根据工程进度、自筹资金调拨程度、相关政策、法规、规定变动等因素有调整的，或因涉社会风险稳定、不可抗力等因素有变动的，双方可对付款方式另行协商。

此工程开具 增值税专用 发票，税率按国家出台的税收政策执行。若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。

税金执行鲁建标字[2019]10 号文规定不含税造价的 9%计取，若因投标人纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照投标人实际开具的增值税专用发票税率调整，仅调整税率差额，其他影响因素不调整，即调后的总造价 = [投标税率工程总造价 / (1 + 投标税率)] * (1 + 实际税率)。

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：___/___

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按监理工程师签订的已完成工程量，套用中标综合单价计算。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 23 日前提交。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：___/___。

(2) 发包人支付进度款的期限：/

发包人可结合本合同履约情况及审计资料提报情况，减少或延缓拨款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：____/____。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：____/____。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：**执行通用条款，发包人可根据项目特点、工期调整、不可抗力等因素调整。**

12.5 农民工工资：**农民工工资已包含在合同价款内。支付方式按照工程所在地行政主管部门规定执行。**

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第 4 种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（不低于签约合同价的 20%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。人工费按每月 5 日前按合同造价的 30%除以工期月份拨付，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：**执行通用条款。**

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：____/____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：**执行通用条款。**

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：____/____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天支付合同额 1%的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用条款。

(1) 单机无负荷试车费用由承包人承担；

(2) 无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后 2 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收后一个月内。

竣工结算申请单应包括的内容：按甲方要求。

14.2 竣工结算审核

(1) 监理人在收到竣工审计资料后 14 天内完成审核并报送发包人，工程结算审核费由施工单位承担部分执行鲁价费发【2007】205 号，核减额超过提报值 5%的，按超过部分的 5%计取承包人审核费，结算时以投标综合单价乘以实际发生的工程量（依据招标文件中工程量清单、工程量清单计价规范应予计量的且经发包人、承包人共同确认的实际工程量）计算。最终结算值以第三方财审部门审定的价格为准。

(2) 税金结算时按相关政策执行，如国家出台新的政策，则依据新政策进行调整。

(3) 承包人提交完整竣工结算资料后，需在甲方接收整体工程竣工结算资料统一进行工程结算审核。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：____/____。

14.5 最终结清

14.5.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3 份。

承包人提交最终结清申请单的期限：执行通用条款。

14.5.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：___/___。

(2) 发包人完成支付的期限：___/___。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：**详见《工程质量保修书》**。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：**扣留质量保证金**。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第**(2)**种方式：

(1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），
保证金额为：___/___；

(2) 合同价格3%的工程款；

(3) 其他方式：___/___。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第**(2)**种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：___/___。

关于质量保证金的补充约定：___/___。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：**详见《工程质量保修书》**。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**不超过 4 小时**。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：___/___。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：___/___。
- (3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：___/___。
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：___/___。
- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：___/___。
- (7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：___/___。
- (8) 其他：___/___。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 ___ 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

违反安全文明施工、扬尘治理、环境保护、农民工工资支付等有关规定。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准，发包人扣除合同总额 3% 作为承包人支付违约损失赔偿的标准，因此给发包人造成相应损失由承包人承担；非经发包人认可，因承包人原因

造成工期延误，每延误一天，发包人扣除工程总造价的 0.1%作为承包人支付违约损失赔偿的标准，延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加违约赔偿、停止付款及终止合同，而不承担责任。

如承包人违约应承担给发包人造成的诉讼费、保全费、保全保险费、律师代理费、差旅费等因处理纠纷产生的所有费用。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：五级以上的地震、大于等于6级4小时以上的大风、200mm以上的雨雪、十年来未发生的洪水、高温、高旱天气、国家法定的传染病等。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承担费用。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：发包人和承包人应各自为其施工现场的人员办理意外伤害保险并支付保险费，具体包括各自的员工及为履行合同聘请的第三方。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款，费用自理。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：___/___。

19.2 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：___/___。

选定争议评审员的期限：___/___。

争议评审小组成员的报酬承担方式：___/___。

其他事项的约定：___/___。

19.3 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：___/___。

19.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向___/___仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向荣成市人民法院起诉。

20. 补充条款

(1) 承包人应认真自行踏勘工程现场，承包人无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

(2) 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权要求承包人支付合同约定的违约金。

(3) 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，承包人应自行负责修复。在施工过程中所发生的所有人身或财产损失均由承包人自行负担或赔偿，与发包人无关。

(4) 承包人必须与工人签订规范的劳动合同，采用日工资的，月出勤记录表齐全，采用计件工资的，必须严格按照过程结算要求执行，月出勤记录表和结算单必须班组长及工人签字，必须按月足额发放工人工资；承包人未与其员工签订劳动合同，无出勤记录表和结算单，如发现每人须向发包人支付 1000 元的违约金；承包人要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给分包单位或不具备用工主体资格的其他组织和个人，如有违反每次须向发包人支付 10000 元的违约金；承包人应保证所得工程进度款优先付清工人或劳务工人工资报酬，否则，发包人有权追究承包人相应违约责任，直至承包方整改完毕；如工人或劳务工人直接向发包人主张工资报酬，发包人凭承包人确认的工资款先行支付，并在工程进度款中扣除；如工人或劳务工人到发包人处或政府有关部门投诉上访的，每发生一次承包

人须向发包人支付 5000 元的违约金；如承包人不予确认，而又不能在限定的时间内解决纠纷，发包人有权先行支付，后续损失由承包人自行承担，且每发生一起，承包人须向发包人支付投诉金额的违约金。

(5) 本工程招标文件中关于工程量清单编制说明、技术质量要求等约定均对本合同有效。

(6) 承包人需在工程所在地申报纳税。承包人开具相应的增值税专用发票。

(7) 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

(8) 承包人应按通用条款要求做好安全施工、文明施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；制定防尘降噪措施，标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(9) 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核。

(10) 若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。

(11) 重要事项设计变更须经发包人及相关部门审批许可，且应附详细图纸及变更原因（签字盖章），否则不予结算。

(12) 暂估价为该项目的最高限价，另行招标及采购的价格均不得超过该价格。

(13) 建设单位应提供完整的地质勘探资料，施工排水降水费用，由施工单位按上述资料自行考虑；基础垫层部分应严格按照设计图纸施工，对于超挖或超爆部分，结算时不予计量。

(14) 承包人应免费提供其施工期间的外脚手架给本工程的分包单位使用，否则结算时按承包人外脚手架造价的 10%扣除。

工程质量保修书

发包人（全称）：荣成市荣创智慧建设工程有限公司

承包人（全称）：中标单位

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就荣成市北大街海鲜市二期项目工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人施工的工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为10年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装，隐蔽部分工程为10年，非隐蔽部分工程为5年；
5. 供热与供冷系统为5个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：_____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： ____/____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： _____

承包人(公章)： _____

地 址： _____

地 址： _____

法定代表人(签字或盖章)： _____

法定代表人(签字或盖章)： _____

电 话： _____

电 话： _____

开户银行： _____

开户银行： _____

账 号： _____

账 号： _____

邮政编码： _____

邮政编码： _____

承包人承揽工程项目一览表

序号	单位工程名称	建筑面积 (平方米)	结构形式	层数	合同价格（元）

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
合同管理				
施工管理				
材料管理				
质量管理				
安全管理				
安全管理				
安全管理				
财务管理				
标准管理				
机械管理				
劳务管理				
资料管理				

第五章 工程量清单

工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gczj 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标中“补充附件”一项中。

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

工程量清单说明

一、报价人须知

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。
5. 金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：荣成市北大街海鲜市场二期项目

三、工程概况：本项目位于威海荣成市。本项目包含 1#商业、2#商业、3#楼、室外大门及挡土墙、室外给排水及配合该部分的土建工程。总建筑面积为 7340.00 平方米，结构形式为框架结构。

四、工程招标范围

（一）建筑工程

1. 土建工程：土石方开挖及破碎、土方回填、余方弃置、桩基础工程、主体建筑结构、砌体、防水、保温、屋面、防火门、门窗等工程。
2. 装饰工程：楼地面、墙面、天棚、栏杆、外墙真石漆等工程。

（二）安装工程：给排水系统、暖通系统、消防系统、强弱电系统。

（三）室外工程

1. 室外管网工程：室外给水、消防、雨污水、暖气工程及配套的土石方开挖、回填、检查井（不含井盖）、雨水口（不含篦子）等工程。
2. 室外挡墙工程：挡土墙砌筑、抹灰、外墙涂料、栏杆等。
3. 大门工程：土石方开挖及回填、余方弃置、基础工程、主体建筑结构、抹灰工程、铝板幕墙工程、铝格栅工程等。

（四）专业暂估工程

太阳能工程。

详见设计图纸范围，具体工程量以清单为准。

五、工程质量：达到验收规范合格标准。

六、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T 50854-2024)，《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T 50856-2024)及相关专业工程工程量计算标准；
3. 《建设工程工程量清单计价标准》实施指引鲁建标字[2025]6号文；
4. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2025年)；
5. 建设单位提供的图纸、建筑做法、设计答疑等；
6. 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等；
7. 已拟定的招标文件资料等；
8. 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案等。

七、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

八、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)；《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T 50854-2024)；《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T 50856-2024)、清单编制说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算进行报价。

九、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价为全费用综合单价，应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、自主报价材料的采保费、损耗、通用措施费、安全文明施工措施费、建设项目工伤保险、税金等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目

费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十一、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为否决投标。如中标人编制的部分工程量清单单价与市场价偏离太大，招标单位有权要求中标单位调整至合理价格。

十二、根据《建设工程质量检测管理办法》住建部令第 57 号的规定，建设单位委托具备相应资质的第三方检测机构进行工程质量检测。投标人须完成按照有关标准规定对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行的一般鉴定、检查，由此产生的检验试验费投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

十三、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺、施工措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十四、所有材料均应选用符合国标的产品，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用

十五、投标单位在投标报价时，按照一般计税法进行报价（税率 9%）。投标报价中税金必须足额计取，取费基数及费率须按规定计取不得调整。中标后需按规定开具增值税专用发票。若后期出现政策性税率调整，或因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。“建设项目工伤保险”费率依据鲁人社字[2020]69 号、鲁人社函[2025]5 号相关规定执行。

十六、本次报价应包含在建设过程中发生诸如市场物价浮动和政策性调价等因素而可能产生的风险因素，结算时综合单价不会因此而调整（清单或招标文件另有约定的除外）。

十七、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容，投标报价时根据分部分项清单项目的主要内容同时要结合招标文件、招标设计图纸、施工规范等资料要求综合考虑，以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中。如招标设计图纸及规范等资料未明确、节点的遗漏等情况，由投标单位根据现场考察、结合施工经验及规范二次深化设计并充分考虑该部分费用，或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决，未提出答疑按已充分考虑到报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3. 本工程的主要材料，建设单位有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料

产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取税金。

4. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，场内外运输费、二次搬运费、成品保护费、材料一般的检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，损耗率应在“工程量清单综合单价分析表”中有明确体现。结算时不再因损耗及运距等因素而调整综合单价。

5. 施工现场临时场地、临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有用水费用(包括施工单位利用地下水的费用)、用电费用由投标单位自行解决。水源电源接入点至施工场地内由中标单位实施，管线的规格、数量、平面走向等投标单位自行确定，现场采用其他电源(如临时发电机发电等)，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

6. 本项目为市区项目，高压防护、交通管制、居住区和学校防护、噪音污染、扬尘治理，均于投标前踏勘现场，自行考虑，综合在投标报价内，结算时不再增加此部分费用；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。其中施工扬尘治理应有专项治理措施，必须满足政府要求且不影响进度工期，若承包方未采取任何治理措施或治理措施未达到政府要求，影响进度工期、造成政府罚款等，由此造成的损失、罚款等均由承包人自行承担。

7. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中因自身原因发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

8. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

9. 投标单位应根据现场实际情况，自行考虑临时设施的搭设位置和施工料场搭设位置(场内场外)，但必须符合建设单位的规定。因各专业队伍施工之间的各种因素或非自身原因导致临时设施、临时料场、临时围挡的拆除、二次搬迁和恢复费用等，投标方须在报价中综合考虑，无论场内场外结算时不再增加此类费用。

10. 投标单位依据项目的工程特点、现场实际情况、主管部门安全文明施工要求、批准的施工组织设计等综合考虑现场道路硬化(含砼、石子道路，综合考虑为后期使用要求道路厚度的要求)、修建场外观摩道路、场内宣传栏板(不限版图更换次数)、场内外临时栏杆、场地绿化、覆盖、围挡外侧彩图喷绘宣传(不限更换次数)及人造草坪铺贴等所有安全文明施工费和主管部门观摩费用，结算不再增加相关费用。

11. 该项目安全文明施工要求达到省级安全文明要求，报价中须充分考虑此部分费用，结算时不增加此部分费用。

12 “专业措施项目费”在图纸设计范围内包干计列，投标单位对措施费用的投标报价，除工程量清单所列措施项目外，还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等增列项目并报价，以 TB001 为初始编号，依次排列，均按项计量。已单独列项的专业措施项目费用的报价，投标单位应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，未单独列项的措施费用视为已包括在报价中。

13. 安全文明措施费（安全生产费、环境保护费、文明施工费、临时设施费）应满足国家级省级相关部门的规定，**投标费率不得低于鲁建标字【2025】7 号文中的费率**，否则否决投标。

14. 投标单位中标后应按照建设单位及主管部门关于建设工程资料归档的具体要求，负责提供项目所有的完善的施工资料，并在规定的时间内移交、配合建设单位完成资料归档工作，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中，结算不另计取。其中室外地下管线竣工测量项目由建设单位另行委托专业机构及支付相应费用，中标单位配合完成归档，配合费用包含在投标报价中，结算不另计取。

15. 本项目所有专业的洞口封堵、防火封堵、封堵周边的防水加强层均应包在投标报价中，结算不予另计。

16. 本项目专业工程暂估、暂列金按给定数值填报。

十八、建筑工程清单报价时，投标单位应注意的事宜。

1. 基础土方开挖按建设单位批准的施工组织实际方量计算。投标人应认真勘察现场的实际情况，综合考虑各种开挖方式、运输距离、运输方式、临时堆放、倒运等相关因素以及相关的安全文明环保等，此费用均包括在清单报价中。把各种可能影响单价的因素考虑到报价中（如采取降水措施后的淤泥土开挖的难度）。投标单位应根据现场的实际情况和经招标人批准的开挖方案施工，根据地质综合考虑土质的类别，在结算时，不再调整因土质类别和现场实际情况等因素影响单价的变化。

2. 土方回填的报价应包含取土（含外购土）、运输、场区内的堆放、倒运、运输、沉实或夯填等费用，根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。

3. 外运及弃置按实际方量计算，工程现场至弃土点沿途产生的费用、弃土点的场地费用及土方整理、归集、倒运费等均包含在投标报价中。

4. 投标单位在报价时，应充分考虑安全文明施工要求的场地出入口运输车辆的高压水枪、洗车池、排水沟等清洗、排水费用、车顶覆盖费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用。结算时不另计取。

5. 投标单位在施工过程中对开挖深度和轮廓进行实时监测确保挖土、石方的最终标高必须符合招标人的要求。

6. 本工程所处地理位置特殊，土石方施工过程中，投标单位应综合考虑因周边居民要求和交通管制等影响的有效施工时间，包括场内施工时间、场外运输时间等，上述因素引起的降效由投标单位综合考虑到单价中，结算不再增加相关费用。

7. 灌注桩桩基工程量的计算：桩有效桩长乘以桩断面面积，以立方米计算。桩按有效桩长乘以外径截面积计算（超出设计桩长 500mm 以内均为有效桩长），超出设计桩顶标高 0.5m 以上桩体的材料费用，由投标单位在投标报价中综合考虑，结算时不再单独计算。

8. 桩基报价内还应包括试桩、桩机就位、运钻孔、灌注桩、检测管预埋、清理现场、综合入岩增加、钻出土方清理及外运、凿桩头(含垃圾外运)、整理钢筋及桩基设备进出场等所有费用，结算不再调整。

9. 工程施工中砼的报价应包含混凝土材料费、运输费、损耗费、各种方式的泵送费、泵送剂、外加剂费用，是否泵送及泵送高度等可能影响到综合单价的因素由投标单位综合考虑，结算时不因输送方式及泵送高度不同而调整综合单价；商品砼泵送时泵管的安装、拆除、清洗及泵送剂等，投标报价中应综合考虑，结算时与此有关的费用不另外调整；结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取税金。

10. 所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是否采用预拌或采用现场搅拌，结算中均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取税金。

11. 用于该工程项目的砌筑材料（包括但不限于砌块、小砖、砌筑砂浆等）必须符合现行相关规范标准要求，报价时综合考虑，结算时不因图纸设计或清单描述缺陷而调整该费用。砌块墙的报价中投标单位要考虑墙体顶部处理、填缝补边、底部砖砌体等零星项目，结算时不因此调整工程价款。所有填充墙顶部、底部材质及施工要求均采用新标准。

12. 钢筋子目的报价中应考虑各种形式的垫铁（或其他材料的垫块）等费用，结算时不再单独考虑此项费用。绑扎连接搭接的钢筋应按施工规范及设计规范规定计算钢筋量计入组价

中，超长构件钢筋定尺的搭接包含在定额组价工程量中，清单量不单独考虑。马凳用钢筋按经甲方批准的施工方案计算，并入相应规格的钢筋工程量内。设计(包括规范规定)标明的锚固长度应并入钢筋清单工程量中。钢筋清单子目中的钢筋损耗不另计取，采用带“E”钢筋或22G101图集中要求的高强钢筋而增加的费用等，均考虑在投标报价中，结算时不做调整。

13. 防水工程清单报价中应综合考虑附加层、阴阳角等各叠加位置、防水接头处理（如刷聚氨酯等）、施工损耗及压条、各类套管端口防水处理等费用，结算时不再增加其他费用。

14. 零星砖砌体子目包括地沟、台阶、蹲台等非主体项目的砖砌体，由投标单位根据实际情况自主报价。

15. 内、外墙抹灰报价时，应依据图纸按成活做法考虑组价，结算时不因材料及抹灰层厚度等各种原因的变更而调整清单单价。

16. 腻子、乳胶漆、涂料及油漆等涂刷项目均满足规范及质量要求，按成活报价，结算时不因涂刷次数增加而调整费用。现场施工时，招标单位有权根据观感要求投标单位增减涂刷遍数。

17. 洞室增加费、超高费未单独列项，该部分费用由投标单位根据结构形式自主报价，综合在各子目中。各部位模板的对拉螺栓、止水螺栓及端头处理、螺栓孔洞封堵、孔洞防水的等费用在对应模板子目报价中综合考虑。

18. 综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用；吊装点不能堆放构件时，构件的场内运输费用；构件运输过程中，如遇路桥限载（限高）而发生的加固、拓宽等有关费用；均应包括在工程清单报价中，结算时无论何种情况均不再做调整。

19. 措施费中的垂直运输应包含其固定基础、固定基础处理（如桩基等）费用、轨道基础、垂直运输机械的进出场等所有费用。

20. 措施费中应综合考虑实际施工中如果采用非泵送商品砼所发生的垂直运输费，结算时不再增加此部分费用。

21. 模板项目报价应根据本工程特征综合考虑使用模板材料、支撑方式及摊销次数，实际施工无论采用何种方式，结算时均不再调整。

22. 投标单位须充分考虑现场条件，如场区内无法搭设加工厂，需要施工方自行考虑在场外加工的构件运输至场外的费用，非甲方设计变更原因引起的临设迁移，甲方不予承担费用，投标方须在报价中综合考虑。

23. 预制构件无论场内预制还是场外预制，结算时均不调整综合单价。

24. 砼外墙、外梁等贴附的复合保温板清单报价包括保温板板缝打胶密封处理；保温板外侧支撑和支护（如：方木、钢管、竹胶板）费用包含在现浇混凝土外墙一体化保温板清单报价中，结算以上费用均不予另计。

25. 装配式结构需制定专项施工方案，报价中要充分考虑二次深化设计、吊装、运输、堆放过程中产生的各类费用，以及底板就位前应设置的由竖撑和横梁组成的临时支撑，支撑的拆除要符合国家相关标准规定。

26. 块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序。块料的材料消耗量等投标单位在报价时综合考虑因规格、排砖等原因产生的损耗，结算时不再调整。

27. 块料面层投标报价时根据部位综合考虑块料的规格尺寸，结算时不因块料规格尺寸的变化调整综合单价。品种变化时，只调整清单子目块料面层的材料差价，差价仅计取税金。

十九、铝合金门窗工程

1. 用于本工程的所有玻璃材料要求原厂原片，玻璃的钢化的位置，玻璃的钢化要求、玻璃的防火要求、安全玻璃的使用等应符合相关规范、图纸设计要求及招标技术要求。

2. 铝合金门窗报价中包含与避雷带连接、安装完成后的缝隙填补找平，框与墙体缝隙填充、内外胶施打、深化设计费、成品保护费等所有费用，不另计算。本工程的玻璃必须为原厂生产加工的优等品，玻璃的磨边、开缺、打孔等所有价格等均包含在综合单价内不另行计算，玻璃的钢化、防火等要求也均包含在综合单价内不另行计算。

3. 各种执手、拉手、铰链、锁具、螺栓、螺钉等所有五金配件以及边框与相邻构件间的嵌缝费用考虑到相应的综合单价中，不单独列项计算。

4. 本工程所有需要按设计及规范要求设置窗口标记，落地门、玻璃门、玻璃隔断的醒目标志等报价时需综合考虑到报价内，不单独列项，结算不另计算。各种门窗（包含门窗扇、不含纱窗）、百叶工程量计算按门窗框外围以面积计算。纱窗按实际安装个数以个计算。

5. 门窗的三性检测费用、深化设计费投标单位自行考虑包含在综合单价中，结算不予另计。

二十、安装工程报价时，投标单位应注意的事宜。

1. 投标单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑管井、吊顶、操作高度增加费、建筑超高（深）增加费等施工中的相关费用，综合考虑在相应的清单中，结算时不论采用何种方案，均不增加此部分费用。

2. 配电箱（柜）包含焊压接线端子、无端子外部接线及基础型钢制作安装、箱体洞口预

留、刷油防腐等工作内容，结算时不增加此部分费用。剩余电流监测器、消防电源监控器、余压控制器、CO 控制器等包含在配电箱（柜）内，结算时不增加此部分费用。设备自带的控制箱、防水电缆等均包含在设备本体报价中。

3. 各种开关、插座等小电器以及灯具安装报价，均包含安装、接线、单体调试等与之相关的所有费用。

4. 所有接线盒、开关插座盒安装报价，均包含剔、打盒洞等与之相关的所有费用。过线盒、穿引线等费用，报价时综合考虑到相应的配管内，结算时不增加此部分费用。

5. 所有电气管道、桥架报价中均含管件及附件、打洞、堵洞、防腐、防火封堵等相关工作内容，吊筋、管道支架的制作与安装、电气系统中开关盒、接线盒及管道跨接等的安装及材料费，报价时均应综合考虑。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

6. 电缆工程量按设计图示尺寸计算（包含预留长度、波形余度、损耗及附加长度）。

7. 管道安装中的水压试验、灌水试验、系统吹扫、消毒冲洗、除锈、刷油及混凝土墙给水管预留槽等工作内容，报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。单列清单的除外。

8. 管道中支架、管件、成品管卡、止水环、阻火圈、透气帽、立管检查口等的相关费用，报价时应综合考虑，结算时不再调整此类费用。

9. 套管报价时应包含预留孔洞、墙体打洞、套管防腐、安装套管、填塞密封材料、洞口封堵及修复等相关费用，结算时不再增加此项费用。无套管的管道包括但不限于排水管道、雨水管道报价时应包含留、打、堵洞等工作内容，结算时不再增加此部分费用。

10. 所有管道标示色环等费用计入相应清单报价中，结算时不再调整此类费用。

11. 机电、消防、通风防排烟等设备以整套报价考虑，由投标单位依据图纸及验收规范要求，满足系统及验收要求。投标报价时，需考虑设备整体进场，若无法整体搬运，导致的拆组费用也包含在内。

12. 设备本体调试、系统调试及联动调试，应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

13. 通风系统各类阀件、风口等均为成品考虑，材质必须符合图纸设计、规范及防火要求。软管接口材质必须符合图纸设计、规范及防火要求，计入风机、风口等相应综合单价中，结算

时不增加此部分费用。风口与风道之间的连接方式投标报价时需要综合考虑，结算时不再调整。

14. 所有用于自动喷水灭火、消火栓、自动报警、应急照明、消防电源监控、防火门监控、火灾漏电保护系统等消防系统的设备、材料必须符合消防部门相关要求。**消防自动报警系统、火灾漏电保护系统、消防电源监控、防火门监控系统、应急照明系统(必须保证主机与末端设备品牌一致)。**

15. 清单单价应综合考虑各种管洞、桥架洞、各种箱体洞口预留及修复等工作内容，有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

16. 设备就位需拆除墙体及恢复产生的费用，人工或机械搬运费用，施工单位需勘查现场费用包干使用，结算时不再增加。所有设备地脚螺栓、减震器等均由施工单位根据设计及施工规范要求自主报价，计入设备安装项目综合单价中，结算时不再调整此类项目。

17. 综合单价应综合考虑环境及其他专业交叉施工等因素影响而发生的费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

18. 采暖入口装置（包含分户入口）所有的阀件，仪表均需要满足热力验收要求。

19. 桥架、管道等安装报价时应综合考虑因需要绕梁、风道、管道、设备等因素额外增加的管件等费用，结算时不再调整此类费用。

20. 通风系统报价时应包含竣工验收时的所有材料检验、检测、验收费用，结算时不再增加此类费用。

21. 投标人投标文件中的消防风机及防火阀等产品需要根据规定采用通过消防产品类强制性 3C 认证的产品。

22. 电气火灾监控、消防电源监控模块接线费用报价时综合考虑，消防报警调试报价时需根据本工程的所有点数综合考虑，结算时不再增加此类费用。

二十一、特别说明：

1. 投标单位必须严格按照投标报价表样顺序逐一填报，若有疑问按规定提出答疑。

2. 已提供的《承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）》样表仅供参考，不作为结算依据，结算时按合同约定方式调整。

3. 暂列金额 2072703.76 元，专业工程暂估价 20016.79 元，暂列金额、专业工程暂估价已包含税金，投标人投标报价时不能改动此部分费用。

4、本项目所涉及钢筋、商混和电缆三种材料甲方有权进行甲招乙采或让乙方全权负责采

购。

5、参照鲁价费发（2007）205 号文件的规定，造价咨询服务费，在结算审计定案后各项核增、核减金额相抵后最终差额超过送审价值 5%的，超出部分由施工单位按核减（增）额的 5%支付（该费用由委托方从工程款中代扣给咨询单位）。

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

第六章 图 纸

1. 图纸目录

序号	图名	图号	版本	出图日期	备注

2. 图纸

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

- 一、现场自然条件:建筑道路通畅、场地平坦。
- 二、现场施工条件:具备施工条件。
- 三、本工程采用的技术规范及标准(包括但不限于此,以下技术规范及标准按最新执行)
- 四、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。
- 五、其它说明参见设计图纸。

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

ztbml 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：	
2	工期	天数：_____日历天	
3	质量标准		

投标人：（公章）

法定代表人：（印章）

____年____月____日

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（公章）

____年____月____日

附：法定代表人身份证复印件

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件。

项目经理简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
注册建造师资格等级				建造师专业	
安全生产考核合格证书（B 证）					
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

日期：____年____月____日

项目管理人员组成表

职务	姓名	身份证号码	职称	资格证明		备注
				专业	证书编号	

注：1. 上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

日期：____年____月____日

投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

日期：__年__月__日

此项上传至资信标补充附件中

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

四、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

五、我方承诺近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

六、我方拟派本工程项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（加盖企业公章）

____年____月____日

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

附录 1

条款		评审标准	分值	专家打分一致性验证	明标/暗标
资格审查	营业执照	上传 word 或 pdf 格式的文档,内容为营业执照的彩色扫描件。	合格制	主观	明标
	资质证书	上传 word 或 pdf 格式的文档,内容为资质证书的彩色扫描件	合格制	主观	明标
	安全生产许可证	上传 word 或 pdf 格式的文档,内容为安全生产许可证的彩色扫描件	合格制	主观	明标
	法定代表人身份证明或授权委托书	上传 word 或 pdf 格式的文档,内容为企业法定代表人身份证复印件及法人身份证明(若法人代表人参加投标)或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书(若授权代理人身份证复印件及授权委托书(若授权代表参加投标))	合格制	主观	明标
	投标保证金证明	上传 word 或 pdf 格式的文档,投标保证金的形式:电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。(投标单位如用其他转账形式影响到账时间的,由此引发的后果由投标单位自行承担)。详见投标人须知前附表 3.4.1	合格制	主观	明标
	项目管理机构	上传 word 或 pdf 格式的文档,内容包括项目经理配备必须符合资格要求;技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书;其他关键岗位管理人员(施工员 1 人、质量员 1 人、专职安全员(C 证)1 人、机械员 1 人、材料员 1 人)配备齐全。填写项目负责人简历表。(项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员)。注:(1)项目管理机构组成表后需附技术负责人、项目经理、专职安全员的相关证件及项目管理机构所有成员的社保证明材料(近三个月任意一个月均可),若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。	合格制	主观	明标
	失信情况查询	上传 word 或 pdf 格式的文档 1、参与投标的投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人未被最高人民法院列为失信被执行人。投标文件附通过网站(“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”)网站失信查询截图。 2、投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录,附信用中国(www.creditchina.gov.cn)或信用中国(山东)(credit.shandong.gov.cn)查询的信用报告。	合格制	主观	明标

	投标人信用承诺书		上传 word 或 pdf 格式的文档,内容为投标人信用承诺书。	合格制	主观	明标
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于0位,并且小于等于5位,取去掉0个最高分、去掉0个最低分后的算术平均值;当专家人数大于等于6位,并且小于等于∞位,取去掉1个最高分、去掉0个最低分后的算术平均值;)	技术标: 内容应精练简短、务实,技术标总页数控制在200页内,否则不得分。	施工总平面图布置设计合理	(2.2分)对工程整体有深刻认识,表述清晰完整,施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理	2.2	主观	暗标
		施工方案和技术措施合理,对关键工序有针对性等	(2.2分)施工方案和技术措施合理,对关键工序和关键部位施工工具有针对性,措施得力、经济、安全、可行	2.2	主观	暗标
		针对本工程的通病治理措施	(2.2分)有完整的质量保证措施,先进可行,有针对本工程的通病治理措施	2.2	主观	暗标
		安全文明措施和应急救援预案	(2.2分)针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案,且措施齐全,预案可行	2.2	主观	暗标
		环境、地下管网、地上设施保护,冬季、雨季施工方案	(2.2分)环境保护措施安全得力,减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等,冬季、雨季施工方案	2.2	主观	暗标
		绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	(2.2分)绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	2.2	主观	暗标
		施工进度计划和进度措施	(2.2分)施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)	2.2	主观	暗标
		资源配备计划	(2.2分)资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理,与进度计划呼应,满足施工需要	2.2	主观	暗标
		项目管理机构人员配备齐全合理	(2.2分)项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式,不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)	2.2	主观	暗标

		成品保护、工程保修制度等	(2.2 分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等	2.2	主观	暗标
		建筑渣土扬尘治理	(3.0 分) 建筑渣土的出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等; 扬尘治理、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、建筑垃圾减量化目标和措施、施工废水排放措施等。	3.0	主观	暗标
资信标	企业信用情况	上传 word 或 pdf 格式的文档 投标人近一年内, 在招标投标相关领域、工程质量相关领域、工程安全相关领域等有行政处罚记录的, 每有一条记录在基本分 4 分的基础上, 扣 0.5 分, 扣分无下限, 以开标现场查询信用中国或信用中国(山东) 结果为准。投标文件中附信用中国(查询网址: https://www.creditchina.gov.cn) 或信用中国(山东) (https://credit.shandong.gov.cn) 网站查询的信用报告。如两个网站下载的信用报告内容不一致, 以行政处罚记录多的为准。		4.0	客观	明标
	项目管理机构	通过系统选择项目班子成员: 项目经理配备必须符合资格要求; 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位管理人员(施工员 1 人、质量员 1 人、专职安全员(C 证) 1 人、机械员 1 人、材料员 1 人) 配备齐全, 符合以上人员配置要求的, 得 6 分。 投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的, 其投标将被否决。 注: 投标文件中附技术负责人、项目经理、专职安全员的相关证件及项目管理机构所有人员保险证明材料(近三个月任意一个月均可), 若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。		6.0	客观	明标
商务标	投标报价(公式计算)	基准价计算名称: 综合平均法 基准价计算公式: $C = A * K1 * Q1 + B * K2 * Q2$ A: 投标算术平均值(n 有效投标人个数, 以下相同) 当 $0 \leq n \leq 6$ 时, $A =$ 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值, 当 $7 \leq n \leq 9$ 时, $A =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值, 当 $10 \leq n \leq \infty$ 时, $A =$ 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值, B: 招标控制价(计算时系统自动带入) K: 下浮系数 K1 为 0.97, 0.972, 0.974, 0.976, 0.978, 0.98, 开标时抽取, K2 为 0.98, Q: 权重比例 Q1 为 0.3, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 开标时抽取, $Q2 = 1 - Q1$ ##以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价 1%, 扣减 0.3 分, 扣完为止。 每低于基准价 1%, 扣减 0.2		65.0	客观	明标

		分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数			
--	--	-------------------------------------	--	--	--

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

工程项目清单汇总表

工程项目清单汇总表

工程名称:荣成市北大街海鲜市场二期项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额 (元)
1	分部分项工程费	
1.1	1#商业工程	
1.1.1	1#商业建筑工程	
1.1.2	1#商业装饰工程	
1.1.3	1#商业安装工程	
1.2	2#商业工程	
1.2.1	2#商业建筑工程	
1.2.2	2#商业装饰工程	
1.2.3	2#商业安装工程	
1.3	3#楼工程	
1.3.1	3#楼建筑工程	
1.3.2	3#楼装饰工程	
1.3.3	3#楼安装工程	
1.4	室外给水、雨污水、消防管网工程	
1.4.1	室外给水、雨污水、消防、采暖管网建筑工程	
1.4.2	室外给水、雨污水、消防、采暖管网装饰工程	
1.4.3	室外给水、污水、消防管网安装工程	
1.5	挡土墙工程	
1.5.1	建筑工程	
1.5.2	装饰工程	
1.6	大门	
1.6.1	建筑工程	
1.6.2	装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中:安全生产费	
2.2	其中:环境保护费	
2.3	其中:文明施工费	
2.4	其中:临时设施费	
3	其他项目	
3.1	其中:暂列金额	
3.2	其中:专业工程暂估价	
3.3	其中:计日工	
3.4	其中:总承包服务费	
3.5	其中:建设项目工伤保险	
3.6	其中:优质优价费	
3.7	其中:合同中约定的其他项目	
4	增值税	
	合计	

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

工程量清单计算规则说明

工程量清单计算规则说明

工程名称:荣成市北大街海鲜市场二期项目

第1页 共17页

计算规则说明					
补充计算规则说明					
清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B001	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑、场区内倒运 5.工作内容:场内土方开挖、场内调配利用、运至填方处、卸车、回填、平整(为设计对场地地势标高要求提供条件)、清理余渣等综合考虑 6.工程量计算规则:按建设单位批准的施工组织实际方量计算	m3	按建设单位批准的施工组织实际方量计算	场内土方开挖、场内调配利用、运至填方处、卸车、回填、平整(为设计对场地地势标高要求提供条件)、清理余渣等综合考虑
01B002	挖桩间土	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:挖掘机或破碎头+松土器配合施工,配合方式综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运输运距:综合考虑、场区内倒运 5.工作内容:含挖土、装车、场内倒运、边坡修整、清槽土(石)方等一切费用 6.工程量计算规则:按建设单位批准的施工组织设计的天然密实体积计算 7.部位:挖桩间土	m3	按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	含挖土、装车、场内倒运、边坡修整、清槽土(石)方等一切费用
01B003	回填方	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.土源:场区范围内土,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 6.回填部位:基础回填	m3	回填量按碾或夯实后的实方体积计算	场区范围内土,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用
01B004	回填方	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.土源:综合考虑,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 6.回填部位:房心回填	m3	回填量按碾或夯实后的实方体积计算	清除基坑内杂物,分层夯实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求
01B005	余方弃置	1.工作内容:剩余土方,挖方、装车、垂直运输、外运、弃置、消纳等 2.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 3.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	剩余土方,挖方、装车、垂直运输、外运、弃置、消纳等
01B006	现场预制混凝土构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.构件部分:预制过梁 3.工程量计算规则:按混凝土实体体积计算	m3	按混凝土实体体积计算。	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放

工程量清单计算规则说明

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第2页 共17页

01B007	现场预制混凝土构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.构件部分:预制小型构件 3.工程量计算规则:按混凝土实体体积计算	m ³	按混凝土实体体积计算。	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放
01B008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ6 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ8 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ10 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ12 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ6 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ8 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ10 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ16 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ18 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ20 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)

工程量清单计算规则说明

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第3页 共17页

01B020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ22 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ25 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B022	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ16 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.焊接
01B023	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ18 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.焊接
01B024	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ20以内 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.套筒连接
01B025	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ22 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.套筒连接
01B026	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ25 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.套筒连接
01B027	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ6 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋)
01B028	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ8 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋)
01B029	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ12 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋)
01B030	A级结构胶植筋	1.钢筋种类、规格:Φ8 2.锚固深度:不小于100mm 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋)
01B031	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:Φ4@150*150mm钢筋网 2.使用部位:屋面 3.工程量计算规则:按铺设水	m2	按铺设水平面积计算	1.钢筋网制作 2.钢筋网安装、固定

工程量清单计算规则说明

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第4页 共17页

01B031	钢筋网片	平面面积计算	m2	按铺设水平面积	1.钢筋网制作
01B032	金属纱窗	1.窗户种类:综合考虑 2.品种:金刚网纱窗 3.工程量计算规则:按纱扇实际安装数量计算	个	按纱扇实际安装数量计算	1.窗安装 2.五金配件安装
01B033	装饰格栅	1.格栅材质、规格:仿木色金属格栅 2.工作内容:金属格栅制作、安装 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以框外围面积计算 4.安装部位:外墙、外窗上综合考虑	m2	按设计图示尺寸以框外围面积计算	金属格栅制作、安装
01B034	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:两道0.7厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘结料 2.其他:防水附加层、搭接等综合考虑,含基层处理剂	m2	按设计图示尺寸以面积计算 1.斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算,平屋顶按水平投影面积计算 2.不扣除房上烟囱、风帽座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,相应上述部位上翻不增加	1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接缝处理、封边、收口
01B035	屋顶排气帽	1.排气帽材质:φ 50不锈钢排气帽 2.排气帽的长度:综合考虑 3.工作内容:含排气孔周围细石砼大R型固定 4.工程量计算规则:按实际安装数量计算	个	按实际安装数量计算	制作、安装,含排气孔周围细石砼大R型固定
01B036	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:两道0.7厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘结料 2.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m2	按设计图示尺寸以主墙间净面积计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础及单个面>0.3m2的柱、垛、烟囱和孔洞等所占面积 楼(地)面防水上翻高度≤300mm时,工程量并入楼地面防水工程量内	1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.搭接缝处理、封边、收口
01B037	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(I型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m2	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层
01B038	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m2	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层
01B039	隔离层	1.隔离层材料种类:干铺0.4厚塑料膜浮铺	m2	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层处理 2.隔离层铺设、搭接 3.搭接缝处理、封边、收口
01B040	墙面纤维网格布	1.做法:压入满挂耐碱玻纤网网格布一道 2.规格:综合考虑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算,扣除门窗洞口所占面积,不扣除单个面积≤0.3m2的梁、孔洞所占面积;门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱,并入工程量内	m2	按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口所占面积,不扣除单个面积≤0.3m2的梁、孔洞所占面积;门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱,并入工程量内	网格布裁剪、铺设

工程量清单计算规则说明

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第5页 共17页

01B041	成品排水板	1.材质、规格:1.5mm厚铝合金板 2.部位:外侧窗下	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	成品排水板的制作、安装
01B042	钢结构铝单板雨棚	1.材质、规格:Q335, B90*50*5*5/B90*40*3*3H型钢综合考虑 2.面层:3mm厚氟碳喷涂铝单板 3.其他:预埋件综合考虑,其他详见设计图纸 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以铝单板外围水平投影面积计算	m ²	按设计图示尺寸以铝单板外围水平投影面积计算	1.预埋件制作、安装 2.钢骨架制作、安装 3.铝板面层制作、安装
03B001	埋地管道防腐	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m ²	1.按设计图示表面积尺寸计算	1.除锈 2.刷油 3.防腐 4.缠保护层
03B002	埋地管道防腐	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m ²	1.按设计图示表面积尺寸计算	1.除锈 2.刷油 3.防腐 4.缠保护层
03B003	埋地管道防腐	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m ²	1.按设计图示表面积尺寸计算	1.除锈 2.刷油 3.防腐 4.缠保护层
03B004	热量表箱	1.名称:热量表箱 2.规格:1000*600	台	按设计图示数量计算	1.制作 2.安装
01B043	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑、场区内倒运 5.工作内容:场内土方开挖、场内调配利用、运至填方处、卸车、回填、平整(为设计对场地地势标高要求提供条件)、清理余渣等综合考虑 6.工程量计算规则:按建设单位批准的施工组织实际方量计算	m ³	按建设单位批准的施工组织实际方量计算	场内土方开挖、场内调配利用、运至填方处、卸车、回填、平整(为设计对场地地势标高要求提供条件)、清理余渣等综合考虑
01B044	挖桩间土	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:挖掘机或破碎头+松土器配合施工,配合方式综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运输运距:综合考虑、场区内倒运 5.工作内容:含挖土、装车、场内倒运、边坡修整、清槽土(石)方等一切费用 6.工程量计算规则:按建设单位批准的施工组织设计的天然密实体积计算 7.部位:挖桩间土	m ³	按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	含挖土、装车、场内倒运、边坡修整、清槽土(石)方等一切费用
01B045	回填方	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.土源:场区范围内土,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 6.回填部位:基础回填	m ³	回填量按碾或夯实后的实方体积计算	场区范围内土,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用
01B046	回填方	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求	m ³	回填量按碾或夯实后的实方体积计算	清除基坑内杂物,分层夯实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求

工程量清单计算规则说明

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第6页 共17页

01B046	回填方	3.运输距离:综合考虑 4.土源:综合考虑,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 6.回填部位:房心回填	m ³	回填量按碾或夯实后的实方体积计算	清除基坑内杂物,分层夯实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求
01B047	余方弃置	1.工作内容:剩余土方,挖方、装车、垂直运输、外运、弃置、消纳等 2.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 3.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m ³	按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	剩余土方,挖方、装车、垂直运输、外运、弃置、消纳等
01B048	现场预制混凝土构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.构件部分:预制过梁 3.工程量计算规则:按混凝土实体体积计算	m ³	按混凝土实体体积计算。	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放
01B049	现场预制混凝土构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.构件部分:预制小型构件 3.工程量计算规则:按混凝土实体体积计算	m ³	按混凝土实体体积计算。	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放
01B050	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ6 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B051	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ8 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B052	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ10 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B053	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ6 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B054	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ8 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B055	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ10 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B056	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B057	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14 3.工程量计算规则:按设计图	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装

工程量清单计算规则说明

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第7页 共17页

01B057	现浇构件钢筋	示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	算	3.焊接(绑扎)
01B058	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ16 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B059	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ18 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B060	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ20 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B061	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ22 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B062	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ25 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B063	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ16 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.焊接
01B064	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ18 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.焊接
01B065	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ20以内 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.套筒连接
01B066	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ22 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.套筒连接
01B067	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ25 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.套筒连接
01B068	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ6 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋)
01B069	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ8 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋)

工程量清单计算规则说明

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第8页 共17页

01B070	植筋	1.钢筋种类、规格: $\phi 12$ 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用 (不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	包括人工、机械、材料等费用 (不包含钢筋)
01B071	A级结构胶植筋	1.钢筋种类、规格: $\phi 8$ 2.锚固深度:不小于100mm 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用 (不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	包括人工、机械、材料等费用 (不包含钢筋)
01B072	钢筋网片	1.钢筋种类、规格: $\phi 4@150*150$ mm 钢筋网 2.使用部位:屋面 3.工程量计算规则:按设计(包括规范规定)要求以面积计算	m ²	按设计(包括规范规定)要求以面积计算	1.钢筋网制作 2.钢筋网安装、固定
01B073	装饰格栅	1.格栅材质、规格:仿木色金属格栅 2.工作内容:金属格栅制作、安装 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以框外围面积计算 4.安装部位:外墙、外窗上综合考虑	m ²	按设计图示尺寸以框外围面积计算	金属格栅制作、安装
01B074	金属纱窗	1.窗户种类:综合考虑 2.品种:金刚网纱窗 3.工程量计算规则:按纱扇实际安装数量计算	个	按纱扇实际安装数量计算	1.窗安装 2.五金配件安装
01B075	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:两道0.7厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘结料 2.其他:防水附加层、搭接等综合考虑,含基层处理剂	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1.斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算,平屋顶按水平投影面积计算 2.不扣除房上烟囱、风帽座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,相应上述部位上翻不增加	1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接缝处理、封边、收口
01B076	屋顶排气帽	1.排气帽材质: $\phi 50$ 不锈钢排气帽 2.排气帽的长度:综合考虑 3.工作内容:含排气孔周围细石砼大R型固定 4.工程量计算规则:按实际安装数量计算	个	按实际安装数量计算	制作、安装,含排气孔周围细石砼大R型固定
01B077	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:两道0.7厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘结料 2.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m ²	按设计图示尺寸以主墙间净面积计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础及单个面 >0.3 m ² 的柱、垛、烟囱和孔洞等所占面积 楼(地)面防水上翻高度 ≤ 300 mm时,工程量并入楼地面防水工程量内	1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.搭接缝处理、封边、收口
01B078	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(I型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层
01B079	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防

工程量清单计算规则说明

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第9页 共17页

01B079	顶棚涂膜防水	3.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m2	按设计图示尺寸以面积计算	水层
01B080	隔离层	1.隔离层材料种类:干铺0.4厚塑料膜浮铺	m2	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层处理 2.隔离层铺设、搭接 3.搭接缝处理、封边、收口
01B081	墙面纤维网格布	1.做法:压入满挂耐碱玻纤网格布一道 2.规格:综合考虑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口所占面积,不扣除单个面积 $\leq 0.3m^2$ 的梁、孔洞所占面积;门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱,并入工程量内	m2	按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口所占面积,不扣除单个面积 $\leq 0.3m^2$ 的梁、孔洞所占面积;门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱,并入工程量内	网格布裁剪、铺设
01B082	成品排水板	1.材质、规格:1.5mm厚铝合金板 2.部位:外侧窗下	m2	按设计图示尺寸以展开面积计算	成品排水板的制作、安装
01B083	钢结构铝单板雨棚	1.材质、规格:Q335, B90*50*5*5/B90*40*3*3H型钢综合考虑 2.面层:3mm厚氟碳喷涂铝单板 3.其他:预埋件综合考虑,其他详见设计图纸 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以铝单板外围水平投影面积计算	m2	按设计图示尺寸以铝单板外围水平投影面积计算	1.预埋件制作、安装 2.钢骨架制作、安装 3.铝板面层制作、安装
03B005	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	1.按设计图示表面积尺寸计算	1.除锈 2.刷油 3.防腐蚀 4.缠保护层
03B006	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	1.按设计图示表面积尺寸计算	1.除锈 2.刷油 3.防腐蚀 4.缠保护层
03B007	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	1.按设计图示表面积尺寸计算	1.除锈 2.刷油 3.防腐蚀 4.缠保护层
03B008	热量表箱	1.名称:热量表箱 2.规格:1000*600	台	按设计图示数量计算	1.制作 2.安装
01B084	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑、场区内倒运 5.工作内容:场内土方开挖、场内调配利用、运至填方处、卸车、回填、平整(为设计对场地地势标高要求提供条件)、清理余渣等综合考虑 6.工程量计算规则:按建设单位批准的施工组织实际方量计算	m3	按建设单位批准的施工组织实际方量计算	场内土方开挖、场内调配利用、运至填方处、卸车、回填、平整(为设计对场地地势标高要求提供条件)、清理余渣等综合考虑
01B085	回填方	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.土源:场区范围内土,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 6.回填部位:基础回填	m3	回填量按碾或夯实后的实方体积计算	场区范围内土,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用

工程量清单计算规则说明

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第10页 共17页

01B086	回填方	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.土源:综合考虑,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 6.回填部位:房心回填	m3	回填量按碾或夯实后的实方体积计算	清除基坑内杂物,分层夯实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求
01B087	余方弃置	1.工作内容:剩余土方,挖方、装车、垂直运输、外运、弃置、消纳等 2.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 3.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	剩余土方,挖方、装车、垂直运输、外运、弃置、消纳等
01B088	现场预制混凝土构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.构件部分:预制过梁 3.工程量计算规则:按混凝土实体体积计算	m3	按混凝土实体体积计算。	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放
01B089	现场预制混凝土构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.构件部分:预制小型构件 3.工程量计算规则:按混凝土实体体积计算	m3	按混凝土实体体积计算。	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放
01B090	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ6 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B091	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ8 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B092	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ10 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B093	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ12 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B094	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ6 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B095	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ8 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B096	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ10 3.工程量计算规则:按设计图	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装

工程量清单计算规则说明

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第11页 共17页

01B096	现浇构件钢筋	示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	算	3.焊接(绑扎)
01B097	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B098	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B099	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ16 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B100	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ18 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B101	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ20 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B102	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ22 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B103	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ25 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B104	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ14 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.焊接
01B105	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ16 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.焊接
01B106	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ18 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.焊接
01B107	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ20以内 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.套筒连接
01B108	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ22 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.套筒连接
01B109	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ25 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.套筒连接

工程量清单计算规则说明

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第12页 共17页

01B109	机械连接	4.工程量计算规则:按数量计算	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.套筒连接
01B110	植筋	1.钢筋种类、规格: $\phi 6$ 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用 (不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	包括人工、机械、材料等费用 (不包含钢筋)
01B111	植筋	1.钢筋种类、规格: $\phi 8$ 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用 (不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	包括人工、机械、材料等费用 (不包含钢筋)
01B112	植筋	1.钢筋种类、规格: $\phi 12$ 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用 (不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	包括人工、机械、材料等费用 (不包含钢筋)
01B113	钢筋网片	1.钢筋种类、规格: $\phi 4@150*150\text{mm}$ 钢筋网 2.使用部位:屋面 3.工程量计算规则:按设计(包括规范规定)要求以面积计算	m^2	按设计(包括规范规定)要求以面积计算	1.钢筋网制作 2.钢筋网安装、固定
01B114	金属纱窗	1.窗户种类:综合考虑 2.品种:金刚网纱窗 3.工程量计算规则:按纱扇实际安装数量计算	个	按纱扇实际安装数量计算	1.窗安装 2.五金配件安装
01B115	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:两道0.7厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘结料 2.其他:防水附加层、搭接等综合考虑,含基层处理剂	m^2	按设计图示尺寸以面积计算 1.斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算,平屋顶按水平投影面积计算 2.不扣除房上烟囱、风帽座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,相应上述部位上翻不增加	1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接缝处理、封边、收口
01B116	屋顶排气帽	1.排气帽材质: $\phi 50$ 不锈钢排气帽 2.排气帽的长度:综合考虑 3.工作内容:含排气孔周围细石砼大R型固定 4.工程量计算规则:按实际安装数量计算	个	按实际安装数量计算	制作、安装,含排气孔周围细石砼大R型固定
01B117	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:两道0.7厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘结料 2.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m^2	按图示尺寸以面积计算。不扣除桩头及单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占面积,与筏形基础、防水底板相连的其他基础、电梯井坑、集水坑的防水按展开面积并入计算	1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.搭接缝处理、封边、收口
01B118	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:两道0.7厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘结料 2.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m^2	按设计图示尺寸以主墙间净面积计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础及单个面 $> 0.3\text{m}^2$ 的柱、垛、烟囱和孔洞等所占面积 楼(地)面防水上翻高度 $\leq 300\text{mm}$	1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.搭接缝处理、封边、收口

工程量清单计算规则说明

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第13页 共17页

01B118	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:两道0.7厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水砂浆	m2	时,工程量并入楼地面防水工程量内	1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材
01B119	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m2	按设计图示尺寸以主墙间净面积计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础及单个面>0.3m2的柱、垛、烟囱和孔洞等所占面积 楼(地)面防水上翻高度≤300mm时,工程量并入楼地面防水工程量内	1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层
01B120	柔性隔离层	1.隔离层材料种类:干铺聚酯纤维布一道(200g/m2)	m2	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层处理 2.隔离层铺设、搭接 3.搭接缝处理、封边、收口
01B121	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:两道0.7厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘结料 2.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m2	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.搭接缝处理、封边、收口
01B122	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m2	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层
01B123	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(I型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m2	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层
01B124	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m2	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层
01B125	隔离层	1.隔离层材料种类:干铺0.4厚塑料膜浮铺	m2	按设计图示尺寸以面积计算	1.基层处理 2.隔离层铺设、搭接 3.搭接缝处理、封边、收口
01B126	簌箕	1.构件名称:屋面雨水簌箕 2.材质:C20混凝土 3.尺寸:400*400*40mm 4.工作内容:含混凝土浇筑、养护、模板安拆等 5.工程量计算规则:按实际安装数量以个计算	个	按实际安装数量以个计算	含混凝土浇筑、养护、模板安拆等
01B127	墙面纤维网格布	1.做法:压入满挂耐碱玻纤网格布一道 2.规格:综合考虑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以实铺面积计算	m2	按设计图示尺寸以实铺面积计算	网格布裁剪、铺设
01B128	成品排水板	1.材质、规格:1.5mm厚铝合金板 2.部位:外侧窗下	m2	按设计图示尺寸以展开面积计算	成品排水板的制作、安装
01B129	钢结构铝单板雨棚	1.材质、规格:Q335, B90*50*5*5/B90*40*3*3H型钢综合考虑 2.面层:3mm厚氟碳喷涂铝单板 3.其他:预埋件综合考虑,其他详见设计图纸 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以铝单板外围水平投影面积计算	m2	按设计图示尺寸以铝单板外围水平投影面积计算	1.预埋件制作、安装 2.钢骨架制作、安装 3.铝板面层制作、安装

工程量清单计算规则说明

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第14页 共17页

03B009	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	1.按设计图示表面积尺寸计算	1.除锈 2.刷油 3.防腐蚀 4.缠保护层
03B010	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	1.按设计图示表面积尺寸计算	1.除锈 2.刷油 3.防腐蚀 4.缠保护层
03B011	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	1.按设计图示表面积尺寸计算	1.除锈 2.刷油 3.防腐蚀 4.缠保护层
03B012	热量表箱	1.名称: 热量表箱 2.规格: 1000*600	台	按设计图示数量计算	1.制作 2.安装
03B013	挡烟垂壁	1.类型: 固定式挡烟垂壁 2.材质: 无机纤维织物, 耐火等级满足设计要求 3.计算规则: 净宽*净高的竖向投影面积	m ²	按设计图示长度*净高的面积计算	1.定位、打孔、安装
01B130	挖管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑、场区内倒运 5.工作内容:管沟土方开挖、沟边堆土 6.工程量计算规则:按建设单位批准的施工组织实际方量计算	m3	按建设单位批准的施工组织实际方量计算	场内土方开挖、场内调配利用、运至填方处、卸车、回填、平整(为设计对场地地势标高要求提供条件)、清理余渣等综合考虑
01B131	回填方	1.回填材料:中粗砂 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 5.回填部位:管沟回填	m3	回填量按碾或夯实后的实方体积计算	场区范围内土,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用
01B132	回填方	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 5.回填部位:管沟回填	m3	回填量按碾或夯实后的实方体积计算	场区范围内土,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用
01B133	余方弃置	1.工作内容:剩余土方,挖方、装车、垂直运输、外运、弃置、消纳等 2.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 3.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	剩余土方,挖方、装车、垂直运输、外运、弃置、消纳等
01B134	检查井底板	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:雨水井 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以实体方量计算	m3	按设计图示尺寸以实体方量计算	1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实
01B135	砖砌检查井	1.砖品种、强度等级:MU20蒸压粉煤灰砖 2.砌筑砂浆等级:M10水泥砂浆砌筑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 4.部位:矩形、圆形井壁综合考虑	m3	按设计图示尺寸以体积计算	1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理

工程量清单计算规则说明

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第15页 共17页

01B136	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ6 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B137	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ10 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B138	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ8 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B139	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ10 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B140	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B141	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B142	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ16 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B143	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ18 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B144	钢筋混凝土管	1.管道规格、等级:DN300钢筋混凝土管 2.连接形式:综合考虑 3.管道检验及试验要求:综合考虑 4.工程量计算规则:按设计图示中心线长度计算	m	按设计图示中心线长度计算,不扣除管道附属构筑物、管件及阀门等所占长度	1.管道铺设、接口连接 2.管道检验及试验
01B145	钢筋混凝土管	1.管道规格、等级:DN400钢筋混凝土管 2.连接形式:综合考虑 3.管道检验及试验要求:综合考虑 4.工程量计算规则:按设计图示中心线长度计算	m	按设计图示中心线长度计算,不扣除管道附属构筑物、管件及阀门等所占长度	1.管道铺设、接口连接 2.管道检验及试验
01B146	钢筋混凝土管	1.管道规格、等级:DN500钢筋混凝土管 2.连接形式:综合考虑 3.管道检验及试验要求:综合考虑 4.工程量计算规则:按设计图示中心线长度计算	m	按设计图示中心线长度计算,不扣除管道附属构筑物、管件及阀门等所占长度	1.管道铺设、接口连接 2.管道检验及试验
01B148	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑、场区内倒运 5.工作内容:场内土方开挖、场内调配利用、运至填方处、卸车、回填、平整(为设计对场地地势标高要求提供条件)、清理余渣等综合考虑 6.工程量计算规则:按建设单位批准的施工组织实际方量	m ³	按建设单位批准的施工组织实际方量计算	场内土方开挖、场内调配利用、运至填方处、卸车、回填、平整(为设计对场地地势标高要求提供条件)、清理余渣等综合考虑

工程量清单计算规则说明

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第16页 共17页

01B148	挖土方	计算	m3	按建设单位批准	场内土方开挖、
01B149	回填方	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.土源:场区范围内土,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 6.回填部位:基础回填	m3	回填量按碾或夯实后的实方体积计算	场区范围内土,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用
01B150	余方弃置	1.工作内容:剩余土方、挖方、装车、垂直运输、外运、弃置、消纳等 2.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 3.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	剩余土方,挖方、装车、垂直运输、外运、弃置、消纳等
01B151	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ6 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B152	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ8 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B153	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB335 2.钢筋规格:箍筋,Φ6 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B154	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB335 2.钢筋规格:Φ12 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B156	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑、场区内倒运 5.工作内容:场内土方开挖、场内调配利用、运至填方处、卸车、回填、平整(为设计对场地地势标高要求提供条件)、清理余渣等综合考虑 6.工程量计算规则:按建设单位批准的施工组织实际方量计算	m3	按建设单位批准的施工组织实际方量计算	场内土方开挖、场内调配利用、运至填方处、卸车、回填、平整(为设计对场地地势标高要求提供条件)、清理余渣等综合考虑
01B157	回填方	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.土源:场区范围内土,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 6.回填部位:基础回填	m3	回填量按碾或夯实后的实方体积计算	场区范围内土,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用
01B158	余方弃置	1.工作内容:剩余土方,挖方、装车、垂直运输、外运、弃置、消纳等 2.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 3.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	剩余土方,挖方、装车、垂直运输、外运、弃置、消纳等

工程量清单计算规则说明

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第17页 共17页

01B159	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ8 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B160	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B161	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B162	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ16 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B163	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ20 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B164	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ22 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)
01B165	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ14 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.焊接
01B166	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ22 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	按数量计算	1.钢筋套丝 2.套筒连接
01B167	装饰格栅	1.格栅规格、材质:50*100铝方通间距160mm 2.骨架:按设计图纸综合考虑 3.工程量计算规则:按框外围尺寸以面积计算	m2	按框外围尺寸以面积计算	1.骨架(含埋件)制作、安装 2.格栅安装

6ea27974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第1页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		1#商业工程					
		1#商业建筑工程					
		土石方工程					
1	01B001	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑、场区内倒运 5.工作内容:场内土方开挖、场内调配利用、运至填方处、卸车、回填、平整(为设计对场地地势标高要求提供条件)、清理余渣等综合考虑 6.工程量计算规则:按建设单位批准的施工组织实际方量计算	m3	355.97		
2	01B002	挖桩间土	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:挖掘机或破碎头+松土器配合施工,配合方式综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运输运距:综合考虑、场区内倒运 5.工作内容:含挖土、装车、场内倒运、边坡修整、清槽土(石)方等一切费用 6.工程量计算规则:按建设单位批准的施工组织设计的天然密实体积计算 7.部位:挖桩间土	m3	962.8		
3	01B003	回填方	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.土源:场区范围内土,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 6.回填部位:基础回填	m3	149.57		
4	01B004	回填方	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.土源:综合考虑,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 6.回填部位:房心回填	m3	98.08		
5	01B005	余方弃置	1.工作内容:剩余土方,挖方、装车、垂直运输、外运、弃置、消纳等 2.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 3.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	1071.12		
		桩基础工程					
6	010302003001	干作业机械成孔灌注桩	1.桩径:DN400 2.桩长:综合考虑 3.地质情况:综合考虑 4.类型:长螺旋钻孔灌注桩 5.砼强度等级:C30 6.工作内容:成孔、清孔、砼	m3	102.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第2页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	010302003001	干作业机械成孔灌注桩	浇筑、钻出土方清理及外运、凿桩头(含垃圾外运)、整理钢筋及桩机设备进出场费用等完成此项工作所有费用	m3	102.57		
7	010506021001	钢筋笼	1.钢筋种类:HRB335 2.钢筋规格: ϕ 12 3.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.619		
8	010506021002	钢筋笼	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: ϕ 6 3.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.848		
9	010506021003	钢筋笼	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: ϕ 14 3.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.072		
		砌筑工程					
10	010401001001	砖基础	1.基础形式:条形基础 2.砖品种、规格:MU20蒸压粉煤灰砖 3.厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.部位:防潮层以下(直接与土接触)墙体等	m3	27.51		
11	010402001001	砌块墙	1.墙体类型:综合考虑 2.墙体厚度:综合考虑 3.砖、砌块品种、规格:加气砼砌块(强度等级不小于A3.5级,容重B06级) 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆 5.砌筑高度:综合考虑 6.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	154.78		
12	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖台阶、台阶挡墙 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	3.83		
		混凝土工程					
13	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑 3.部位:桩承台基础下及联系梁下综合考虑	m3	16.6		
14	010502001001	独立基础	1.基础类型:独立式桩承台 2.混凝土强度等级:C30	m3	28.25		
15	010502005001	基础联系梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	30.5		
16	010502004001	设备基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.29		
17	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:C30 2.墙体厚度:综合考虑	m3	20.53		
18	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30 2.柱断面:综合考虑	m3	64.31		
19	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度等级:C30 2.断面:综合考虑	m3	76.33		
20	010502013001	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:综合考虑	m3	107.94		
21	010502019001	其他板	1.板名称:天沟、挑檐 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.18		
22	010502020001	楼梯	1.混凝土强度等级:C30 2.楼梯形式:无斜梁直形	m3	4.61		
23	010502021001	构造柱	1.混凝土强度等级:C25 2.断面:综合考虑	m3	6.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第3页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	010502022001	圈梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面:综合考虑 3.部位:圈梁、窗台压顶综合考虑	m3	2.52		
25	010502022002	圈梁	1.混凝土强度等级:C20 2.断面:综合考虑 3.部位:管道井止水台	m3	0.31		
26	010502022003	圈梁	1.混凝土强度等级:C25细石 2.断面:综合考虑 3.部位:卫生间、露台等止水台	m3	0.35		
27	010502023001	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面:综合考虑	m3	0.24		
28	010503006001	过梁	1.构件名称:预制过梁 2.安装高度:综合考虑 3.单件体积:综合考虑 4.混凝土强度等级:C25 5.工作内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等相关工艺	m3	0.11		
29	010502032001	台阶	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:除去三角部分厚度80mm	m2	19.9		
30	010503016001	其他构件	1.构件名称、规格:门、窗侧预制块 2.混凝土强度等级:C20 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等	m3	1.04		
		模板工程					
31	010505001001	垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.垫层形式:综合考虑	m2	58.53		
32	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立式桩承台 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.钢筋间隔件:综合考虑	m2	87.34		
33	010505003001	基础联系梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件:综合考虑	m2	212.12		
34	010505004001	柱面模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件:综合考虑	m2	521.03		
35	010505005001	墙面模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.其他:钢筋间隔件、螺栓堵眼等综合考虑	m2	275.4		
36	010505006001	梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件:综合考虑	m2	660.5		
37	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.平面形状:综合考虑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑 4.钢筋间隔件:综合考虑	m2	943.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第4页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
38	010505008001	其他板模板	1.构件名称:天沟、挑檐 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑 4.钢筋间隔件:综合考虑	m ²	112.3		
39	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式:直形楼梯 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑	m ²	37.28		
40	010505011001	构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m ²	86.52		
41	010505012001	圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.部位:圈梁、止水台、压顶等	m ²	30.18		
42	010505013001	过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m ²	3.63		
43	010505018001	台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m ²	28.93		
44	01B006	现场预制混凝土构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.构件部分:预制过梁 3.工程量计算规则:按混凝土实体体积计算	m ³	0.11		
45	01B007	现场预制混凝土构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.构件部分:预制小型构件 3.工程量计算规则:按混凝土实体体积计算	m ³	1.04		
		钢筋工程					
46	01B008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ6 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.352		
47	01B009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ8 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	8.176		
48	01B010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ10 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	2.85		
49	01B011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ12 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.013		
50	01B012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ6 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	1.585		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第5页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
51	01B013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ8 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	9.447		
52	01B014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ10 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	1.587		
53	01B015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	4.727		
54	01B016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.354		
55	01B017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ16 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	8.2		
56	01B018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ18 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	4.781		
57	01B019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ20 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	2.377		
58	01B020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ22 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	1.827		
59	01B021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ25 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	3.574		
60	01B022	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ16 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	695		
61	01B023	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ18 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	147		
62	01B024	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ20以内 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	216		
63	01B025	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ22 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第6页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
64	01B026	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格: $\phi 25$ 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	18		
65	01B027	植筋	1.钢筋种类、规格: $\phi 6$ 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	1945		
66	01B028	植筋	1.钢筋种类、规格: $\phi 8$ 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	46		
67	01B029	植筋	1.钢筋种类、规格: $\phi 12$ 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	378		
68	01B030	A级结构胶植筋	1.钢筋种类、规格: $\phi 8$ 2.锚固深度:不小于100mm 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	406		
69	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格: $\phi 1.6\text{mm}@20*20\text{mm}$ 热镀锌钢丝网 2.宽度:综合考虑 3.使用部位:楼梯间及人流通道墙面	m ²	197.7		
70	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格: $\phi 1.2\text{mm}@20*20\text{mm}$ 热镀锌钢丝网 2.宽度:综合考虑	m ²	1173.53		
71	01B031	钢筋网片	1.钢筋种类、规格: $\phi 4@150*150\text{mm}$ 钢筋网 2.使用部位:屋面 3.工程量计算规则:按铺设水平面积计算	m ²	486.43		
72	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235 2.钢梯形式:综合考虑 3.构件涂(镀)层要求:综合考虑 4.其他:含预埋件制作、安装 5.部位:爬梯	t	0.116		
		门窗工程					
73	010802004001	钢质防火门	1.门的类型:乙级钢质防火门 2.规格:综合考虑 3.五金配件:含门框、门扇、门锁、合页、闭门器、释放器、信号反馈装置、观察窗、顺序器等综合考虑 4.质量要求:产品必须符合国家标准,并取得公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品强制性认证证书 5.其他:含门侧边灌浆	m ²	3.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第7页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
74	010802004002	钢质防火门	1.门的类型:丙级钢质防火门 2.规格:综合考虑 3.五金配件:含门框、门扇、门锁、合页、闭门器、释放器、信号反馈装置、观察窗、顺序器等综合考虑 4.质量要求:产品必须符合国家标准,并取得公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品强制性认证证书 5.其他:含门侧边灌浆	m2	2.48		
75	010802001001	金属(塑钢)门	1.门类型:隔热断桥铝合金门(含安全玻璃) 2.型材:65系列隔热断桥型材 3.玻璃材质:玻璃采用5+15Ar+5LOW-E透明两玻一腔中空玻璃,玻璃原厂原片加工,玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性符合设计要求,安全玻璃使用部位及要求符合设计要求 4.其他:包含各种五金配件、钢构件、辅材、通长警示带等,五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求,其他详见图纸及技术标准	m2	37.8		
76	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗类型:隔热断桥铝合金平开窗(含固定扇) 2.型材:65系列隔热断桥型材 3.玻璃材质:玻璃采用5+15Ar+5LOW-E透明两玻一腔中空玻璃,玻璃原厂原片加工,玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性符合设计要求,安全玻璃使用部位及要求符合设计要求 4.其他:包含各种五金配件、钢构件、辅材、消防救援标识等,窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求,其他详见图纸及技术标准	m2	140.59		
77	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗类型:隔热断桥消防救援铝合金窗(含安全玻璃),转角窗综合考虑 2.型材:65系列隔热断桥型材 3.玻璃材质:玻璃采用5+15Ar+5LOW-E透明两玻一腔中空玻璃,消防救援窗口的玻璃为易于破碎的钢化非夹胶玻璃,玻璃原厂原片加工,玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性符合设计要求,安全玻璃使用部位及要求符合设计要求 4.其他:包含各种五金配件、钢构件、辅材、通长警示带、消防救援标识等,五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求,其他详见图纸及技术标准	m2	79.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第8页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
78	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗类型:隔热断桥铝合金内开内倒窗(含固定扇) 2.型材:65系列隔热断桥型材 3.玻璃材质:玻璃采用5+15Ar+5LOW-E透明两玻一腔中空玻璃,玻璃原厂原片加工,玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性符合设计要求,安全玻璃使用部位及要求符合设计要求 4.其他:包含各种五金配件、钢构件、辅材等,窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求,其他详见图纸及技术标准	m2	6.16		
79	010802001002	金属(塑钢)门	1.门类型:无障碍门 2.型材:综合考虑 3.观察玻璃:安全玻璃使用部位及要求符合设计要求 4.防护板:1.5mm厚不锈钢护板 5.其他:包含各种五金配件、辅材、辅助关门扶手等,五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求,其他详见图纸及图集L13J12第80页	m2	2.42		
80	010802001003	金属(塑钢)门	1.门类型:隔热断桥消防救援铝合金门联窗(含安全玻璃),转角门联窗综合考虑 2.型材:65系列隔热断桥型材 3.玻璃材质:玻璃采用5+15Ar+5LOW-E透明两玻一腔中空玻璃,消防救援窗口的玻璃为易于破碎的钢化非夹胶玻璃,玻璃原厂原片加工,玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性符合设计要求,安全玻璃使用部位及要求符合设计要求 4.其他:包含各种五金配件、钢构件、辅材、通长警示带、消防救援标识等,五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求,其他详见图纸及技术标准	m2	43.16		
81	010802001004	金属(塑钢)门	1.门类型:隔热断桥铝合金门联窗(含安全玻璃),转角门联窗综合考虑 2.型材:65系列隔热断桥型材 3.玻璃材质:玻璃采用5+15Ar+5LOW-E透明两玻一腔中空玻璃,玻璃原厂原片加工,玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性符合设计要求,安全玻璃使用部位及要求符合设计要求 4.其他:包含各种五金配件、钢构件、辅材、通长警示带等,五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求,其他详见图纸及	m2	136.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第9页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
81	010802001004	金属(塑钢)门	技术标准	m ²	136.22		
82	01B032	金属纱窗	1.窗户种类:综合考虑 2.品种:金刚网纱窗 3.工程量计算规则:按纱扇实际安装数量计算	个	59		
83	01B033	装饰格栅	1.格栅材质、规格:仿木色金属格栅 2.工作内容:金属格栅制作、安装 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以框外围面积计算 4.安装部位:外墙、外窗上综合考虑	m ²	78.86		
		屋面工程					
84	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆 2.刚性层厚度:20mm 3.刚性层作用:找平层	m ²	972.86		
85	01B034	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:两道0.7厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘结料 2.其他:防水附加层、搭接等综合考虑,含基层处理剂	m ²	1123.06		
86	010902003001	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:干铺无纺布一道	m ²	486.43		
87	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩 2.隔汽层材料品种、厚度:最薄处30mm厚,找坡2%	m ²	486.43		
88	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:综合考虑 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:150mmB1石墨挤塑聚苯板	m ²	486.43		
89	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级:C20细石混凝土 2.刚性层厚度:30mm 3.刚性层作用:找平层	m ²	486.43		
90	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C30混凝土随打随抹压光,内配φ4单层双向间距150钢筋网(单独列项),按间距<3m设置分隔缝,缝宽20mm,密封胶嵌缝 2.部位:屋面	m ²	486.43		
91	01B035	屋顶排气帽	1.排气帽材质:φ50不锈钢排气帽 2.排气帽的长度:综合考虑 3.工作内容:含排气孔周围细石砼大R型固定 4.工程量计算规则:按实际安装数量计算	个	14		
		防水及保护工程					
92	01B036	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:两道0.7厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘结料 2.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m ²	9.26		
93	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20mm 2.砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆	m ²	5.24		
94	01B037	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(I型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:防水附加层、搭接等	m ²	26.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第10页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
94	01B037	墙面涂膜防水	综合考虑	m ²	26.26		
95	01B038	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:防水附加层、搭接等 综合考虑	m ²	4.93		
		保温隔热工程					
96	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:110厚A级岩棉板,配套胶粘剂粘贴锚栓锚固岩棉板	m ²	798.72		
97	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30mm厚玻化微珠保温浆料	m ²	320.9		
98	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:露台顶棚 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:15mm厚玻化微珠保温浆料	m ²	15.84		
		楼地面工程					
99	010501002001	楼地面垫层	1.材料品种、强度要求、配比:级配碎石灌M5水泥砂浆 2.厚度:综合考虑 3.其他:含素土夯实	m ³	70.46		
100	010501002002	楼地面垫层	1.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 2.厚度:综合考虑 3.部位:室外坡道、台阶平台等	m ³	15.04		
101	010501002003	楼地面垫层	1.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 2.厚度:综合考虑	m ³	28.19		
102	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:40mm 2.混凝土强度等级:C20细石 3.部位:一层除卫生间以外的保温地面	m ²	444.5		
103	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:一层除卫生间以外的保温地面 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:40mm厚挤塑聚苯板	m ²	444.5		
104	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格:Φ3@50×50焊接成品钢丝网 2.宽度:综合考虑 3.部位:一层除卫生间以外的保温地面	m ²	889.1		
105	01B039	隔离层	1.隔离层材料种类:干铺0.4厚塑料膜浮铺	m ²	444.5		
		其他建筑工程					
106	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:φ100不锈钢管 2.雨水斗出水口品种、规格:综合考虑 3.其他:参考图集13J5-1E2-5	m	11.45		
107	010902005002	屋面排水管	1.排水管品种、规格:φ110不锈钢管 2.雨水斗出水口品种、规格:综合考虑 3.其他:参考图集13J5-1E2-5	m	37.73		
108	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.泄水管品种、规格:直径75mmPVC管 2.接缝、嵌缝材料种类:综合考虑 3.泄水管长度:外伸150mm	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第11页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
109	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度:100厚碎石垫层 2.面层厚度:60厚C20混凝土随打随抹 3.嵌缝材料种类:每间隔6米设置伸缩缝,缝宽20mm,与外墙设通常伸缩缝,缝宽20mm,密封胶嵌缝 4.其他:含素土夯实(压实系数不小于0.94)	m2	65.98		
		1#商业装饰工程					
		楼地面装饰工程					
110	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.其他:含素水泥浆一道	m2	4.8		
111	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20mm 2.砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆找平	m2	439.7		
112	011102001001	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚青石花岗岩面层(踏面做防滑处理) 3.其他:勾缝及面层处理综合考虑	m2	23.44		
113	011106002001	石材楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚青石花岗岩面层(踏面做防滑处理) 3.其他:勾缝及面层处理、提示盲道综合考虑	m2	29.55		
114	011105002001	石材踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆,4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%结构胶粘接层 3.面层材料品种、规格:8~10厚青石花岗岩面层,稀水泥浆擦缝 4.形状:直形	m	29.22		
115	011105002002	石材踢脚线	1.踢脚线高度:高出楼梯踏步面150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆,4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%结构胶粘接层 3.面层材料品种、规格:8~10厚青石花岗岩面层,稀水泥浆擦缝 4.形状:异形	m	16.19		
116	011107002001	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:25厚毛面石岛红花岗岩(含齿槽),踏步立板20厚毛面石岛红花岗岩,板背面刮水泥浆粘贴,稀水泥擦缝,台阶面向外坡1% 3.其他:勾缝及面层处理综合考虑	m2	7.67		
117	011102001002	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:25厚毛面石岛红花岗岩	m2	203.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第12页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
117	011102001002	石材楼地面	3.其他:勾缝及面层处理综合考虑 4.部位:坡道、台阶平台	m ²	203.01		
		墙柱面装饰工程					
118	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙面、砼墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆掺入5%防水剂 3.部位:地面一下墙体防潮层	m ²	275.1		
119	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙面、砼墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5成品水泥防水砂浆找平+6厚1:2.5成品水泥防水砂浆找平 3.工作内容:甩浆综合考虑 4.部位:外墙	m ²	1006.73		
120	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙面、砼墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚水泥砂浆压实抹平+5厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.工作内容:甩浆综合考虑 4.部位:内墙	m ²	1702.55		
121	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙面、砼墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:12厚聚合物水泥防水砂浆 3.其他:2厚配套专用界面砂浆批刮 4.部位:卫生间	m ²	25.42		
122	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙面、砼墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m ²	1119.62		
123	01B040	墙面纤维网格布	1.做法:压入满挂耐碱玻纤网格布一道 2.规格:综合考虑 3.工程量计算规程:按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口所占面积,不扣除单个面积≤0.3m ² 的梁、孔洞所占面积;门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱,并入工程量内	m ²	3941.8		
		涂料工程					
124	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:外墙 3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙质感涂料,底漆一道、中涂一道、面涂一道、罩面漆一道 4.其他:分格条等综合考虑	m ²	1135.46		
125	011404001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型、喷刷部位:墙面 2.涂料名称:2~3厚柔性耐水腻子+无机装饰涂料 3.刷喷要求:刮柔性耐水腻子满足平整、抗裂、耐水、耐潮要求及刷乳胶漆条件,并满足设计并达到规范和验收要求 4.刷喷遍数:满足成活要求	m ²	158.63		
126	011404002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:砼顶板,基层修补平整,平整度及阴角水平、顺直达到刮腻子平整度要求	m ²	1192.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第13页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
126	011404002001	天棚喷刷涂料	2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮,抹平,满足成活要求 4.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m ²	1192.84		
		扶手栏杆工程					
127	011503004001	成品带扶手栏杆、栏杆	1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆,详见图集12J926-F4-1 2.固定件种类、规格:综合考虑 3.栏杆高度:900mm 4.部位:室内楼梯、平台	m	64.25		
128	011503004002	成品带扶手栏杆、栏杆	1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆,详见图集12J926-F4-1 2.固定件种类、规格:综合考虑 3.栏杆高度:1100mm 4.部位:室内楼梯、平台	m	42.36		
129	011503004003	成品带扶手栏杆、栏杆	1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆,详见图集22J403-1-PB33-3-45 2.固定件种类、规格:综合考虑 3.栏杆高度:1200mm 4.部位:平台	m	12.76		
130	011503004004	成品带扶手栏杆、栏杆	1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆,详见图集L13J6-68-3a 2.固定件种类、规格:综合考虑 3.栏杆高度:低窗台不锈钢栏杆,距地高度900mm 4.部位:护窗栏杆	m	64.57		
131	011503003001	扶手	1.扶手材料种类规格:不锈钢管扶手,详见图集12J926-F4-3 2.固定配件种类:综合考虑 3.部位:楼梯间靠墙扶手	m	16.17		
132	011503004005	成品带扶手栏杆、栏杆	1.成品栏杆(板)种类、规格:夹胶玻璃栏杆,详见图集22J403-1-PC10-D57 2.固定件种类、规格:综合考虑 3.栏杆高度:1200mm 4.部位:露台	m	9.21		
		其他装饰工程					
133	01B041	成品排水板	1.材质、规格:1.5mm厚铝合金板 2.部位:外侧窗下	m ²	41.86		
134	01B042	钢结构铝单板雨棚	1.材质、规格:Q335, B90*50*5*5/B90*40*3*3H型钢综合考虑 2.面层:3mm厚氟碳喷涂铝单板 3.其他:预埋件综合考虑,其他详见设计图纸 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以铝单板外围水平投影面积计算	m ²	67.27		
		1#商业安装工程					
		强电系统					
135	030402011001	成套配电箱	1.名称:室内电表箱BJ-MS 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):壁挂 3.半周长或回路数:详见图纸	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第14页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
135	030402011001	成套配电箱	4.外部压、接线	台	1		
136	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱KX-MS12 2.安装方式:(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	7		
137	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱KX-BG12 2.安装方式:(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
138	030412003001	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号:槽式 3.规格:200*100 4.材质:钢制 5.板厚应符合设计及施工规范要求 6.含支架制作安装、刷油防腐、防火隔板、防火堵洞等	m	4.62		
139	030412001001	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	3.6		
140	030412001002	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:明配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	1.32		
141	030412001003	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	116.29		
142	030412001004	配管	1.材质:塑料管 2.规格型号:PC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	1166.13		
143	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径50mm以下 3.部位:综合考虑	m	22.46		
144	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径20mm以下 3.部位:综合考虑	m	271.86		
145	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86盒	个	148		
146	030412006002	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:86盒	个	123		
147	030409001001	电力电缆	1.型号、规格:YJV-4*70 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV以内 4.敷设方式:综合考虑	m	213.86		
148	030409001002	电力电缆	1.型号、规格:YJV-3*16 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV以内 4.敷设方式:综合考虑	m	238.74		
149	030409003001	电力电缆头	1.名称:干包式电缆终端头 2.型号:2~4芯, 35mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1KV	个	16		
150	030409003002	电力电缆头	1.名称:干包式电缆终端头 2.型号:2~4芯, 120mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1KV	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第15页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
151	030412004001	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:BV-4mm ² 3.材质:铜芯	m	1834.34		
152	030412004002	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:BV-2.5mm ² 3.材质:铜芯	m	1916.12		
153	030413001001	普通灯具	1.名称:座灯口 2.光源:白炽灯泡 3.安装方式:吸顶安装	套	112		
154	030413001002	普通灯具	1.名称:节能灯(人体红外感应) 2.光源:LED、22W 3.安装方式:吸顶安装	套	37		
155	030413013001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	13		
156	030413013002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	11		
157	030413013003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	6		
158	030413014001	插座	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	65		
159	030413014002	插座	1.名称:单相五孔插座(安全型) 2.型号、规格:250V 16A、带防溅盒 3.安装方式:暗装	套	10		
160	030413014003	插座	1.名称:挂机空调插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装方式:暗装	套	18		
161	030410004001	均压环	1.名称:基础接地焊接 2.规格:采用主楼结构地梁基础主钢筋2根 ϕ 16及以上通长焊接 3.包含基础接地网与引下线、接地母线等搭接焊	m	164.34		
162	030410003001	引下线	1.名称:防雷引下线焊接 2.规格:采用结构柱或剪力墙内2根 ϕ 16及以上主筋(或采用4根 ϕ 10~ ϕ 14))通长焊接 3.包含与接闪带焊接	m	111.21		
163	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢-25*4	m	10.62		
164	030410002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢-40*4	m	26.63		
165	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱 2.规格:470*150*120	台	1		
166	030410005001	接闪带	1.名称:避雷带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格: ϕ 10 4.安装形式:沿女儿墙敷设	m	149.53		
167	030410005002	接闪带	1.名称:避雷带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格: ϕ 10 4.安装形式:沿屋面面暗敷设	m	11.88		
168	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:接地测试端子	个	4		
169	030410001001	接地极	1.名称:预埋接地钢板 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:-100*100*8	块	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第16页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
170	03B001	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	19.45		
		应急照明系统					
171	030402011004	成套配电箱	1.名称:应急配电箱ALE 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
172	030412001005	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	436.9		
173	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径20mm以下 3.部位:综合考虑	m	119.46		
174	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86盒	个	104		
175	030412004003	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:NH-RVS-2*2.5mm2 3.材质:铜芯	m	441.74		
176	030409002001	控制电缆	1.规格型号: NH-KVV-2*1.5 2.材质:铜芯 3.敷设方式:管内活桥架内敷设	m	5.17		
177	030413002001	装饰灯	1.名称:壁装安全出口 2.型号、规格: ≤1W DC36V 3.安装形式:壁装 4.灯具带独立地址、不带电池组、可编程序控制、故障报警	套	16		
178	030413002002	装饰灯	1.名称:壁装疏散出口 2.型号、规格: ≤1W DC36V 3.安装形式:壁装 4.灯具带独立地址、不带电池组、可编程序控制、故障报警	套	9		
179	030413002003	装饰灯	1.名称:壁挂疏散标志灯 2.型号、规格: ≤1W DC36V 3.安装形式:壁装 4.灯具带独立地址、不带电池组、可编程序控制、故障报警	套	2		
180	030413002004	装饰灯	1.名称:壁装应急灯(IP67) 2.型号、规格: 3W DC36V 3.安装形式:壁装 4.灯具带独立地址、不带电池组、可编程序控制、故障报警	套	14		
181	030413002005	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号、规格: 1W DC36V 3.安装形式:壁装 4.灯具带独立地址、不带电池组、可编程序控制、故障报警	套	17		
182	030413002006	装饰灯	1.名称:吸顶应急灯 2.型号、规格: 6W DC36V 3.安装形式:吸顶安装 4.灯具带独立地址、不带电池组、可编程序控制、故障报警	套	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第17页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
183	030413002007	装饰灯	1.名称:吸顶应急灯 2.型号、规格:10W DC36V 3.安装形式:吸顶安装 4.灯具带独立地址、不带电池组、可编程序控制、故障报警	套	28		
		弱电系统					
184	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电总箱800*600*200 2.安装方式:壁装	台	1		
185	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:户内弱电箱AHD 2.安装方式:暗装	台	8		
186	030412001006	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	10.16		
187	030412001007	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:明配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	2.2		
188	030412001008	配管	1.材质:塑料管 2.规格型号:PC50 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	6.75		
189	030412001009	配管	1.材质:塑料管 2.规格型号:PC25 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	54.38		
190	030412001010	配管	1.材质:塑料管 2.规格型号:PC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	135.76		
191	031301001004	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径50mm以下 3.部位:综合考虑	m	1.65		
192	031301001005	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径32mm以下 3.部位:综合考虑	m	12.32		
193	031301001006	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径20mm以下 3.部位:综合考虑	m	42.46		
194	030412006004	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:86盒	个	18		
195	03B002	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	3.64		
		消防报警系统					
196	030412001011	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	27.19		
197	030412001012	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	653.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第18页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
198	031301001007	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径32mm以下 3.部位:综合考虑	m	12.32		
199	031301001008	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径20mm以下 3.部位:综合考虑	m	119.46		
200	030412006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86盒	个	104		
201	030412003002	桥架	1.名称:消防桥架 2.规格型号:100*100 3.材质:防火桥架 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.板厚应符合设计及施工规范要求 7.含支架制作安装、刷油防腐、防火隔板、防火堵洞等	m	3.52		
202	030412004004	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:NH-RVS-2*1.5mm ² 3.材质:铜芯	m	380.12		
203	030412004005	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:NH-BV-4mm ² 3.材质:铜芯	m	671.67		
204	030904003001	按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.含底座	个	9		
205	030904003002	按钮	1.名称:编码型消火栓报警按钮 2.含底座	个	18		
206	030904004001	声光报警器	1.名称:声光报警器(带编码) 2.含底座	个	9		
207	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:防火扬声器音箱 2.安装方式:吸顶安装	个	17		
208	030904001001	点型探测器	1.名称:智能感烟火灾探测器 2.线制:总线制 3.含底座	个	38		
209	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘	台	1		
210	030904007001	消防模块	1.名称:总线短路隔离器 2.含底座	个	4		
211	030904007002	消防模块	1.名称:输入模块 2.输出形式:单输入 3.含底座	个	1		
212	030904007003	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.输出形式:单输入输出 3.含底座	个	1		
213	030904007004	消防模块	1.名称:广播隔离模块 2.输出形式:单输出 3.含底座	个	1		
214	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防模块箱 2.规格:综合考虑 3.类型:明装	台	1		
215	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.材质:金属 3.规格:综合考虑 4.安装形式:明装	台	1		
216	03B003	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m ²	2.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第19页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		给排水系统					
217	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De32 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	9.8		
218	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De25 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	5.76		
219	031001008003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De20 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	10.31		
220	031001008004	塑料管	1.安装部位:室内暗设 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De32 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	13.73		
221	031001008005	塑料管	1.安装部位:室内暗设 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De25 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	74.49		
222	031001008006	塑料管	1.安装部位:室内暗设 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De20 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	1.85		
223	031001008007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管De25 S2.5热水型 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	4.18		
224	031001008008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管De20 S2.5热水型 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	5.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第20页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
225	031001008009	塑料管	1.安装部位:室内暗设 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管De20 S2.5热水型 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	2.6		
226	031301001009	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20以下 3.部位:综合考虑	m	28.59		
227	031001001001	铸铁管	1.材质:铸铁排水管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:橡胶圈密封法兰接口 4.灌水及通球试验:符合施工验收规范规定 5.含留、打、堵洞	m	0.77		
228	031001008010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.灌水及通球试验:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡、阻火圈、止水环 7.含留、打、堵洞	m	65.45		
229	031001008011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN75 4.连接形式:粘接 5.灌水及通球试验:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡、阻火圈、止水环 7.含留、打、堵洞	m	6.9		
230	031001008012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN50 4.连接形式:粘接 5.灌水及通球试验:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡、阻火圈、止水环 7.含留、打、堵洞	m	46.02		
231	031002001001	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
232	031002001002	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	7		
233	031002001003	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
234	031002001004	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
235	031002001005	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第21页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
236	031002001006	金属阀门	1.类型:恒温混水阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
237	031003014001	给、排水附件	1.材质:PVC地漏 2.型号、规格:DN50	个	8		
238	031301003001	套管	1.名称:一般穿墙套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径DN100 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	4		
239	031301003002	套管	1.名称:一般穿墙套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径DN25 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	3		
240	031301003003	套管	1.名称:一般穿墙套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径DN20 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	1		
241	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑保温管壳 2.管道外径:综合考虑	m3	0.16		
		采暖系统					
242	031001003001	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管DN25 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定	m	145.34		
243	031001002001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定	m	44.99		
244	031001002002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定	m	99.64		
245	031002001007	金属阀门	1.类型:测温球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	16		
246	031002001008	金属阀门	1.类型:温控阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	8		
247	031002001009	金属阀门	1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	8		
248	031002001010	金属阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第22页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
249	031002001011	金属阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	58		
250	031002001012	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	16		
251	03B004	热量表箱	1.名称:热量表箱 2.规格:1000*600	台	8		
252	031301003004	套管	1.名称:一般穿墙套管 2.材质:金属 3.规格:DN25 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	20		
253	031301003005	套管	1.名称:一般穿墙套管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	14		
254	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.材质:镀锌型钢综合考虑 2.管架形式:管道支架	kg	63.02		
255	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑保温管壳 2.管道外径:综合考虑	m3	0.77		
256	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:PAP保护层	m2	41.34		
257	031008001001	采暖工程系统调试		系统	1		
		消火栓系统					
258	030901002001	消火栓镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求 5.管道标识设计要求:含管道标识,详见设计图纸	m	71.86		
259	030901002002	消火栓镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗满足设计及施工验收规范要求 5.管道标识设计要求:含管道标识,详见设计图纸	m	67.34		
260	030901002003	消火栓镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗满足设计及施工验收规范要求 5.管道标识设计要求:含管道标识,详见设计图纸	m	1.32		
261	030901010001	消火栓	1.安装方式:室内明装 2.型号、规格:单栓柜SG24D65Z-J 3.附件材质、规格:含消防箱、普通消火栓头、水枪、水带、消防软管卷盘、自救卷盘短管及阀门、2具MF/	套	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:荣成市北大街海鲜市场二期项目

第23页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
261	030901010001	消火栓	ABC3干粉灭火器等配件 4.安装参照: L23S104-26	套	17		
262	030901010002	消火栓	1.安装方式:室内暗装 2.型号、规格:试验消火栓 SG24A65-J 3.附件材质、规格:含消防箱、普通栓头、水枪、水带等配件 4.安装参照: L23S104-24	套	1		
263	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表安装 2.压力表弯材质、规格:含弯管及表阀	台	1		
264	031002001013	金属阀门	1.类型:对夹蝶阀 2.材质:球墨铸铁喷涂环氧树脂 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰	个	5		
265	031002001014	金属阀门	1.类型:对夹蝶阀 2.材质:球墨铸铁喷涂环氧树脂 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰	个	16		
266	031002001015	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
267	031002001016	金属阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
268	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.材质:镀锌型钢综合考虑 2.管架形式:管道支架	kg	85.68		
269	031208002003	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑保温管壳 2.管道外径:综合考虑	m3	2.25		
270	031208007002	防潮层、保护层	1.名称:0.4mm厚难燃性(B1燃烧等级)夹筋铝箔	m2	74.57		
271	031301003006	套管	1.类型:一般钢套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径 DN100 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	11		
272	031301003007	套管	1.类型:一般钢套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径 DN65 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	10		
273	031202002001	非埋地管道防腐	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:三油两布加强防腐	m2	4.95		
		2#商业工程					
		2#商业建筑工程					
		土石方工程					
274	01B043	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑、场区	m3	1698.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第24页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
274	01B043	挖土方	内倒运 5.工作内容:场内土方开挖、场内调配利用、运至填方处、卸车、回填、平整(为设计对场地地势标高要求提供条件)、清理余渣等综合考虑 6.工程量计算规则:按建设单位批准的施工组织实际方量计算	m3	1698.38		
275	01B044	挖桩间土	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:挖掘机或破碎头+松土器配合施工,配合方式综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.运输运距:综合考虑、场区内倒运 5.工作内容:含挖土、装车、场内倒运、边坡修整、清槽土(石)方等一切费用 6.工程量计算规则:按建设单位批准的施工组织设计的天然密实体积计算 7.部位:挖桩间土	m3	284.68		
276	01B045	回填方	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.土源:场区范围内土,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 6.回填部位:基础回填	m3	827.01		
277	01B046	回填方	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.土源:综合考虑,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 6.回填部位:房心回填	m3	390.39		
278	01B047	余方弃置	1.工作内容:剩余土方,挖方、装车、垂直运输、外运、弃置、消纳等 2.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 3.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	765.66		
		桩基础工程					
279	010302003002	干作业机械成孔灌注桩	1.桩径:DN400 2.桩长:综合考虑 3.地质情况:综合考虑 4.类型:长螺旋钻孔灌注桩 5.砼强度等级:C30 6.工作内容:成孔、清孔、砼浇筑、钻出土方清理及外运、凿桩头(含垃圾外运)、整理钢筋及桩机设备进出场费用等完成此项工作所有费用	m3	119.06		
280	010506021004	钢筋笼	1.钢筋种类:HRB335 2.钢筋规格:φ12 3.连接方式:按照图纸设计及	t	0.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第25页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
280	010506021004	钢筋笼	施工规范要求	t	0.57		
281	010506021005	钢筋笼	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ6 3.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.704		
282	010506021006	钢筋笼	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ14 3.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.675		
		砌筑工程					
283	010401001002	砖基础	1.基础形式:条形基础 2.砖品种、规格:MU20蒸压粉煤灰砖 3.厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.部位:防潮层以下(直接与土接触)墙体等	m3	42.19		
284	010402001002	砌块墙	1.墙体类型:综合考虑 2.墙体厚度:综合考虑 3.砖、砌块品种、规格:加气砼砌块(强度等级不小于A3.5级,容重B06级) 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆 5.砌筑高度:综合考虑 6.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	533.71		
		混凝土工程					
285	010501001002	基础垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑 3.部位:桩承台基础下及联系梁下综合考虑	m3	53.06		
286	010502001002	独立基础	1.基础类型:独立式桩承台 2.混凝土强度等级:C30	m3	35.59		
287	010502001003	独立基础	1.基础类型:独立式 2.混凝土强度等级:C30	m3	48.98		
288	010502005002	基础联系梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	88.7		
289	010502004002	设备基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.15		
290	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:C30 2.墙体厚度:综合考虑	m3	34.18		
291	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30 2.柱断面:综合考虑	m3	160.83		
292	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度等级:C30 2.断面:综合考虑	m3	156.64		
293	010502013002	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:综合考虑	m3	256.1		
294	010502019002	其他板	1.板名称:天沟、挑檐 2.混凝土强度等级:C30	m3	14.21		
295	010502020002	楼梯	1.混凝土强度等级:C30 2.楼梯形式:无斜梁直形	m3	4.5		
296	010502021002	构造柱	1.混凝土强度等级:C25 2.断面:综合考虑	m3	35.84		
297	010502022004	圈梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面:综合考虑 3.部位:圈梁、窗台压顶综合考虑	m3	11.1		
298	010502022005	圈梁	1.混凝土强度等级:C20 2.断面:综合考虑 3.部位:管道井止水台	m3	0.23		
299	010502022006	圈梁	1.混凝土强度等级:C25细石 2.断面:综合考虑 3.部位:卫生间、露台等止水台	m3	0.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第26页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
300	010502023002	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面:综合考虑	m3	0.2		
301	010503006002	过梁	1.构件名称:预制过梁 2.安装高度:综合考虑 3.单件体积:综合考虑 4.混凝土强度等级:C25 5.工作内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等相关工艺	m3	0.2		
302	010503016002	其他构件	1.构件名称、规格:门、窗侧预制块 2.混凝土强度等级:C20 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等	m3	2.93		
		模板工程					
303	010505001002	垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.垫层形式:综合考虑	m2	190.26		
304	010505002002	基础模板	1.基础类型:独立式桩承台 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.钢筋间隔件:综合考虑	m2	109.32		
305	010505002003	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.钢筋间隔件:综合考虑	m2	112.75		
306	010505003002	基础联系梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件:综合考虑	m2	619.45		
307	010505004002	柱面模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件:综合考虑	m2	1327.61		
308	010505005002	墙面模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.其他:钢筋间隔件、螺栓堵眼等综合考虑	m2	459.15		
309	010505006002	梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件:综合考虑	m2	1716		
310	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.平面形状:综合考虑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑 4.钢筋间隔件:综合考虑	m2	1976.56		
311	010505008002	其他板模板	1.构件名称:天沟、挑檐 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑 4.钢筋间隔件:综合考虑	m2	169.87		
312	010505010002	楼梯模板	1.楼梯形式:直形楼梯 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑	m2	41.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第27页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
313	010505011002	构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	463.11		
314	010505012002	圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.部位:圈梁、止水台、压顶等	m2	123.21		
315	010505013002	过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	3.14		
316	01B048	现场预制混凝土构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.构件部分:预制过梁 3.工程量计算规则:按混凝土实体体积计算	m3	3.14		
317	01B049	现场预制混凝土构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.构件部分:预制小型构件 3.工程量计算规则:按混凝土实体体积计算	m3	2.93		
		钢筋工程					
318	01B050	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ6 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	1.547		
319	01B051	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ8 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	20.67		
320	01B052	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ10 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	4.409		
321	01B053	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ6 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	4.037		
322	01B054	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ8 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	17.244		
323	01B055	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ10 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	3.847		
324	01B056	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	11.673		
325	01B057	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	1.535		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第28页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
326	01B058	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ16 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	20.104		
327	01B059	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ18 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	10.351		
328	01B060	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ20 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	6.403		
329	01B061	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ22 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	5.249		
330	01B062	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ25 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	5.369		
331	01B063	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ16 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	1688		
332	01B064	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ18 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	168		
333	01B065	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ20以内 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	518		
334	01B066	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ22 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	84		
335	01B067	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ25 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	61		
336	01B068	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ6 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用 (不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	4400		
337	01B069	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ8 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用 (不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第29页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
338	01B070	植筋	1.钢筋种类、规格: ϕ 12 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	1619		
339	01B071	A级结构胶植筋	1.钢筋种类、规格: ϕ 8 2.锚固深度:不小于100mm 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	2024		
340	010506023004	钢丝网	1.钢丝网规格: ϕ 1.6mm@20*20mm热镀锌钢丝网 2.宽度:综合考虑 3.使用部位:楼梯间及人流通道墙面	m ²	210.52		
341	010506023005	钢丝网	1.钢丝网规格: ϕ 1.2mm@20*20mm热镀锌钢丝网 2.宽度:综合考虑	m ²	3027.28		
342	01B072	钢筋网片	1.钢筋种类、规格: ϕ 4@150*150mm钢筋网 2.使用部位:屋面 3.工程量计算规则:按设计(包括规范规定)要求以面积计算	m ²	1201.84		
343	010607006002	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235 2.钢梯形式:综合考虑 3.构件涂(镀)层要求:综合考虑 4.其他:含预埋件制作、安装	t	0.116		
		门窗工程					
344	010802004003	钢质防火门	1.门的类型:乙级钢质防火门 2.规格:综合考虑 3.五金配件:含门框、门扇、门锁、合页、闭门器、释放器、信号反馈装置、观察窗、顺序器等综合考虑 4.质量要求:产品必须符合国家标准,并取得公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品强制性认证证书 5.其他:含门侧边灌浆	m ²	3.63		
345	010802004004	钢质防火门	1.门的类型:丙级钢质防火门 2.规格:综合考虑 3.五金配件:含门框、门扇、门锁、合页、闭门器、释放器、信号反馈装置、观察窗、顺序器等综合考虑 4.质量要求:产品必须符合国家标准,并取得公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品强制性认证证书 5.其他:含门侧边灌浆	m ²	2.48		
346	010802001005	金属(塑钢)门	1.门类型:隔热断桥铝合金门(含安全玻璃) 2.型材:65系列隔热断桥型材 3.玻璃材质:玻璃采用5+15Ar+5LOW-E透明两玻一腔中空玻璃,玻璃原厂原片加工,玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性符合设计要求,安全玻璃使用部位及要求符合设计要	m ²	35.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第30页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
346	010802001005	金属(塑钢)门	求 4.其他:包含各种五金配件、钢构件、辅材、通长警示带等,五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求,其他详见图纸及技术标准	m2	35.88		
347	010802001006	金属(塑钢)门	1.门类型:隔热断桥铝合金门联窗(含安全玻璃),转角门联窗综合考虑 2.型材:65系列隔热断桥型材 3.玻璃材质:玻璃采用5+15Ar+5LOW-E透明两玻一腔中空玻璃,玻璃原厂原片加工,玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性符合设计要求,安全玻璃使用部位及要求符合设计要求 4.其他:包含各种五金配件、钢构件、辅材、通长警示带、百叶等,五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求,其他详见图纸及技术标准	m2	277		
348	010802001007	金属(塑钢)门	1.门类型:隔热断桥消防救援铝合金门联窗(含安全玻璃),转角门联窗综合考虑 2.型材:65系列隔热断桥型材 3.玻璃材质:玻璃采用5+15Ar+5LOW-E透明两玻一腔中空玻璃,消防救援窗口的玻璃为易于破碎的钢化非夹胶玻璃,玻璃原厂原片加工,玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性符合设计要求,安全玻璃使用部位及要求符合设计要求 4.其他:包含各种五金配件、钢构件、辅材、通长警示带、消防救援标识等,五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求,其他详见图纸及技术标准	m2	69.96		
349	010802001008	金属(塑钢)门	1.门类型:无障碍门 2.型材:综合考虑 3.观察玻璃:安全玻璃使用部位及要求符合设计要求 4.防护板:1.5mm厚不锈钢护板 5.其他:包含各种五金配件、辅材、辅助关门扶手等,五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求,其他详见图纸及图集L13J12第80页	m2	2.42		
350	010807001004	金属(塑钢)窗	1.窗类型:隔热断桥铝合金平开窗(含固定扇) 2.型材:65系列隔热断桥型材 3.玻璃材质:玻璃采用5+15Ar+5LOW-E透明两玻一腔中空玻璃,玻璃原厂原片	m2	469.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第31页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
350	010807001004	金属(塑钢)窗	加工, 玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性符合设计要求, 安全玻璃使用部位及要求符合设计要求 4.其他:包含各种五金配件、钢构件、辅材、消防救援标识等.窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求, 应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求,其他详见图纸及技术标准	m ²	469.26		
351	01B073	装饰格栅	1.格栅材质、规格:仿木色金属格栅 2.工作内容:金属格栅制作、安装 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以框外围面积计算 4.安装部位:外墙、外窗上综合考虑	m ²	153.48		
352	01B074	金属纱窗	1.窗户种类:综合考虑 2.品种:金刚网纱窗 3.工程量计算规则:按纱扇实际安装数量计算	个	97		
		屋面工程					
353	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆 2.刚性层厚度:20mm 3.刚性层作用:找平层	m ²	2403.68		
354	01B075	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:两道0.7厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘结料 2.其他:防水附加层、搭接等综合考虑,含基层处理剂	m ²	2656.49		
355	010902003002	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:干铺无纺布一道	m ²	1201.84		
356	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩 2.隔离层材料品种、厚度:最薄处30mm厚,找坡2%	m ²	1201.84		
357	011001001004	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:综合考虑 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:150mmB1石墨挤塑聚苯板	m ²	1201.84		
358	010902004004	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级:C20细石混凝土 2.刚性层厚度:30mm 3.刚性层作用:找平层	m ²	1201.84		
359	011101002002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C30混凝土随打随抹压光,内配 ϕ 4单层双向间距150钢筋网(单独列项),按间距 $<3m$ 设置分隔缝,缝宽20mm,密封胶嵌缝 2.部位:屋面	m ²	1201.84		
360	01B076	屋顶排气帽	1.排气帽材质: ϕ 50不锈钢排气帽 2.排气帽的长度:综合考虑 3.工作内容:含排气孔周围细石砼大R型固定 4.工程量计算规则:按实际安装数量计算	个	35		
361	010901008001	屋面变形缝	1.材料种类:C20细石砼预制盖板 2.具体做法:参图集L13J14 1/27 3.部位:屋面女儿墙	m	18.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第32页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
362	010903004001	墙面变形缝	1.材料种类:金属盖板 2.具体做法:参图集L13J14 1/23 3.部位:外墙	m	17.16		
		防水及保护工程					
363	01B077	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:两道0.7厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘结料 2.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m ²	9.06		
364	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20mm 2.砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆	m ²	6.16		
365	01B078	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(I型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m ²	29.14		
366	01B079	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m ²	4.93		
		保温隔热工程					
367	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:110厚A级岩棉板、配套胶粘剂粘贴锚栓锚固岩棉板	m ²	2720.34		
368	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30mm厚玻化微珠保温浆料	m ²	394.79		
		楼地面工程					
369	010501002004	楼地面垫层	1.材料品种、强度要求、配比:级配碎石灌M5水泥砂浆 2.厚度:综合考虑 3.其他:含素土夯实	m ³	169.6		
370	010501002005	楼地面垫层	1.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 2.厚度:综合考虑 3.部位:室外坡道、台阶平台等	m ³	4.7		
371	010501002006	楼地面垫层	1.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 2.厚度:综合考虑	m ³	67.84		
372	011101007002	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:40mm 2.混凝土强度等级:C20细石 3.部位:一层除卫生间以外的保温地面	m ²	1125.84		
373	011001005002	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:一层除卫生间以外的保温地面 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:40mm厚挤塑聚苯板	m ²	1125.84		
374	010506023006	钢丝网	1.钢丝网规格:Φ3@50×50焊接成品钢丝网 2.宽度:综合考虑 3.部位:一层除卫生间以外的保温地面	m ²	2251.68		
375	01B080	隔离层	1.隔离层材料种类:干铺0.4厚塑料膜浮铺	m ²	1125.84		
		其他建筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第33页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
376	010902005003	屋面排水管	1.排水管品种、规格: ϕ 100 不锈钢管 2.雨水斗出水口品种、规格: 综合考虑 3.其他:参考图集13J5-1E2-5	m	8.8		
377	010902005004	屋面排水管	1.排水管品种、规格: ϕ 110 不锈钢管 2.雨水斗出水口品种、规格: 综合考虑 3.其他:参考图集13J5-1E2-5	m	90.2		
378	010902007002	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.泄水管品种、规格:直径 75mmPVC管 2.接缝、嵌缝材料种类:综合考虑 3.泄水管长度:外伸150mm	个	1		
379	010502029002	散水	1.垫层材料种类、厚度:100厚碎石垫层 2.面层厚度:60厚C20混凝土随打随抹 3.嵌缝材料种类:每间隔6米设置伸缩缝,缝宽20mm,与外墙设通常伸缩缝,缝宽20mm,密封胶嵌缝 4.其他:含素土夯实(压实系数不小于0.94)	m ²	131.23		
		2#商业装饰工程					
		楼地面装饰工程					
380	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.其他:含素水泥浆一道	m ²	4.8		
381	011101006004	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20mm 2.砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆找平	m ²	1125.84		
382	011102001003	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚青石花岗岩面层(踏面做防滑处理) 3.其他:勾缝及面层处理综合考虑	m ²	44.72		
383	011106002002	石材楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚青石花岗岩面层(踏面做防滑处理) 3.其他:勾缝及面层处理、提示盲道综合考虑	m ²	31.51		
384	011105002003	石材踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆,4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%结构胶粘接层 3.面层材料品种、规格:8~10厚青石花岗岩面层,稀水泥浆擦缝 4.形状:直形	m	50.42		
385	011105002004	石材踢脚线	1.踢脚线高度:高出楼梯踏步面150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆,4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%结构胶粘接层 3.面层材料品种、规格:8~10厚青石花岗岩面层,稀水泥浆擦缝 4.形状:异形	m	17.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第34页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
386	011102001004	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:25厚毛面石岛红花岗岩 3.其他:勾缝及面层处理综合考虑 4.部位:坡道、台阶平台	m2	58.74		
		墙柱面装饰工程					
387	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙面、砼墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆掺入5%防水剂 3.部位:地面一下墙体防潮层	m2	421.93		
388	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙面、砼墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:2.5成品水泥防水砂浆找平+6厚1:2.5成品水泥防水砂浆找平 3.工作内容:甩浆综合考虑 4.部位:外墙	m2	2720.34		
389	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙面、砼墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚水泥砂浆压实抹平+5厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.工作内容:甩浆综合考虑 4.部位:内墙	m2	5706.98		
390	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙面、砼墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:12厚聚合物水泥防水砂浆 3.其他:2厚配套专用界面砂浆批刮 4.部位:卫生间	m2	28.66		
391	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙面、砼墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	2720.34		
392	01B081	墙面纤维网格布	1.做法:压入满挂耐碱玻纤网格布一道 2.规格:综合考虑 3.工程量计算规程:按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口所占面积,不扣除单个面积≤0.3m2的梁、孔洞所占面积;门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱,并入工程量内	m2	11381.48		
		涂料工程					
393	011404001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:外墙 3.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙质感涂料,底漆一道、中涂一道、面涂一道、罩面漆一道 4.其他:分格条等综合考虑	m2	3115.13		
394	011404001004	墙面喷刷涂料	1.基层类型、喷刷部位:墙面 2.涂料名称:2~3厚柔性耐水腻子+无机装饰涂料 3.刷喷要求:刮柔性耐水腻子满足平整、抗裂、耐水、防潮要求及刷乳胶漆条件,并满足设计并达到规范和验收要求	m2	5679.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第35页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
394	011404001004	墙面喷刷涂料	4.刷喷遍数:满足成活要求	m2	5679.62		
395	011404001005	墙面喷刷涂料	1.基层类型、喷刷部位:墙面 2.涂料名称:白水泥两遍 3.刷喷要求:刮白水泥满足平整、抗裂、耐水、耐潮要求,并满足设计并达到规范和验收要求 4.刷喷遍数:满足成活要求	m2	21.11		
396	011404002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型:砼顶板,基层修补平整,平整度及阴角水平、顺直达到刮腻子平整度要求 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮,抹平,满足成活要求 4.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	2377.2		
		扶手栏杆工程					
397	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆,详见图集12J926-F4-1 2.固定件种类、规格:综合考虑 3.栏杆高度:900mm 4.部位:室内楼梯、平台	m	15.95		
398	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆,详见图集12J926-F4-1 2.固定件种类、规格:综合考虑 3.栏杆高度:1100mm 4.部位:室内楼梯、平台	m	4.69		
399	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆,详见图集L13J6-68-3a 2.固定件种类、规格:综合考虑 3.栏杆高度:低窗台不锈钢栏杆,距地高度900mm 4.部位:护窗栏杆	m	33.22		
400	011503004009	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆,详见图集22J403-1-PB33-3-45 2.固定件种类、规格:综合考虑 3.栏杆高度:1200mm 4.部位:平台	m	13.2		
401	011503004010	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:12mm钢化夹胶玻璃栏板,详见图集22J403-1-D57-PC10 2.固定件种类、规格:综合考虑 3.栏杆高度:1200mm 4.部位:平台	m	13.2		
402	011503003002	扶手	1.扶手材料种类规格:不锈钢管扶手,详见图集12J926-F4-3 2.固定配件种类:综合考虑 3.部位:楼梯间靠墙扶手	m	30.14		
		其他装饰工程					
403	01B082	成品排水板	1.材质、规格:1.5mm厚铝合金板 2.部位:外侧窗下	m2	103.47		
404	01B083	钢结构铝单板雨棚	1.材质、规格:Q335, B90*50*5/B90*40*3H型钢 2.面层:3mm厚氟碳喷涂铝单板 3.其他:预埋件综合考虑,其他	m2	151.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第36页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
404	01B083	钢结构铝单板雨棚	详见设计图纸 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以铝单板外围水平投影面积计算	m ²	151.91		
		2#商业安装工程					
		强电系统					
405	030402011005	成套配电箱	1.名称:配电箱APZ-MS 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):壁装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
406	030402011006	成套配电箱	1.名称:室内电表箱BJ3-MS 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):壁装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
407	030402011007	成套配电箱	1.名称:室外防水型电表箱BJ11-MS 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):壁装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
408	030402011008	成套配电箱	1.名称:室外防水型电表箱BJ12-MS 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):壁装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
409	030402011009	成套配电箱	1.名称:室外防水型电表箱BJ13-MS 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):壁装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
410	030402011010	成套配电箱	1.名称:配电箱KX-MS12 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	5		
411	030402011011	成套配电箱	1.名称:配电箱KX-BG12 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
412	030402011012	成套配电箱	1.名称:配电箱KX-MS6 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	27		
413	030412003003	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号:槽式 3.规格:200*100 4.材质:钢制 5.板厚应符合设计及施工规范要求 6.含支架制作安装、刷油防腐、防火隔板、防火堵洞等	m	7.26		
414	030412001013	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC125 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	2.71		
415	030412001014	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC125 3.配置形式:明配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	1.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第37页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
416	030412001015	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC70 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	14.97		
417	030412001016	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	70.52		
418	030412001017	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	449.34		
419	030412001018	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	7.85		
420	030412001019	配管	1.材质:塑料管 2.规格型号:PC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	2771.02		
421	031301001010	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径70mm以下 3.部位:综合考虑	m	1.65		
422	031301001011	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径50mm以下 3.部位:综合考虑	m	20.13		
423	031301001012	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径20mm以下 3.部位:综合考虑	m	57.42		
424	030412006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86盒	个	354		
425	030412006007	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:86盒	个	446		
426	030409001003	电力电缆	1.型号、规格:YJV-4*150 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV以内 4.敷设方式:综合考虑	m	89.34		
427	030409001004	电力电缆	1.型号、规格:YJV-4*50+1*25 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV以内 4.敷设方式:综合考虑	m	7.47		
428	030409001005	电力电缆	1.型号、规格:YJV-4*50 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV以内 4.敷设方式:综合考虑	m	154.65		
429	030409001006	电力电缆	1.型号、规格:YJV-4*35+1*16 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV以内 4.敷设方式:综合考虑	m	54.49		
430	030409001007	电力电缆	1.型号、规格:YJV-4*25+1*16 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV以内 4.敷设方式:综合考虑	m	76.18		
431	030409001008	电力电缆	1.型号、规格:YJV-3*16 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV以内 4.敷设方式:综合考虑	m	142.21		
432	030409001009	电力电缆	1.型号、规格:YJV-3*10 2.材质:铜芯	m	767.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第38页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
432	030409001009	电力电缆	3.电压(kV):1KV以内 4.敷设方式:综合考虑	m	767.38		
433	030409003003	电力电缆头	1.名称:干包式电缆终端头 2.型号:2~4芯, 240mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1KV	个	2		
434	030409003004	电力电缆头	1.名称:干包式电缆终端头 2.型号:2~4芯, 120mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1KV	个	2		
435	030409003005	电力电缆头	1.名称:干包式电缆终端头 2.型号:5芯, 120mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1KV	个	2		
436	030409003006	电力电缆头	1.名称:干包式电缆终端头 2.型号:2~4芯, 35mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1KV	个	12		
437	030409003007	电力电缆头	1.名称:干包式电缆终端头 2.型号:5芯, 35mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1KV	个	4		
438	030409003008	电力电缆头	1.名称:干包式电缆终端头 2.型号:2~4芯, 10mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1KV	个	54		
439	030412004006	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:BV-4mm ² 3.材质:铜芯	m	4052.16		
440	030412004007	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:BV-2.5mm ² 3.材质:铜芯	m	5820.67		
441	030412004008	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:NH-BV-2.5mm ² 3.材质:铜芯	m	23.56		
442	030413001003	普通灯具	1.名称:座灯口 2.光源:白炽灯泡 3.安装方式:吸顶安装	套	327		
443	030413001004	普通灯具	1.名称:节能灯(人体红外感应) 2.光源:LED、22W 3.安装方式:吸顶安装	套	25		
444	030413013004	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	9		
445	030413013005	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	54		
446	030413013006	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	63		
447	030413014004	插座	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	228		
448	030413014005	插座	1.名称:单相五孔插座(安全型) 2.型号、规格:250V 16A、带防溅盒 3.安装方式:暗装	套	9		
449	030413014006	插座	1.名称:挂机空调插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装方式:暗装	套	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第39页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
450	030410004002	均压环	1.名称:基础接地焊接 2.规格:采用主楼结构地梁基础主钢筋2根 ϕ 16及以上通长焊接 3.包含基础接地网与引下线、接地母线等搭接焊	m	411.76		
451	030410003002	引下线	1.名称:防雷引下线焊接 2.规格:采用结构柱或剪力墙内2根 ϕ 16及以上主筋(或采用4根 ϕ 10~ ϕ 14))通长焊接 3.包含与接闪带焊接	m	211.86		
452	030410002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢-25*4	m	10.69		
453	030410002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢-40*4	m	59.43		
454	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱 2.规格:470*150*120	台	2		
455	030410005003	接闪带	1.名称:避雷带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格: ϕ 10 4.安装形式:沿女儿墙敷设	m	368.79		
456	030410005004	接闪带	1.名称:避雷带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格: ϕ 10 4.安装形式:沿屋面暗敷设	m	34.16		
457	030410012002	防雷断接卡、箱	1.名称:接地测试端子	个	10		
458	030410001002	接地极	1.名称:预埋接地钢板 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:-100*100*8	块	24		
459	03B005	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:石油沥青三道外加保护层(涂层面缠绕玻璃布两层)	m ²	66.26		
		应急照明系统					
460	030402011013	成套配电箱	1.名称:应急配电箱ALE 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
461	030412001020	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	1324.37		
462	031301001013	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径20mm以下 3.部位:综合考虑	m	325.93		
463	030412006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86盒	个	248		
464	030412004009	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:NH-RVS-2*2.5mm ² 3.材质:铜芯	m	1334.05		
465	030409002002	控制电缆	1.规格型号:NH-KVV-2*1.5 2.材质:铜芯 3.敷设方式:管内活桥架内敷设	m	5.17		
466	030413002008	装饰灯	1.名称:壁装安全出口 2.型号、规格: $\leq$ 1W DC36V 3.安装形式:壁装 4.灯具带独立地址、不带电池组、可编程序控制、故障	套	38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第40页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
466	030413002008	装饰灯	报警	套	38		
467	030413002009	装饰灯	1.名称:壁装疏散出口 2.型号、规格:≤1W DC36V 3.安装形式:壁装 4.灯具带独立地址、不带电 池组、可编程序控制、故障 报警	套	33		
468	030413002010	装饰灯	1.名称:壁挂疏散标志灯 2.型号、规格:≤1W DC36V 3.安装形式:壁装 4.灯具带独立地址、不带电 池组、可编程序控制、故障 报警	套	2		
469	030413002011	装饰灯	1.名称:壁装应急灯(IP67) 2.型号、规格:3W DC36V 3.安装形式:壁装 4.灯具带独立地址、不带电 池组、可编程序控制、故障 报警	套	24		
470	030413002012	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号、规格:1W DC36V 3.安装形式:壁装 4.灯具带独立地址、不带电 池组、可编程序控制、故障 报警	套	39		
471	030413002013	装饰灯	1.名称:吸顶应急灯 2.型号、规格:6W DC36V 3.安装形式:吸顶安装 4.灯具带独立地址、不带电 池组、可编程序控制、故障 报警	套	65		
472	030413002014	装饰灯	1.名称:吸顶应急灯 2.型号、规格:10W DC36V 3.安装形式:吸顶安装 4.灯具带独立地址、不带电 池组、可编程序控制、故障 报警	套	47		
		弱电系统					
473	030502001003	光缆分纤箱、光 缆交接箱、分线 接线箱	1.名称:弱电总箱800*600*200 2.安装方式:壁装	台	2		
474	030502001004	光缆分纤箱、光 缆交接箱、分线 接线箱	1.名称:户内弱电箱AHD 2.安装方式:暗装	台	33		
475	030412001021	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范 要求	m	10.49		
476	030412001022	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:明配 4.接地要求:满足设计及规范 要求	m	2.2		
477	030412001023	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范 要求	m	7.35		
478	030412001024	配管	1.材质:塑料管 2.规格型号:PC50 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范 要求	m	6.83		
479	030412001025	配管	1.材质:塑料管 2.规格型号:PC25 3.配置形式:暗配	m	320.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第41页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
479	030412001025	配管	4.接地要求:满足设计及规范要求	m	320.85		
480	030412001026	配管	1.材质:塑料管 2.规格型号:PC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	324.36		
481	031301001014	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径50mm以下 3.部位:综合考虑	m	1.65		
482	031301001015	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径32mm以下 3.部位:综合考虑	m	25.96		
483	031301001016	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径20mm以下 3.部位:综合考虑	m	195.36		
484	030412006009	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:86盒	个	72		
485	03B006	埋地管道防腐	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	4.73		
		消防报警系统					
486	030412001027	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	26.93		
487	030412001028	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	1346.77		
488	031301001017	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径32mm以下 3.部位:综合考虑	m	6.6		
489	031301001018	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径20mm以下 3.部位:综合考虑	m	376.09		
490	030412006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86盒	个	269		
491	030412003004	桥架	1.名称:消防桥架 2.规格型号:100*100 3.材质:防火桥架 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.板厚应符合设计及施工规范要求 7.含支架制作安装、刷油防腐、防火隔板、防火堵洞等	m	2.42		
492	030412004010	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:NH-RVS-2*1.5mm2 3.材质:铜芯	m	1365.25		
493	030412004011	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:NH-BV-4mm2 3.材质:铜芯	m	354.4		
494	030904003003	按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.含底座	个	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第42页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
495	030904003004	按钮	1.名称:编码型消火栓报警按钮 2.含底座	个	68		
496	030904004002	声光报警器	1.名称:声光报警器(带编码) 2.含底座	个	33		
497	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:防火扬声器音箱 2.安装方式:吸顶安装	个	40		
498	030904001002	点型探测器	1.名称:智能感烟火灾探测器 2.线制:总线制 3.含底座	个	84		
499	030904010002	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘	台	1		
500	030904007005	消防模块	1.名称:总线短路隔离器 2.含底座	个	10		
501	030904007006	消防模块	1.名称:输入模块 2.输出形式:单输入 3.含底座	个	1		
502	030904007007	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.输出形式:单输入输出 3.含底座	个	2		
503	030904007008	消防模块	1.名称:广播隔离模块 2.输出形式:单输出 3.含底座	个	1		
504	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防模块箱 2.规格:综合考虑 3.类型:明装	台	2		
505	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.材质:金属 3.规格:综合考虑 4.安装形式:明装	台	1		
506	03B007	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m ²	2.14		
		给排水系统					
507	031001008013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De32 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	11.39		
508	031001008014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De25 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	24.82		
509	031001008015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De20 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	5.95		
510	031001008016	塑料管	1.安装部位:室内暗设 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De32 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接	m	13.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第43页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
510	031001008016	塑料管	5.管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	13.92		
511	031001008017	塑料管	1.安装部位:室内暗设 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De25 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	266.56		
512	031001008018	塑料管	1.安装部位:室内暗设 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De20 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	1.31		
513	031001008019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管De25 S2.5热水型 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	6.63		
514	031001008020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管De20 S2.5热水型 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	5.3		
515	031001008021	塑料管	1.安装部位:室内暗设 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管De20 S2.5热水型 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	2.72		
516	031301001019	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20以下 3.部位:综合考虑	m	97.33		
517	031001001002	铸铁管	1.材质:铸铁排水管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:橡胶圈密封法兰接口 4.灌水及通球试验:符合施工验收规范规定 5.含留、打、堵洞	m	0.77		
518	031001008022	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.灌水及通球试验:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡、阻火圈、止水环 7.含留、打、堵洞	m	217.71		
519	031001008023	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN75	m	4.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第44页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
519	031001008023	塑料管	4.连接形式:粘接 5.灌水及通球试验:符合施工验收规范要求 6.含成品管卡、阻火圈、止水环 7.含留、打、堵洞	m	4.93		
520	031001008024	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN50 4.连接形式:粘接 5.灌水及通球试验:符合施工验收规范要求 6.含成品管卡、阻火圈、止水环 7.含留、打、堵洞	m	134.6		
521	031002001017	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
522	031002001018	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	32		
523	031002001019	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
524	031002001020	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
525	031002001021	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
526	031002001022	金属阀门	1.类型:恒温混水阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
527	031003014002	给、排水附件	1.材质:PVC清扫口 2.型号、规格:DN100	个	2		
528	031003014003	给、排水附件	1.材质:PVC地漏 2.型号、规格:DN50	个	33		
529	031301003008	套管	1.名称:一般穿墙套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径DN100 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	4		
530	031301003009	套管	1.名称:一般穿墙套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径DN25 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	3		
531	031301003010	套管	1.名称:一般穿墙套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径DN20 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	1		
532	031208002004	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑保温管壳 2.管道外径:综合考虑	m3	0.2		
		采暖系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第45页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
533	031001003002	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管DN25 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定	m	517.9		
534	031001002003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定	m	118.22		
535	031001002004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定	m	464.4		
536	031002001023	金属阀门	1.类型:测温球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	66		
537	031002001024	金属阀门	1.类型:温控阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	33		
538	031002001025	金属阀门	1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	33		
539	031002001026	金属阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
540	031002001027	金属阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	258		
541	031002001028	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	66		
542	03B008	热量表箱	1.名称:热量表箱 2.规格:1000*600	台	33		
543	031301003011	套管	1.名称:一般穿墙套管 2.材质:金属 3.规格:DN25 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	70		
544	031301003012	套管	1.名称:一般穿墙套管 2.材质:金属 3.规格:DN20 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	64		
545	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.材质:镀锌型钢综合考虑 2.管架形式:管道支架	kg	252.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第46页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
546	031208002005	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑保温管壳 2.管道外径:综合考虑	m3	3.05		
547	031208007003	防潮层、保护层	1.名称:PAP保护层	m2	165.33		
548	031008001002	采暖工程系统调试		系统	1		
		消火栓系统					
549	030901002004	消火栓镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求 5.管道标识设计要求:含管道标识,详见设计图纸	m	191.69		
550	030901002005	消火栓镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗满足设计及施工验收规范要求 5.管道标识设计要求:含管道标识,详见设计图纸	m	241.12		
551	030901002006	消火栓镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗满足设计及施工验收规范要求 5.管道标识设计要求:含管道标识,详见设计图纸	m	1.32		
552	030901010003	消火栓	1.安装方式:室内明装 2.型号、规格:单栓柜SG24D65Z-J 3.附件材质、规格:含消防箱、普通消火栓头、水枪、水带、消防软管卷盘、自救卷盘短管及阀门、2具MF/ABC3干粉灭火器等配件 4.安装参照: L23S104-26	套	67		
553	030901010004	消火栓	1.安装方式:室内暗装 2.型号、规格:试验消火栓SG24A65-J 3.附件材质、规格:含消防箱、普通栓头、水枪、水带等配件 4.安装参照: L23S104-24	套	1		
554	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表安装 2.压力表弯材质、规格:含弯管及表阀	台	1		
555	031002001029	金属阀门	1.类型:对夹蝶阀 2.材质:球墨铸铁喷涂环氧树脂 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰	个	17		
556	031002001030	金属阀门	1.类型:对夹蝶阀 2.材质:球墨铸铁喷涂环氧树脂 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰	个	63		
557	031002001031	金属阀门	1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第47页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
557	031002001031	金属阀门	4.含配套法兰	个	1		
558	031002001032	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
559	031002001033	金属阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
560	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.材质:镀锌型钢综合考虑 2.管架形式:管道支架	kg	260.56		
561	031208002006	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑保温管壳 2.管道外径:综合考虑	m3	6.84		
562	031208007004	防潮层、保护层	1.名称:0.4mm厚难燃性(B1燃烧等级)夹筋铝箔	m2	228.74		
563	031301003013	套管	1.类型:一般钢套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径 DN100 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	35		
564	031301003014	套管	1.类型:一般钢套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径 DN65 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	35		
565	031202002002	非埋地管道防腐 蚀	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:三油两布加强防腐	m2	6.85		
		3#楼工程					
		3#楼建筑工程					
		土石方工程					
566	01B084	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑、场区内倒运 5.工作内容:场内土方开挖、场内调配利用、运至填方处、卸车、回填、平整(为设计对场地地势标高要求提供条件)、清理余渣等综合考虑 6.工程量计算规则:按建设单位批准的施工组织实际方量计算	m3	8001.58		
567	01B085	回填方	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.土源:场区范围内土,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 6.回填部位:基础回填	m3	7319.54		
568	01B086	回填方	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:清除基坑内杂物,	m3	462.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第48页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
568	01B086	回填方	分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.土源:综合考虑,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 6.回填部位:房心回填	m3	462.98		
569	01B087	余方弃置	1.工作内容:剩余土方,挖方、装车、垂直运输、外运、弃置、消纳等 2.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 3.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	219.05		
		砌筑工程					
570	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: MU10蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 3.部位:电梯基坑外侧	m3	0.72		
571	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: MU20蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	26.53		
572	010402001003	砌块墙	1.墙体类型:综合考虑 2.墙体厚度:综合考虑 3.砖、砌块品种、规格:自保温混凝土复合砌块 4.砂浆强度等级: M5混合砂浆 5.砌筑高度:综合考虑 6.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	147.64		
573	010402001004	砌块墙	1.墙体类型:综合考虑 2.墙体厚度:综合考虑 3.砖、砌块品种、规格:加气砼砌块(强度等级不小于A3.5级,容重B06级) 4.砂浆强度等级: M5混合砂浆 5.砌筑高度:综合考虑 6.墙体的耐火极限:必须达到设计要求	m3	241.89		
574	010401008002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:出屋面门槛、一层台阶挡墙等 2.砖品种、规格、强度等级: 蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级: M5.0水泥砂浆	m3	1.09		
575	010401008003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:屋面出入口台阶等 2.砖品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级: M5.0水泥砂浆	m3	0.97		
		混凝土工程					
576	010501001003	基础垫层	1.混凝土强度等级: C15 2.厚度:综合考虑 3.部位:桩承台基础下及联系梁下综合考虑	m3	70.66		
577	010502001004	独立基础	1.基础类型:独立式 2.混凝土强度等级: C30	m3	147.25		
578	010201001001	换填垫层	1.换填材料种类及配比: C20毛石混凝土 2.厚度:综合考虑 3.部位:基坑超挖超深处理	m3	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第49页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
579	010502003001	筏形基础	1.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P10 2.部位:电梯基坑	m3	3.78		
580	010502002001	条形基础	1.混凝土强度等级:C15 2.部位:一层隔墙基础	m3	0.7		
581	010502005003	基础联系梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	62.12		
582	010502004003	设备基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.26		
583	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P10 2.墙体厚度:综合考虑 3.部位:电梯井壁	m3	7.93		
584	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:C30 2.墙体厚度:综合考虑	m3	34.97		
585	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30 2.柱断面:综合考虑	m3	190.78		
586	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度等级:C30 2.断面:综合考虑	m3	223.37		
587	010502013003	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:综合考虑	m3	425.08		
588	010502019003	其他板	1.板名称:天沟、挑檐 2.混凝土强度等级:C30	m3	34.74		
589	010502020003	楼梯	1.混凝土强度等级:C30 2.楼梯形式:无斜梁直形	m3	20.24		
590	010502021003	构造柱	1.混凝土强度等级:C25 2.断面:综合考虑	m3	75.83		
591	010502022007	圈梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面:综合考虑 3.部位:圈梁、窗台压顶综合考虑	m3	12.79		
592	010502022008	圈梁	1.混凝土强度等级:C30 2.断面:综合考虑 3.部位:止水台	m3	6.63		
593	010502023003	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面:综合考虑	m3	0.35		
594	010503006003	过梁	1.构件名称:预制过梁 2.安装高度:综合考虑 3.单件体积:综合考虑 4.混凝土强度等级:C25 5.工作内容:含预制构件制作、运输、安装、灌缝等相关工艺	m3	0.8		
595	010502032002	台阶	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:除去三角部分厚度80mm	m2	57.72		
596	010503016003	其他构件	1.构件名称、规格:门、窗侧预制块 2.混凝土强度等级:C20 3.工作内容:含制作、运输、安装、灌缝等	m3	0.51		
597	010502033001	后浇带	1.部位:梁 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩 3.工作内容:含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、接缝两侧钢丝网片、钢丝网片固定钢筋等	m3	0.66		
		模板工程					
598	010505001003	垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.垫层形式:综合考虑	m2	179.77		
599	010505002004	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求	m2	250.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第50页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
599	010505002004	基础模板	自行考虑 3.钢筋间隔件:综合考虑	m2	250.67		
600	010505002005	基础模板	1.基础类型:综合考虑 2.模板形式:砖模 3.厚度:120mm 4.砌体材质:M5.0砂浆砌筑 MU10非黏土烧结砖	m2	4.29		
601	010505002006	基础模板	1.基础类型:设备基础 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求 自行考虑 3.钢筋间隔件:综合考虑	m2	2.9		
602	010505003003	基础联系梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求 自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件:综合考虑	m2	649.72		
603	010505005003	墙面模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求 自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.其他:钢筋间隔件、螺栓堵眼等综合考虑	m2	297.22		
604	010505004003	柱面模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求 自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件:综合考虑	m2	1297.67		
605	010505006003	梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求 自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件:综合考虑	m2	2058.05		
606	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.平面形状:综合考虑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求 自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑 4.钢筋间隔件:综合考虑	m2	3527.37		
607	010505008003	其他板模板	1.构件名称:天沟、挑檐 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求 自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑 4.钢筋间隔件:综合考虑	m2	222.82		
608	010505010003	楼梯模板	1.楼梯形式:直形楼梯 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求 自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑	m2	159.72		
609	010505011003	构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求 自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	932.38		
610	010505012003	圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求 自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.部位:圈梁、止水台、压顶等	m2	133.93		
611	010505013003	过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求 自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	5.39		
612	010505018002	台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求 自行考虑	m2	57.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第51页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
612	010505018002	台阶模板	2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	57.72		
613	01B088	现场预制混凝土构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.构件部分:预制过梁 3.工程量计算规则:按混凝土实体体积计算	m3	0.77		
614	01B089	现场预制混凝土构件模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.构件部分:预制小型构件 3.工程量计算规则:按混凝土实体体积计算	m3	0.55		
615	010505019001	后浇带模板	1.后浇带部位:梁 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6.82		
		钢筋工程					
616	01B090	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ6 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	2.175		
617	01B091	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ8 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	20.826		
618	01B092	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ10 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	4.277		
619	01B093	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ12 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	2.789		
620	01B094	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ6 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	4.403		
621	01B095	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ8 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	30.818		
622	01B096	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ10 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	6.85		
623	01B097	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	16.5		
624	01B098	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	4.665		
625	01B099	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ16 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位	t	23.542		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第52页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
625	01B099	现浇构件钢筋	理论质量计算	t	23.542		
626	01B100	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ18 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	6.974		
627	01B101	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ20 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	6.424		
628	01B102	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ22 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	9.218		
629	01B103	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ25 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	16.753		
630	01B104	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ14 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	27		
631	01B105	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ16 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	1663		
632	01B106	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ18 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	106		
633	01B107	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ20以内 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	369		
634	01B108	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ22 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	155		
635	01B109	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ25 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	156		
636	01B110	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ6 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用 (不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	4117		
637	01B111	植筋	1.钢筋种类、规格:Φ8 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用 (不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要	根	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第53页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
637	01B111	植筋	求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	23		
638	01B112	植筋	1.钢筋种类、规格: $\phi 12$ 2.工作内容:包括人工、机械、材料等费用(不包含钢筋) 3.工程量计算规则:按设计要求或按施工组织设计规定,以数量计算	根	3542		
639	010506023007	钢丝网	1.钢丝网规格: $\phi 1.6\text{mm}@20*20\text{mm}$ 热镀锌钢丝网 2.宽度:综合考虑 3.使用部位:楼梯间及人流通道墙面	m ²	748.5		
640	010506023008	钢丝网	1.钢丝网规格: $\phi 1.2\text{mm}@20*20\text{mm}$ 热镀锌钢丝网 2.宽度:综合考虑	m ²	2689.94		
641	01B113	钢筋网片	1.钢筋种类、规格: $\phi 4@150*150\text{mm}$ 钢筋网 2.使用部位:屋面 3.工程量计算规则:按设计(包括规范规定)要求以面积计算	m ²	1440.45		
642	010607006003	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235 2.钢梯形式:综合考虑 3.构件涂(镀)层要求:综合考虑 4.其他:含预埋件制作、安装	t	0.121		
643	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.构件涂(镀)层要求:除锈、刷漆等满足设计图纸要求	t	0.407		
		门窗工程					
644	010802004005	钢质防火门	1.门的类型:乙级钢质防火门 2.规格:综合考虑 3.五金配件:含门框、门扇、门锁、合页、闭门器、释放器、信号反馈装置、观察窗、顺序器等综合考虑 4.质量要求:产品必须符合国家标准,并取得公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品强制性认证证书 5.其他:含门侧边灌浆	m ²	22.84		
645	010802004006	钢质防火门	1.门的类型:丙级钢质防火门 2.规格:综合考虑 3.五金配件:含门框、门扇、门锁、合页、闭门器、释放器、信号反馈装置、观察窗、顺序器等综合考虑 4.质量要求:产品必须符合国家标准,并取得公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品强制性认证证书 5.其他:含门侧边灌浆	m ²	12.54		
646	010802001009	金属(塑钢)门	1.门类型:铁皮防盗门 2.开启方式:平开 3.框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度: 5.五金种类、规格:五金配件:含门框、门扇、门锁、合页、闭门器等综合考虑	m ²	2.77		
647	010802001010	金属(塑钢)门	1.门类型:隔热断桥铝合金门(含安全玻璃) 2.型材:65系列隔热断桥型材 3.玻璃材质:玻璃采用	m ²	28.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第54页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
647	010802001010	金属(塑钢)门	5+15Ar+5LOW-E透明两玻一腔中空玻璃,玻璃原厂原片加工,玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性符合设计要求,安全玻璃使用部位及要求符合设计要求 4.其他:包含各种五金配件、钢构件、辅材、通长警示带等,五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求,其他详见图纸及技术标准	m2	28.1		
648	010802001011	金属(塑钢)门	1.门类型:隔热断桥铝合金门联窗(含安全玻璃),转角门联窗综合考虑 2.型材:65系列隔热断桥型材 3.玻璃材质:玻璃采用5+15Ar+5LOW-E透明两玻一腔中空玻璃,玻璃原厂原片加工,玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性符合设计要求,安全玻璃使用部位及要求符合设计要求 4.其他:包含各种五金配件、钢构件、辅材、通长警示带等,五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求,其他详见图纸及技术标准	m2	306.58		
649	010802001012	金属(塑钢)门	1.门类型:隔热断桥消防救援铝合金门联窗(含安全玻璃),转角门联窗综合考虑 2.型材:65系列隔热断桥型材 3.玻璃材质:玻璃采用5+15Ar+5LOW-E透明两玻一腔中空玻璃,消防救援窗口的玻璃为易于破碎的钢化非夹胶玻璃,玻璃原厂原片加工,玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性符合设计要求,安全玻璃使用部位及要求符合设计要求 4.其他:包含各种五金配件、钢构件、辅材、通长警示带、消防救援标识等,五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求,其他详见图纸及技术标准	m2	36.87		
650	010802001013	金属(塑钢)门	1.门类型:无障碍门 2.型材:综合考虑 3.观察玻璃:安全玻璃使用部位及要求符合设计要求 4.防护板:1.5mm厚不锈钢护板 5.其他:包含各种五金配件、辅材、辅助关门扶手等,五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求,其他详见图纸及图集L13J12第80页	m2	4.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第55页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
651	010807001005	金属(塑钢)窗	1.窗类型:隔热断桥铝合金平开窗(含固定扇) 2.型材:65系列隔热断桥型材 3.玻璃材质:玻璃采用5+15Ar+5LOW-E透明两玻一腔中空玻璃,玻璃原厂原片加工,玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性符合设计要求,安全玻璃使用部位及要求符合设计要求 4.其他:包含各种五金配件、钢构件、辅材、消防救援标识等,窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求,其他详见图纸及技术标准	m2	313.74		
652	010807001006	金属(塑钢)窗	1.窗类型:隔热断桥铝合金组合窗(平开外悬固定),手动排烟窗开启角度 $\geq 70^\circ$ 2.型材:65系列隔热断桥型材 3.玻璃材质:玻璃采用5+15Ar+5LOW-E透明两玻一腔中空玻璃,玻璃原厂原片加工,玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性符合设计要求,安全玻璃使用部位及要求符合设计要求 4.其他:包含各种五金配件、钢构件、辅材、消防救援标识、手动开启装置等,窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求,其他详见图纸及技术标准	m2	224.58		
653	01B114	金属纱窗	1.窗户种类:综合考虑 2.品种:金刚网纱窗 3.工程量计算规则:按纱扇实际安装数量计算	个	158		
		屋面工程					
654	010902004005	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆 2.刚性层厚度:20mm 3.刚性层作用:找平层	m2	2880.9		
655	01B115	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:两道0.7厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘结料 2.其他:防水附加层、搭接等综合考虑,含基层处理剂	m2	3154.14		
656	010902003003	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:干铺无纺布一道	m2	1440.45		
657	011001001005	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩 2.隔热层材料品种、厚度:最薄处30mm厚,找坡2%	m2	1440.23		
658	011001001006	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:综合考虑 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:150mmB1石墨挤塑聚苯板	m2	1440.45		
659	010902004006	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级:C20细石混凝土 2.刚性层厚度:30mm 3.刚性层作用:找平层	m2	1440.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第56页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
660	011101002003	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C30混凝土随打随抹压光,内配 ϕ 4单层双向间距150钢筋网(单独列项),按间距 $<3m$ 设置分隔缝,缝宽20mm,密封胶嵌缝 2.部位:屋面	m ²	1440.45		
661	01B116	屋顶排气帽	1.排气帽材质: ϕ 50不锈钢排气帽 2.排气帽的长度:综合考虑 3.工作内容:含排气孔周围细石砼大R型固定 4.工程量计算规则:按实际安装数量计算	个	21		
		防水及保护工程					
662	01B117	基础卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:两道0.7厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘结料 2.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m ²	15.15		
663	01B118	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:两道0.7厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘结料 2.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m ²	136.84		
664	01B119	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m ²	12.84		
665	01B120	柔性隔离层	1.隔离层材料种类:干铺聚酯纤维布一道(200g/m ²)	m ²	12.84		
666	011101006005	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20mm 2.砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆	m ²	1410.2		
667	011101006006	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20mm 2.砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆	m ²	12.84		
668	01B121	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:两道0.7厚SBC聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘结料 2.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m ²	33.13		
669	01B122	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m ²	71.479		
670	01B123	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(I型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m ²	374.88		
671	01B124	顶棚涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:防水附加层、搭接等综合考虑	m ²	93.742		
672	011101007003	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:50mm 2.混凝土强度等级:C20细石 3.部位:防水保护层	m ²	15.15		
		保温隔热工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第57页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
673	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:电梯基坑外侧 2.保温隔热方式及材料名称:综合考虑 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:50mm厚挤塑聚苯板	m ²	33.13		
674	011001003007	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙梁柱面 综合考虑 2.保温隔热方式及材料名称:综合考虑 3.保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚复合外模板现浇混凝土保温系统II型复合外模板(芯材为挤塑聚苯板xps板≥75mm) 4.其他:含保温板施工支撑等措施	m ²	710.05		
675	011001003008	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:25mm厚玻化微珠保温浆料	m ²	1922.36		
676	011001003009	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30mm厚玻化微珠保温浆料	m ²	199.87		
		楼地面工程					
677	010501002007	楼地面垫层	1.材料品种、强度要求、配比:级配碎石灌M5水泥砂浆 2.厚度:综合考虑 3.其他:含素土夯实	m ³	198.44		
678	010501002008	楼地面垫层	1.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 2.厚度:综合考虑 3.部位:室外坡道、台阶平台等	m ³	17.86		
679	010501002009	楼地面垫层	1.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 2.厚度:综合考虑	m ³	79.42		
680	011101007004	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:40mm 2.混凝土强度等级:C20细石 3.部位:一层除卫生间以外的保温地面	m ²	1170.51		
681	011001005003	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:一层除卫生间以外的保温地面 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:40mm厚挤塑聚苯板	m ²	1170.51		
682	010506023009	钢丝网	1.钢丝网规格:Φ3@50×50焊接成品钢丝网 2.宽度:综合考虑 3.部位:一层除卫生间以外的保温地面	m ²	2340.95		
683	01B125	隔离层	1.隔离层材料种类:干铺0.4厚塑料膜浮铺	m ²	1170.51		
		其他建筑工程					
684	010902005005	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ110不锈钢管 2.雨水斗出水口品种、规格:综合考虑 3.其他:参考图集13J5-1E2-5	m	132.22		
685	01B126	簌簌	1.构件名称:屋面雨水簌簌 2.材质:C20混凝土 3.尺寸:400*400*40mm 4.工作内容:含混凝土浇筑、养护、模板安拆等 5.工程量计算规则:按实际安	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第58页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
685	01B126	簸箕	装数量以个计算	个	16		
686	010502029003	散水	1.垫层材料种类、厚度:100厚碎石垫层 2.面层厚度:60厚C20混凝土随打随抹 3.嵌缝材料种类:每间隔6米设置伸缩缝,缝宽20mm,与外墙设通常伸缩缝,缝宽20mm,密封胶嵌缝 4.其他:含素土夯实(压实系数不小于0.94)	m2	49.53		
		3#楼装饰工程					
		楼地面装饰工程					
687	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.其他:含素水泥浆一道	m2	54.53		
688	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.部位:电梯基坑内	m2	12.84		
689	011101006007	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20mm 2.砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆找平	m2	3295.93		
690	011102001005	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚青石花岗岩面层(踏面做防滑处理) 3.其他:勾缝及面层处理综合考虑	m2	122.32		
691	011106002003	石材楼梯	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚青石花岗岩面层(踏面做防滑处理) 3.其他:勾缝及面层处理、提示盲道综合考虑	m2	118.14		
692	011105002005	石材踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆,4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%结构胶粘接层 3.面层材料品种、规格:8~10厚青石花岗岩面层,稀水泥浆擦缝 4.形状:直形	m	190.85		
693	011105002006	石材踢脚线	1.踢脚线高度:高出楼梯踏步面150mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3水泥砂浆,4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%结构胶粘接层 3.面层材料品种、规格:8~10厚青石花岗岩面层,稀水泥浆擦缝 4.形状:异形	m	49.39		
694	011107002002	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:10厚青石花岗岩面层(踏面做防滑处理) 3.其他:勾缝及面层处理综合考虑	m2	4.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第59页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
695	011107001001	水泥砂浆台阶	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.含素水泥浆一道	m ²	2.38		
696	011107002003	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:25厚毛面石岛红花岗岩(含齿槽),踏步立板20厚毛面石岛红花岗岩,板背面刮水泥浆粘贴,稀水泥擦缝,台阶面向外坡1% 3.其他:勾缝及面层处理综合考虑	m ²	86.38		
697	011102001006	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:25厚毛面石岛红花岗岩 3.其他:勾缝及面层处理综合考虑 4.部位:坡道、台阶平台	m ²	388.05		
		墙柱面装饰工程					
698	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙面、砼墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平 3.工作内容:甩浆综合考虑 4.部位:电梯基坑	m ²	68.87		
699	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙面、砼墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:2.5成品防水水泥砂浆找平 3.工作内容:甩浆综合考虑 4.部位:外墙	m ²	1922.36		
700	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙面、砼墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚水泥砂浆压实抹平+5厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.工作内容:甩浆综合考虑 4.部位:内墙	m ²	3552.56		
701	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙面、砼墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:12厚聚合物水泥防水砂浆 3.其他:2厚配套专用界面砂浆批刮 4.部位:卫生间	m ²	374.88		
702	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体墙面、砼墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m ²	1865.6		
703	01B127	墙面纤维网格布	1.做法:压入满挂耐碱玻纤网格布一道 2.规格:综合考虑 3.工程量计算规程:按设计图示尺寸以实铺面积计算	m ²	7283.76		
		涂料工程					
704	011404001006	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:外墙及天棚等	m ²	2055.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第60页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
704	011404001006	墙面喷刷涂料	3.涂料品种、喷刷遍数:外墙质感涂料,底漆一道、中涂一道、面涂一道、罩面漆一道 4.其他:分格条等综合考虑	m ²	2055.79		
705	011404001007	墙面喷刷涂料	1.基层类型、喷刷部位:墙面 2.涂料名称:2~3厚柔性耐水腻子+无机装饰涂料 3.刷喷要求:刮柔性耐水腻子满足平整、抗裂、耐水、耐潮要求及刷乳胶漆条件,并满足设计并达到规范和验收要求 4.刷喷遍数:满足成活要求	m ²	3456.97		
706	011404001008	墙面喷刷涂料	1.基层类型、喷刷部位:墙面 2.涂料名称:白水泥两遍 3.刷喷要求:刮白水泥满足平整、抗裂、耐水、耐潮要求,并满足设计并达到规范和验收要求 4.刷喷遍数:满足成活要求	m ²	134.53		
707	011404002003	天棚喷刷涂料	1.基层类型:砼顶板,基层修补平整,平整度及阴角水平、顺直达到刮腻子平整度要求 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮,抹平,满足成活要求 4.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m ²	4610.32		
		扶手栏杆工程					
708	011503004011	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆,详见图集12J926-F4-1 2.固定件种类、规格:综合考虑 3.栏杆高度:900mm 4.部位:室内楼梯、平台	m	50.93		
709	011503004012	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆,详见图集12J926-F4-1 2.固定件种类、规格:综合考虑 3.栏杆高度:1100mm 4.部位:室内楼梯、平台	m	6.71		
710	011503004013	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆,详见图集L13J12-21-1 2.固定件种类、规格:综合考虑 3.栏杆高度:1100mm 4.部位:室外坡道	m	13.64		
711	011503004014	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆,详见图集L13J6-68-3a 2.固定件种类、规格:综合考虑 3.栏杆高度:低窗台不锈钢栏杆,距地高度900mm 4.部位:护窗栏杆	m	178.97		
712	011503004015	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆,详见图集22J403-1-PB33-3-45 2.固定件种类、规格:综合考虑 3.栏杆高度:600mm 4.部位:平台	m	212.41		
		其他装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第61页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
713	01B128	成品排水板	1.材质、规格:1.5mm厚铝合金板 2.部位:外侧窗下	m ²	97.9		
714	01B129	钢结构铝单板雨棚	1.材质、规格:Q335, B90*50*5/B90*40*3*H型钢综合考虑 2.面层:3mm厚氟碳喷涂铝单板 3.其他:预埋件综合考虑,其他详见设计图纸 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以铝单板外围水平投影面积计算	m ²	156.53		
		3#楼安装工程					
		强电系统					
715	030402011014	成套配电箱	1.名称:配电箱APZ-BG 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):壁装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
716	030402011015	成套配电箱	1.名称:配电箱AP2-BG 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):壁装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
717	030402011016	成套配电箱	1.名称:配电箱AP3-BG 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):壁装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
718	030402011017	成套配电箱	1.名称:配电箱AP-DT 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):壁装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
719	030402011018	成套配电箱	1.名称:室外防水型电表箱BJ1-MS 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):壁装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
720	030402011019	成套配电箱	1.名称:室外防水型电表箱BJ2-MS 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):壁装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
721	030402011020	成套配电箱	1.名称:配电箱KX-MS20 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
722	030402011021	成套配电箱	1.名称:配电箱KX-MS12 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	12		
723	030402011022	成套配电箱	1.名称:配电箱KX-MS8 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	12		
724	030412003005	桥架	1.名称:强电桥架 2.型号:槽式 3.规格:200*100 4.材质:钢制 5.板厚应符合设计及施工规范要求	m	5.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第62页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
724	030412003005	桥架	6.含支架制作安装、刷油防腐、防火隔板、防火堵洞等	m	5.72		
725	030412001029	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	11.39		
726	030412001030	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:明配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	1.32		
727	030412001031	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC125 3.配置形式:明配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	12.89		
728	030412001032	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC70 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	24		
729	030412001033	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	16.17		
730	030412001034	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	21.42		
731	030412001035	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	271.83		
732	030412001036	配管	1.材质:塑料管 2.规格型号:PC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	1730.76		
733	031301001020	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径70mm以下 3.部位:综合考虑	m	11.11		
734	031301001021	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径50mm以下 3.部位:综合考虑	m	10.34		
735	031301001022	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径32mm以下 3.部位:综合考虑	m	17.6		
736	031301001023	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径20mm以下 3.部位:综合考虑	m	363.66		
737	030412006011	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86盒	个	246		
738	030412006012	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:86盒	个	155		
739	030409001010	电力电缆	1.型号、规格:YJV-4*240 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV以内 4.敷设方式:综合考虑	m	110.54		
740	030409001011	电力电缆	1.型号、规格:YJV-4*150+1*70	m	8.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第63页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
740	030409001011	电力电缆	2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV以内 4.敷设方式:综合考虑	m	8.55		
741	030409001012	电力电缆	1.型号、规格: YJV-4*120+1*70 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV以内 4.敷设方式:综合考虑	m	12.58		
742	030409001013	电力电缆	1.型号、规格:YJV-4*50 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV以内 4.敷设方式:综合考虑	m	35.56		
743	030409001014	电力电缆	1.型号、规格:YJV-4*35+1*16 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV以内 4.敷设方式:综合考虑	m	55.94		
744	030409001015	电力电缆	1.型号、规格:YJV-3*16 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV以内 4.敷设方式:综合考虑	m	30.67		
745	030409001016	电力电缆	1.型号、规格:YJV-3*10 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV以内 4.敷设方式:综合考虑	m	495.4		
746	030409001017	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*10 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV以内 4.敷设方式:综合考虑	m	101.27		
747	030409003009	电力电缆头	1.名称:干包式电缆终端头 2.型号:2~4芯, 240mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1KV	个	2		
748	030409003010	电力电缆头	1.名称:干包式电缆终端头 2.型号:5芯, 240mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1KV	个	2		
749	030409003011	电力电缆头	1.名称:干包式电缆终端头 2.型号:2~4芯, 120mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1KV	个	2		
750	030409003012	电力电缆头	1.名称:干包式电缆终端头 2.型号:5芯, 120mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1KV	个	2		
751	030409003013	电力电缆头	1.名称:干包式电缆终端头 2.型号:2~4芯, 35mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1KV	个	2		
752	030409003014	电力电缆头	1.名称:干包式电缆终端头 2.型号:5芯, 35mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1KV	个	4		
753	030409003015	电力电缆头	1.名称:干包式电缆终端头 2.型号:2~4芯, 10mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1KV	个	22		
754	030409003016	电力电缆头	1.名称:干包式电缆终端头 2.型号:5芯, 10mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1KV	个	6		
755	030412004012	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:BV-4mm ² 3.材质:铜芯	m	1896.27		
756	030412004013	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设	m	2221.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第64页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
756	030412004013	配线	2.规格型号:BV-2.5mm ² 3.材质:铜芯	m	2221.55		
757	030412004014	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:NH-BV-2.5mm ² 3.材质:铜芯	m	55.51		
758	030412004015	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:ZR-BV-4mm ² 3.材质:铜芯	m	364.32		
759	030412004016	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:ZR-BV-2.5mm ² 3.材质:铜芯	m	1158.48		
760	030413001005	普通灯具	1.名称:座灯口 2.光源:白炽灯泡 3.安装方式:吸顶安装	套	226		
761	030413001006	普通灯具	1.名称:节能灯(人体红外感应) 2.光源:LED、22W 3.安装方式:吸顶安装	套	19		
762	030413013007	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	11		
763	030413013008	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	46		
764	030413013009	照明开关、按钮	1.名称:排风机温控器 2.安装方式:暗装	套	1		
765	030413014007	插座	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	83		
766	030413014008	插座	1.名称:单相五孔插座(安全型) 2.型号、规格:250V 16A、带防溅盒 3.安装方式:暗装	套	9		
767	030413014009	插座	1.名称:挂机空调插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装方式:暗装	套	17		
768	030410004003	均压环	1.名称:基础接地焊接 2.规格:采用主楼结构地梁基础主钢筋2根 ϕ 16及以上通长焊接 3.包含基础接地网与引下线、接地母线等搭接焊	m	253.67		
769	030410003003	引下线	1.名称:防雷引下线焊接 2.规格:采用结构柱或剪力墙内2根 ϕ 16及以上主筋(或采用4根 ϕ 10~ ϕ 14))通长焊接 3.包含与接闪带焊接	m	123.53		
770	030410002005	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢-25*4	m	7.78		
771	030410002006	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢-40*4	m	31.55		
772	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱 2.规格:470*150*120	台	1		
773	030410005005	接闪带	1.名称:避雷带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格: ϕ 10 4.安装形式:沿女儿墙敷设	m	250.17		
774	030410005006	接闪带	1.名称:避雷带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格: ϕ 10	m	38.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第65页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
774	030410005006	接闪带	4.安装形式:沿屋面暗敷设	m	38.03		
775	030410012003	防雷断接卡、箱	1.名称:接地测试端子	个	4		
776	030410001003	接地极	1.名称:预埋接地钢板 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:-100*100*8	块	10		
777	030407003001	微型电机	1.类型(大、中、小型):微型电机 2.容量(适用于小型电机):0.75KW以下 3.内容:电机检接线及调试	台	1		
778	03B009	埋地管道防腐	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:石油沥青三道外加保护层(涂层面缠绕玻璃布两层)	m2	15.68		
		应急照明系统					
779	030402011023	成套配电箱	1.名称:应急配电箱ALE1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
780	030402011024	成套配电箱	1.名称:应急配电箱ALE2 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
781	030402011025	成套配电箱	1.名称:应急配电箱ALE3 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1		
782	030412001037	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	936.93		
783	030412006013	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86盒	个	147		
784	031301001024	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径20mm以下 3.部位:综合考虑	m	135.05		
785	030412004017	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:NH-RVS-2*2.5mm2 3.材质:铜芯	m	955.09		
786	030409002003	控制电缆	1.规格型号:NH-KVV-2*1.5 2.材质:铜芯 3.敷设方式:管内活桥架内敷设	m	15.51		
787	030413002015	装饰灯	1.名称:壁装安全出口 2.型号、规格:≤1W DC36V 3.安装形式:壁装 4.灯具带独立地址、不带电池组、可编程序控制、故障报警	套	19		
788	030413002016	装饰灯	1.名称:壁装疏散出口 2.型号、规格:≤1W DC36V 3.安装形式:壁装 4.灯具带独立地址、不带电池组、可编程序控制、故障报警	套	4		
789	030413002017	装饰灯	1.名称:壁挂疏散标志灯 2.型号、规格:≤1W DC36V 3.安装形式:壁装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第66页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
789	030413002017	装饰灯	4.灯具带独立地址、不带电池组、可编程序控制、故障报警	套	5		
790	030413002018	装饰灯	1.名称:吊挂双面复合疏散标志灯 2.型号、规格:≤1W DC36V 3.安装形式:吊挂 4.灯具带独立地址、不带电池组、可编程序控制、故障报警	套	4		
791	030413002019	装饰灯	1.名称:壁装应急灯(IP67) 2.型号、规格:3W DC36V 3.安装形式:壁装 4.灯具带独立地址、不带电池组、可编程序控制、故障报警	套	12		
792	030413002020	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号、规格:1W DC36V 3.安装形式:壁装 4.灯具带独立地址、不带电池组、可编程序控制、故障报警	套	7		
793	030413002021	装饰灯	1.名称:吸顶应急灯 2.型号、规格:6W DC36V 3.安装形式:吸顶安装 4.灯具带独立地址、不带电池组、可编程序控制、故障报警	套	69		
794	030413002022	装饰灯	1.名称:吸顶应急灯 2.型号、规格:10W DC36V 3.安装形式:吸顶安装 4.灯具带独立地址、不带电池组、可编程序控制、故障报警	套	14		
		弱电系统					
795	030502001005	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电总箱800*600*200 2.安装方式:壁装	台	2		
796	030502001006	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:户内弱电箱AHD 2.安装方式:暗装	台	15		
797	030412001038	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	6.12		
798	030412001039	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:明配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	2.2		
799	030412001040	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	28.03		
800	030412001041	配管	1.材质:塑料管 2.规格型号:PC50 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	138.28		
801	030412001042	配管	1.材质:塑料管 2.规格型号:PC25 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	139.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第67页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
802	030412001043	配管	1.材质:塑料管 2.规格型号:PC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	43.33		
803	031301001025	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径50mm以下 3.部位:综合考虑	m	3.85		
804	031301001026	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径32mm以下 3.部位:综合考虑	m	22.33		
805	031301001027	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径20mm以下 3.部位:综合考虑	m	13.2		
806	030412006014	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:86盒	个	15		
807	03B010	埋地管道防腐	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m ²	7.06		
		消防报警系统					
808	030412001044	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	72.42		
809	030412001045	配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	1545.79		
810	030412001046	配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足设计及规范要求	m	64.79		
811	031301001028	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径32mm以下 3.部位:综合考虑	m	16.31		
812	031301001029	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:公称直径20mm以下 3.部位:综合考虑	m	234.96		
813	030412006015	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86盒	个	220		
814	030412003006	桥架	1.名称:消防桥架 2.规格型号:100*100 3.材质:防火桥架 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.板厚应符合设计及施工规范要求 7.含支架制作安装、刷油防腐、防火隔板、防火堵洞等	m	3.52		
815	030412004018	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:NH-RVS-2*1.5mm ² 3.材质:铜芯	m	1625.65		
816	030412004019	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:NH-RVSP-2*4mm ² 3.材质:铜芯	m	83.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第68页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
817	030412004020	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:NH-BV-4mm ² 3.材质:铜芯	m	668.65		
818	030412004021	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:WDZN-BYJ-4mm ² 3.材质:铜芯	m	167.71		
819	030904003005	按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.含底座	个	19		
820	030904003006	按钮	1.名称:编码型消火栓报警按钮 2.含底座	个	25		
821	030904004003	声光报警器	1.名称:声光报警器(带编码) 2.含底座	个	19		
822	030904006003	消防广播(扬声器)	1.名称:防火扬声器音箱 2.安装方式:吸顶安装	个	35		
823	030904001003	点型探测器	1.名称:智能感烟火灾探测器 2.线制:总线制 3.含底座	个	75		
824	030904010003	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘	台	3		
825	030904007009	消防模块	1.名称:总线短路隔离器 2.含底座	个	8		
826	030904007010	消防模块	1.名称:输入模块 2.输出形式:单输入 3.含底座	个	9		
827	030904007011	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.输出形式:单输入输出 3.含底座	个	7		
828	030904007012	消防模块	1.名称:广播隔离模块 2.输出形式:单输出 3.含底座	个	3		
829	030904008005	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防模块箱 2.规格:综合考虑 3.类型:明装	台	6		
830	030904008006	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.材质:金属 3.规格:综合考虑 4.安装形式:明装	台	3		
831	030906003001	监控模块	1.名称:常闭式防火门监控模块(含双门磁) 2.安装位置:室内	个	4		
832	030906002001	防火门监控器	1.名称:防火门监控分机 2.控制点数:图纸内所有点数	个	1		
833	03B011	埋地管道防腐蚀	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m ²	5.09		
		给排水系统					
834	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定	m	37.4		
835	031001008025	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De75 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要	m	31.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第69页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
835	031001008025	塑料管	求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	31.21		
836	031001008026	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De63 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	33.12		
837	031001008027	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De50 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	6.74		
838	031001008028	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De32 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	9.71		
839	031001008029	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De25 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	22.5		
840	031001008030	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De20 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	1.77		
841	031001008031	塑料管	1.安装部位:室内暗设 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De32 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	64.92		
842	031001008032	塑料管	1.安装部位:室内暗设 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De25 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	273.63		
843	031001008033	塑料管	1.安装部位:室内暗设 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De20 S4冷水型 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	15.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第70页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
844	031001008034	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管De32 S2.5热水型 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定 6.含成品管卡	m	9.63		
845	031301001030	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN20以下 3.部位:综合考虑	m	66.08		
846	031301001031	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:DN25 3.部位:综合考虑	m	64.92		
847	031001001003	铸铁管	1.材质:铸铁排水 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:橡胶圈密封法兰接口 4.灌水及通球试验:符合施工验收规范规定 5.含留、打、堵洞	m	1.54		
848	031001008035	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水 管DN100 4.连接形式:粘接 5.灌水及通球试验:符合施工 验收规范规定 6.含成品管卡、阻火圈、止 水环 7.含留、打、堵洞	m	368.51		
849	031001008036	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U塑料排 水管DN75 4.连接形式:粘接 5.灌水及通球试验:符合施工 验收规范规定 6.含成品管卡、阻火圈、止 水环 7.含留、打、堵洞	m	23.28		
850	031001008037	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U塑料排 水管DN50 4.连接形式:粘接 5.灌水及通球试验:符合施工 验收规范规定 6.含成品管卡、阻火圈、止 水环 7.含留、打、堵洞	m	91.61		
851	031002001034	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁喷涂环氧树 脂 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰	个	1		
852	031002001035	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
853	031002011001	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	2		
854	031002001036	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第71页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
855	031002001037	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
856	031003014004	给、排水附件	1.材质:PVC清扫口 2.型号、规格:DN100	个	16		
857	031003014005	给、排水附件	1.材质:PVC清扫口 2.型号、规格:DN75	个	4		
858	031003014006	给、排水附件	1.材质:PVC地漏 2.型号、规格:DN50	个	23		
859	031301003015	套管	1.名称:一般穿墙套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径DN100 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	8		
860	031301003016	套管	1.名称:一般穿墙套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径DN65 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	3		
861	031301003017	套管	1.名称:一般穿墙套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径DN50 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	2		
862	031208002007	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑保温管壳 2.管道外径:综合考虑	m3	0.75		
		采暖系统					
863	031001003003	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定	m	25.34		
864	031001003004	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管DN25 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定	m	195.72		
865	031001003005	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:无缝钢管Φ89*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定	m	25.53		
866	031001003006	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:无缝钢管Φ76*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定	m	2.43		
867	031001003007	无缝钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:无缝钢管Φ60*3.5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要	m	11.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第72页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
867	031001003007	无缝钢管	求:符合施工验收规范规定	m	11.41		
868	031001002005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定	m	53.63		
869	031001002006	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合施工验收规范规定	m	22.22		
870	031002001038	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰	个	4		
871	031002001039	金属阀门	1.类型:粗过滤器Y型6~10目 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰	个	1		
872	031002001040	金属阀门	1.类型:细过滤器Y型60目 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰	个	2		
873	031002001041	金属阀门	1.类型:动态平衡阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足热力公司要求 6.含配套法兰	个	1		
874	031002001042	金属阀门	1.类型:静态水力平衡阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足热力公司要求 6.含配套法兰	个	1		
875	030601002003	压力仪表	1.名称:压力表安装 2.含表弯、阀门	台	4		
876	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计 2.规格型号:含底座, 详见设计图纸, 满足热力公司要求	支	2		
877	031002001043	金属阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
878	031002001044	金属阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
879	031002001045	金属阀门	1.类型:测温球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	28		
880	031002001046	金属阀门	1.类型:温控阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	14		
881	031002001047	金属阀门	1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第73页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
881	031002001047	金属阀门	4.连接形式:螺纹连接	个	14		
882	031002001048	金属阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
883	031002001049	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
884	03B012	热量表箱	1.名称: 热量表箱 2.规格: 1000*600	台	14		
885	031301003018	套管	1.名称:一般穿墙套管 2.材质:金属 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	4		
886	031301003019	套管	1.名称:一般穿墙套管 2.材质:金属 3.规格:DN50 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	2		
887	031301003020	套管	1.名称:一般穿墙套管 2.材质:金属 3.规格:DN25 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	28		
888	031301005005	支/吊架、基础型钢	1.材质:镀锌型钢综合考虑 2.管架形式: 管道支架	kg	46.17		
889	031208002008	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑保温管壳 2.管道外径:综合考虑	m3	0.82		
890	031208007005	防潮层、保护层	1.名称:PAP保护层	m2	34.54		
891	031008001003	采暖工程系统调试		系统	1		
		消火栓系统					
892	030901002007	消火栓镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求 5.管道标识设计要求:含管道标识, 详见设计图纸	m	328.12		
893	030901002008	消火栓镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗满足设计及施工验收规范要求 5.管道标识设计要求:含管道标识, 详见设计图纸	m	96.94		
894	030901002009	消火栓镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗满足设计及施工验收规范要求	m	1.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第74页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
894	030901002009	消火栓镀锌钢管	5.管道标识设计要求:含管道标识, 详见设计图纸	m	1.32		
895	030901010005	消火栓	1.安装方式:室内明装 2.型号、规格:单栓柜 SG24D65Z-J 3.附件材质、规格:含消防箱、普通消火栓头、水枪、水带、消防软管卷盘、自救卷盘短管及阀门、2具MF/ABC3干粉灭火器等配件 4.安装参照: L23S104-26	套	16		
896	030901010006	消火栓	1.安装方式:室内暗装 2.型号、规格:薄型单栓柜 SG16(18)E65Z-J 3.附件材质、规格:含消防箱、内配旋转型消火栓、水枪、水带、消防软管卷盘、自救卷盘短管及阀门、3具MF/ABC3干粉灭火器等配件 4.安装参照: L23S104-26	套	8		
897	030901010007	消火栓	1.安装方式:室内暗装 2.型号、规格:试验消火栓 SG24A65-J 3.附件材质、规格:含消防箱、普通栓头、水枪、水带等配件 4.安装参照: L23S104-24	套	1		
898	030910001001	灭火器	1.形式:灭火器箱 2.规格、型号:箱内两具手提式灭火器MF/ABC3	套	4		
899	030601002004	压力仪表	1.名称:压力表安装 2.压力表弯材质、规格:含弯管及表阀	台	1		
900	031002001050	金属阀门	1.类型:对夹蝶阀 2.材质:球墨铸铁喷涂环氧树脂 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰	个	16		
901	031002001051	金属阀门	1.类型:对夹蝶阀 2.材质:球墨铸铁喷涂环氧树脂 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰	个	16		
902	031002001052	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
903	031002001053	金属阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
904	031301005006	支/吊架、基础型钢	1.材质:镀锌型钢综合考虑 2.管架形式:管道支架	kg	286.28		
905	031208002009	其他管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温管壳 2.管道外径:综合考虑	m3	7.36		
906	031208007006	防潮层、保护层	1.名称:0.4mm厚难燃性(B1燃烧等级)夹筋铝箔	m2	240.03		
907	031301003021	套管	1.类型:一般钢套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径 DN100 4.填料材质:满足设计图纸及	个	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第75页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
907	031301003021	套管	图集要求 5.含留、打、堵洞	个	36		
908	031301003022	套管	1.类型:一般钢套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径 DN65 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	2		
909	031202002003	非埋地管道防腐 蚀	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:三油两布加强防腐	m2	9.03		
		自动喷水灭火系统					
910	030901001001	水喷淋镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求 5.管道标识设计要求:含管道标识, 详见设计图纸	m	46.33		
911	030901001002	水喷淋镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求 5.管道标识设计要求:含管道标识, 详见设计图纸	m	93.36		
912	030901001003	水喷淋镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求 5.管道标识设计要求:含管道标识, 详见设计图纸	m	85.55		
913	030901001004	水喷淋镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求 5.管道标识设计要求:含管道标识, 详见设计图纸	m	14.2		
914	030901001005	水喷淋镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求 5.管道标识设计要求:含管道标识, 详见设计图纸	m	52.76		
915	030901001006	水喷淋镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求 5.管道标识设计要求:含管道	m	56.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第76页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
915	030901001006	水喷淋镀锌钢管	标识，详见设计图纸	m	56.42		
916	030901001007	水喷淋镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求 5.管道标识设计要求:含管道标识，详见设计图纸	m	507.14		
合计							

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第77页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
917	030901001008	水喷淋镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求 5.管道标识设计要求:含管道标识, 详见设计图纸	m	702.89		
918	030901001009	水喷淋镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求 5.管道标识设计要求:含管道标识, 详见设计图纸	m	28.25		
919	030901003001	水喷头	1.安装部位:吊顶 2.材质、型号、规格:ZST15系列玻璃球闭式喷头68 C 3.连接形式:丝接 4.流量系数:K=80	个	10		
920	030901003002	水喷头	1.安装部位:无吊顶 2.材质、型号、规格:ZST15系列玻璃球闭式直立型喷头68 C 3.连接形式:丝接 4.流量系数:K=80	个	282		
921	031002001054	金属阀门	1.类型:对夹蝶阀 2.材质:球墨铸铁喷涂环氧树脂 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰	个	2		
922	031002001055	金属阀门	1.类型:信号蝶阀 2.材质:球墨铸铁喷涂环氧树脂 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰	个	3		
923	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:DN150	个	3		
924	030901007001	减压孔板	1.材质、规格:DN150 2.连接形式:法兰连接	个	3		
925	031002001056	金属阀门	1.类型:泄水阀 2.材质:球墨铸铁喷涂环氧树脂 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰	个	4		
926	031002001057	金属阀门	1.类型:末端试水阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
927	030901008001	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25	套	1		
928	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN150 3.附件:压力开关、安全阀、信号阀、水力警铃、电磁阀等全套装置 4.水力警铃管路综合考虑	组	1		
929	031002001058	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第78页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
929	031002001058	金属阀门		个	1		
930	031002001059	金属阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
931	031301005007	支/吊架、基础型钢	1.材质:镀锌型钢综合考虑 2.管架形式:管道支架	kg	792.93		
932	031208002010	其他管道绝热	1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑保温管壳 2.管道外径:综合考虑	m3	12.82		
933	031208007007	防潮层、保护层	1.名称:0.4mm厚难燃性(B1燃烧等级)夹筋铝箔	m2	89.01		
934	031301003023	套管	1.类型:一般钢套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径DN150 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	6		
935	031301003024	套管	1.类型:一般钢套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径 DN100 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	9		
936	031301003025	套管	1.类型:一般钢套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径 DN80 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	14		
937	031301003026	套管	1.类型:一般钢套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径 DN65 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	3		
938	031301003027	套管	1.类型:一般钢套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径 DN50 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	6		
939	031301003028	套管	1.类型:一般钢套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径 DN40 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	12		
940	031301003029	套管	1.类型:一般钢套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径 DN32 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	120		
941	031301003030	套管	1.类型:一般钢套管 2.材质:金属 3.规格:介质管道管径 DN25 4.填料材质:满足设计图纸及图集要求 5.含留、打、堵洞	个	75		
942	031202002004	非埋地管道防腐 蚀	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:三油两布加强防腐	m2	21.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第79页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
943	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:地下 2.名称:喷淋水泵接合器 3.型号规格:DN150 4.含止回阀、闸阀、安全阀等整套 5.含配套法兰	套	2		
		通风系统					
944	030405015001	风扇	1.名称:天花板式排气扇PV-100 2.型号:风量100m³/h, 全压100Pa, 功率0.04KW 3.含带防回流装置、软连接	台	2		
945	030405015002	风扇	1.名称:天花板式排气扇PV-200 2.型号:风量200m³/h, 全压200Pa, 功率0.04KW 3.含带防回流装置、软连接	台	6		
946	030405015003	风扇	1.名称:天花板式排气扇PV-300 2.型号:风量300m³/h, 全压220Pa, 功率0.04KW 3.含带防回流装置、软连接	台	2		
947	030405015004	风扇	1.名称:侧墙式排气扇EAF-RF-1 2.型号:800cmh, 功率40W 3.风机与电梯机房温控器联动	台	1		
948	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 长边长≤320mm 4.板材厚度:0.5mm以内 5.接口形式:共板法兰连接	m²	20.03		
949	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 直径≤320mm 4.板材厚度:0.5mm以内	m²	8.28		
950	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号规格:320*200	个	2		
951	030703013001	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢防雨罩 2.规格:φ100	个	2		
952	03B013	挡烟垂壁	1.类型:固定式挡烟垂壁 2.材质:无机纤维织物,耐火等级满足设计要求 3.计算规则:净宽*净高的竖向投影面积	m²	94.2		
953	030704001001	通风工程检测、调试	系统名称:通风工程系统调试	系统	1		
		室外给水、雨污水、消防管网工程					
		室外给水、雨污水、消防、采暖管网建筑工程					
		土石方工程					
954	01B130	挖管沟土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑、场区内倒运 5.工作内容:管沟土方开挖、沟边堆土 6.工程量计算规则:按建设单位批准的施工组织实际方量计算	m³	6089.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第80页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
955	01B131	回填方	1.回填材料:中粗砂 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 5.回填部位:管沟回填	m3	447.34		
956	01B132	回填方	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 5.回填部位:管沟回填	m3	5441.86		
957	01B133	余方弃置	1.工作内容:剩余土方,挖方、装车、垂直运输、外运、弃置、消纳等 2.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 3.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	647.53		
		检查井工程					
958	010501001004	基础垫层	1.厚度:综合考虑 2.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 3.部位:给水、雨污水井等	m3	3.03		
959	010501001005	基础垫层	1.厚度:综合考虑 2.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 3.部位:雨水口等	m3	9.13		
960	010501001006	基础垫层	1.厚度:综合考虑 2.材料品种、强度要求、配比:C25混凝土 3.部位:污水井、水表井、给水井、采暖井等	m3	58.44		
961	010505001004	垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.垫层形式:综合考虑	m2	492.95		
962	01B134	检查井底板	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:雨水井 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以实体方量计算	m3	3.99		
963	010505002007	基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.基础类型:检查井底板	m2	9.57		
964	01B135	砖砌检查井	1.砖品种、强度等级:MU20蒸压粉煤灰砖 2.砌筑砂浆等级:M10水泥砂浆砌筑 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算 4.部位:矩形、圆形井壁综合考虑	m3	251.99		
965	010502022009	圈梁	1.混凝土强度等级:C30 2.部位:管井压顶、圈梁	m3	6.31		
966	010505012004	圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.部位:管井压顶、圈梁	m2	35.28		
967	010502019004	其他板	1.板名称:管井盖板 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第81页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
968	010505008004	其他板模板	1.构件名称:井盖板 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑	m2	34.17		
969	01B136	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ6 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.059		
970	01B137	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ10 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.352		
971	01B138	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ8 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.008		
972	01B139	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ10 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.338		
973	01B140	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.164		
974	01B141	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.364		
975	01B142	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ16 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.066		
976	01B143	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ18 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.527		
		雨水管道					
977	01B144	钢筋混凝土管	1.管道规格、等级:DN300钢筋混凝土管 2.连接形式:综合考虑 3.管道检验及试验要求:综合考虑 4.工程量计算规则:按设计图示中心线长度计算	m	441.6		
978	01B145	钢筋混凝土管	1.管道规格、等级:DN400钢筋混凝土管 2.连接形式:综合考虑 3.管道检验及试验要求:综合考虑 4.工程量计算规则:按设计图示中心线长度计算	m	192.59		
979	01B146	钢筋混凝土管	1.管道规格、等级:DN500钢筋混凝土管 2.连接形式:综合考虑 3.管道检验及试验要求:综合考虑 4.工程量计算规则:按设计图示中心线长度计算	m	72.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第82页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		室外给水、雨污水、消防、采暖管网装饰工程					
		管井抹灰工程					
980	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:井室内壁 综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级:M10水泥砂浆抹面厚度20mm厚	m2	719.26		
981	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:检查井外壁 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm防水砂浆	m2	558.05		
		室外给水、污水、消防管网安装工程					
		室外给水系统					
982	031001001004	铸铁管	1.材质:球墨铸铁给水管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插接口 4.接口材料:橡胶圈密封 5.管道消毒、冲洗:满足设计及规范要求 7.介质:给水	m	345.17		
983	031001008038	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:De75 3.连接形式:热熔 4.管道消毒、冲洗:满足设计及规范要求	m	20.42		
984	031001008039	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:De50 3.连接形式:热熔 4.管道消毒、冲洗:满足设计及规范要求	m	30.24		
985	031001008040	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.管道消毒、冲洗:满足设计及规范要求	m	11.35		
986	031001008041	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:De25 3.连接形式:热熔 4.管道消毒、冲洗:满足设计及规范要求	m	1650.75		
987	031002011002	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	59		
988	031002001060	金属阀门	1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	118		
989	031002001061	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁铜芯 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰	个	2		
990	031002001062	金属阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰	个	1		
991	031002011003	水表	1.类型:法兰水表 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第83页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
992	031002001063	金属阀门	1.类型:泄水阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	10		
993	031202002005	非埋地管道防腐 蚀	1.刷缠品种:管道沥青玻璃丝布防腐 2.分层内容:三油两布加强防腐	m2	123.62		
		室外污水系统					
994	031001008042	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:承插胶圈 4.安装部位:室外 5.介质:污水	m	639.93		
995	031001008043	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN400 3.连接形式:承插胶圈 4.安装部位:室外 5.介质:污水	m	4.2		
		室外消防水系统					
996	031001008044	塑料复合管	1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:消防水 3. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 4. 规格:DN200	m	400.42		
997	031001008045	塑料复合管	1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:消防水 3. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 4. 规格:DN150	m	108.31		
998	031001008046	塑料复合管	1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质:消防水 3. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 4. 规格:DN100	m	151.98		
999	030901010008	消火栓	1.安装部位:室外 2.型号、规格:SA100/65-1.6型 地下式消火栓	套	4		
1000	031002001064	法兰阀门	1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN200 3.连接方式:焊接 4.含配套法兰	个	5		
1001	031002001065	法兰阀门	1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN150 3.连接方式:焊接 4.含配套法兰	个	2		
1002	031002001066	法兰阀门	1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN100 3.连接方式:焊接 4.含配套法兰	个	10		
		室外消防报警系统					
1003	030412004022	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:NH-RVS-2*1.5mm ² 3.材质:铜芯	m	4129.06		
1004	030412004023	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:NH-RVSP-2*4mm ² 3.材质:铜芯	m	491.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第84页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1005	030412004024	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:WDZN-BYJ-4mm ² 3.材质:铜芯	m	982.5		
1006	030412004025	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:NH-BV-4mm ² 3.材质:铜芯	m	2752.71		
1007	030412004026	配线	1.配线形式:管内或桥架内敷设 2.规格型号:NH-RVSP-2*1.5mm ² 3.材质:铜芯	m	1376.35		
1008	030909003001	自动报警系统调试	1.线制:总线制 2.包含1#、2#、3#楼内图纸内所有点数	系统	1		
1009	030909003002	自动报警系统调试	1.名称:智能应急照明系统调试 2.包含1#、2#、3#楼内图纸内所有点数	系统	1		
1010	030909004001	消防广播系统调试	1.名称:消防广播、电话插孔 2.包含1#、2#、3#楼内图纸内所有点数	系统	1		
1011	030909008001	防火门监控系统调试	1.线制:总线制 2.包含1#、2#、3#楼内图纸内所有点数	系统	1		
1012	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统 2.包含1#、2#、3#楼内图纸内所有点数	点	111		
1013	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.包含1#、2#、3#楼内图纸内所有点数	点	3		
		挡土墙工程					
		建筑工程					
		土石方工程					
1014	01B148	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑、场区内倒运 5.工作内容:场内土方开挖、场内调配利用、运至填方处、卸车、回填、平整(为设计对场地地势标高要求提供条件)、清理余渣等综合考虑 6.工程量计算规则:按建设单位批准的施工组织实际方量计算	m ³	117.78		
1015	01B149	回填方	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.土源:场区范围内土,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 6.回填部位:基础回填	m ³	40.15		
1016	01B150	余方弃置	1.工作内容:剩余土方,挖方、装车、垂直运输、外运、弃置、消纳等	m ³	77.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第85页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1016	01B150	余方弃置	2.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 3.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m3	77.63		
		砌筑工程					
1017	010403001001	石基础	1.石料种类、规格:MU40片石 2.基础类型:挡墙基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	77.63		
1018	010403004001	石挡土墙	1.石料种类、规格:MU40片石 2.石表面加工要求:外露面用M10防水水泥砂浆勾缝 3.勾缝要求:平缝 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 5.墙(柱)高度:综合考虑 6.反滤包:水平竖向间隔2米设置一个,做法详见图纸 7.泄水孔:Φ100PVC泄水孔,水平竖向间隔2米设置一个 8.变形缝:挡土墙每隔15米设置变形缝,缝宽20~30mm,三边用沥青麻丝填塞 9.其他:挡土墙横向设置拉结石,拉结石综合考虑,详见设计图纸	m3	58.404		
1019	010401005001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:M10灰砂砖 2.柱截面尺寸:综合考虑 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	0.98		
		混凝土、模板、钢筋工程					
1020	010502022010	圈梁(压顶)	1.混凝土强度等级:C30 2.断面:综合考虑 3.部位:挡墙压顶	m3	5.35		
1021	010502022011	圈梁(压顶)	1.混凝土强度等级:C25 2.断面:综合考虑 3.部位:挡墙圈梁及砖柱盖板	m3	3.9		
1022	010505012005	圈梁(压顶)模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.部位:挡墙压顶及圈梁	m2	54.61		
1023	01B151	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ6 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.003		
1024	01B152	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ8 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.132		
1025	01B153	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB335 2.钢筋规格:箍筋,Φ6 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.066		
1026	01B154	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB335 2.钢筋规格:Φ12 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.19		
		装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第86页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		挡墙装饰工程					
1027	011201001018	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:综合考虑 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆抹面	m ²	56.03		
1028	011404001009	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:外墙 3.涂料品种、喷刷遍数:米黄色天然石漆,底漆一道、中涂一道、面涂一道、罩面漆一道 4.其他:分格条等综合考虑	m ²	59.47		
1029	011503004016	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:30*30*1.5方钢管、60*60*1.5方钢管,涂深灰色氟碳漆 2.固定件种类、规格:综合考虑 3.栏杆高度:1200mm 4.部位:挡墙	m	53.54		
		大门					
		建筑工程					
		土石方工程					
1030	01B156	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑、场区内倒运 5.工作内容:场内土方开挖、场内调配利用、运至填方处、卸车、回填、平整(为设计对场地地势标高要求提供条件)、清理余渣等综合考虑 6.工程量计算规则:按建设单位批准的施工组织实际方量计算	m ³	24.64		
1031	01B157	回填方	1.回填材料:压实性较好的素土 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层压实,压实系数不小于0.94,回填质量满足设计要求 3.运输距离:综合考虑 4.土源:场区范围内土,综合场内运输、倒运至回填部位等各种费用 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 6.回填部位:基础回填	m ³	13.2		
1032	01B158	余方弃置	1.工作内容:剩余土方,挖方、装车、垂直运输、外运、弃置、消纳等 2.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 3.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算	m ³	11.44		
		混凝土工程					
1033	010501001007	基础垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑	m ³	2.17		
1034	010502001005	独立基础	1.基础类型:独立式桩承台 2.混凝土强度等级:C30	m ³	9.27		
1035	010502005004	基础联系梁	1.混凝土强度等级:C30	m ³	8.1		
1036	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30 2.柱断面:综合考虑	m ³	11.64		
1037	010502011004	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度等级:C30 2.断面:综合考虑	m ³	11.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第87页 共88页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		模板工程					
1038	010505001005	垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.垫层形式:综合考虑	m2	2.77		
1039	010505002008	基础模板	1.基础类型:独立式桩承台 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.钢筋间隔件:综合考虑	m2	14.78		
1040	010505003004	基础联系梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件:综合考虑	m2	52.33		
1041	010505006004	梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件:综合考虑	m2	64.7		
1042	010505004004	柱面模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.钢筋间隔件:综合考虑	m2	60.13		
		钢筋工程					
1043	01B159	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:箍筋,Φ8 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	1.173		
1044	01B160	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.218		
1045	01B161	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ14 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.098		
1046	01B162	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ16 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.409		
1047	01B163	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ20 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	0.043		
1048	01B164	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ22 3.工程量计算规则:按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算	t	2.419		
1049	01B165	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋规格:Φ14 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	9		
1050	01B166	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.钢筋种类、规格:Φ22 3.连接形式:综合考虑,满足图纸设计及施工规范要求 4.工程量计算规则:按数量计算	个	66		

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		工程项目			
1.1	01B168	其他措施项目	投标单位根据设计图纸、施工场地现状、施工经验等需要填报的未单独计列的措施费		
1.2	011601009013	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.3	011601008013	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.4	011601007013	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.5	011601006013	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
2	000002	1#商业工程			
2.1	000003	1#商业建筑工程			
2.1.1	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.1.2	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.1.3	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容		
2.1.4	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前, 对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.1.5	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等		
2.1.6	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆, 固定装置、基础制作、安装, 行走式机械轨道的铺设、拆除, 设备运转、使用等		
2.1.7	011601016001	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
2.1.8	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.1.9	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.1.10	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.1.11	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
2.2	000020	1#商业装饰工程			
2.2.1	011601011002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.2.2	011601013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.2.3	011601010002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.2.4	011601014002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前, 对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
2.2.5	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等		
2.2.6	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.2.7	011601007002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.2.8	011601008002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.2.9	011601006002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.3	000030	1#商业安装工程			
2.3.1	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.3.2	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.3.3	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低等内容		
2.3.4	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前, 对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
2.3.5	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等		
2.3.6	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.3.7	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.3.8	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.3.9	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3	000042	2#商业工程			
3.1	000043	2#商业建筑工程			
3.1.1	011601011003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.1.2	011601013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.1.3	011601010003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
3.1.4	011601014003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前, 对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
3.1.5	011601001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等		
3.1.6	011601002002	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆, 固定装置、基础制作、安装, 行走式机械轨道的铺设、拆除, 设备运转、使用等		
3.1.7	011601016002	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
3.1.8	011601009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.1.9	011601008003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.1.10	011601007003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.1.11	011601006003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
3.2	000060	2#商业装饰工程			
3.2.1	011601011004	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.2.2	011601013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.2.3	011601010004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容		
3.2.4	011601014004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前, 对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
3.2.5	011601001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等		
3.2.6	011601009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.2.7	011601007004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.2.8	011601008004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.2.9	011601006004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
3.3	000070	2#商业安装工程			
3.3.1	031401020002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.3.2	031401013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.3.3	031401021002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低等内		

措施项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
3.3.3	031401021002	冬雨季施工增加	容		
3.3.4	031401015002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前, 对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.3.5	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等		
3.3.6	031401009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.3.7	031401011002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.3.8	031401010002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.3.9	031401012002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	000082	3#楼工程			
4.1	000083	3#楼建筑工程			
4.1.1	011601011005	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.1.2	011601013005	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.1.3	011601010005	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容		
4.1.4	011601014005	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前, 对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.1.5	011601001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等		
4.1.6	011601002003	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆, 固定装置、基础制作、安装, 行走式机械轨道的铺设、拆除, 设备运转、使用等		
4.1.7	011601016003	竣工清理	竣工验收前的清理、清洁等工作		
4.1.8	011601009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.1.9	011601008005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.1.10	011601007005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.1.11	011601006005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.2	000099	3#楼装饰工程			
4.2.1	011601011006	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.2.2	011601013006	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
4.2.3	011601010006	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
4.2.4	011601014006	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.2.5	011601001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
4.2.6	011601009006	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.2.7	011601007006	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.2.8	011601008006	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.2.9	011601006006	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4.3	000109	3#楼安装工程			
4.3.1	031401020003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4.3.2	031401013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
4.3.3	031401021003	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率降低等内容		
4.3.4	031401015003	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		
4.3.5	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
4.3.6	031401009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4.3.7	031401011003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4.3.8	031401010003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4.3.9	031401012003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	000123	室外给水、雨污水、消防管网工程			
5.1	000124	室外给水、雨污水、消防、采暖管网建筑工程			
5.1.1	011601011007	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.1.2	011601013007	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
5.1.3	011601010007	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
5.1.4	011601014007	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.1.5	011601001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等		
5.1.6	011601009007	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.1.7	011601008007	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.1.8	011601007007	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.1.9	011601006007	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.2	000132	室外给水、雨污水、消防、采暖管网装饰工程			
5.2.1	011601011008	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.2.2	011601013008	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.2.3	011601010008	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
5.2.4	011601014008	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.2.5	011601009008	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.2.6	011601007008	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.2.7	011601008008	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.2.8	011601006008	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5.3	000138	室外给水、污水、消防管网安装工程			
5.3.1	031401020004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5.3.2	031401013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5.3.3	031401021004	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
5.3.4	031401015004	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前, 对已完工程及设备采取的必要保护措施		
5.3.5	031401009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5.3.6	031401011004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5.3.7	031401010004	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5.3.8	031401012004	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	000147	挡土墙工程			
6.1	000148	建筑工程			
6.1.1	011601011009	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.1.2	011601013009	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.1.3	011601010009	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容		
6.1.4	011601014009	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前, 对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.1.5	011601001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等		
6.1.6	011601009009	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.1.7	011601008009	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.1.8	011601007009	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
6.1.9	011601006009	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6.2	000156	装饰工程			
6.2.1	011601011010	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6.2.2	011601013010	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
6.2.3	011601010010	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容		
6.2.4	011601014010	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前, 对已完工程及设备采取的必要保护措施		
6.2.5	011601009010	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
6.2.6	011601007010	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		

措施项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
6.2.7	011601008010	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6.2.8	011601006010	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
7	000162	大门			
7.1	000163	建筑工程			
7.1.1	011601011011	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7.1.2	011601013011	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
7.1.3	011601010011	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容		
7.1.4	011601014011	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前, 对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7.1.5	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等		
7.1.6	011601009011	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
7.1.7	011601008011	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
7.1.8	011601007011	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
7.1.9	011601006011	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
7.2	000172	装饰工程			
7.2.1	011601011012	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7.2.2	011601013012	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
7.2.3	011601010012	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容		
7.2.4	011601014012	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前, 对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7.2.5	011601001010	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等		
7.2.6	011601009012	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
7.2.7	011601007012	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
7.2.8	011601008012	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		

措施项目清单计价表

工程名称:荣成市北大街海鲜市场二期项目

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
7.2.9	011601006012	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
		合计			

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

其他项目清单计价表

其他项目清单计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额	2071109.00	
2	专业工程暂估价	20000.00	
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险		
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2091109.00	

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额				
2	未确定工程暂列金额	19001000.00	10	2071109.00	
3	未确定服务暂列金额				
4	未确定其他暂列金额				
合计				2071109.00	

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额 (元)			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	太阳能工程	20000.00		20000.00	
	合计			20000.00	

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

计日工表

计日工表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日				
	人工小计					
二	材料					
1	计日工-材料	t				
	材料小计					
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班				
	施工机具小计					
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日				
	零星工作小计					
	合计					

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	发包人提供材料				
2	专业分包工程				
3	直接发包的专业工程				
	合计				

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

建设项目工伤保险计价表

建设项目工伤保险计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	建设项目工伤保险		0.077		
	合计				

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

优质优价费计价表

优质优价费计价表

工程名称:荣成市北大街海鲜市场二期项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	优质优价费	19319377.96			
	合计				

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

增值税计价表

增值税计价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9.00	
合计					

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

材料暂估单价表

材料暂估单价表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			备注
				数量	单价(元)	合价(元)	
	1#商业工程						
	1#商业建筑工程						
	小计						
	1#商业装饰工程						
	小计						
	1#商业安装工程						
	小计						
	2#商业工程						
	2#商业建筑工程						
	小计						
	2#商业装饰工程						
	小计						
	2#商业安装工程						
	小计						
	3#楼工程						
	3#楼建筑工程						
	小计						
	3#楼装饰工程						
	小计						
	3#楼安装工程						
	小计						
	室外给水、雨污水、消防管网工程						
	室外给水、雨污水、消防、采暖管网建筑工程						
	小计						
	室外给水、雨污水、消防、采暖管网装饰工程						
	小计						
	室外给水、污水、消防管网安装工程						
	小计						
	挡土墙工程						
	建筑工程						
	小计						
	装饰工程						
	小计						
	大门						
	建筑工程						
	小计						
	装饰工程						
	小计						
合计							

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表

工程名称: 荣成市北大街海鲜市场二期项目

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
	1#商业工程						
	1#商业建筑工程						
	1#商业装饰工程						
	1#商业安装工程						
	2#商业工程						
	2#商业建筑工程						
	2#商业装饰工程						
	2#商业安装工程						
	3#楼工程						
	3#楼建筑工程						
	3#楼装饰工程						
	3#楼安装工程						
	室外给水、雨污水、消防管网工程						
	室外给水、雨污水、消防、采暖管网建筑工程						
	室外给水、雨污水、消防、采暖管网装饰工程						
	室外给水、污水、消防管网安装工程						
	挡土墙工程						
	建筑工程						
	装饰工程						
	大门						
	建筑工程						
	装饰工程						
合计							

6eae974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格 信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：荣成市北大街海鲜市场二期项目

第1页 共1页

序号	名称、规格、 型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅 度系数 r (%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C(元)	价差调 整金额 △P(元)
1	1#商业工程								
1.1	1#商业建筑工程								
1.1.1	珍珠岩	m3		230.09		5.00			
1.2	1#商业装饰工程								
1.3	1#商业安装工程								
2	2#商业工程								
2.1	2#商业建筑工程								
2.1.1	珍珠岩	m3		230.09		5.00			
2.2	2#商业装饰工程								
2.3	2#商业安装工程								
3	3#楼工程								
3.1	3#楼建筑工程								
3.1.1	珍珠岩	m3		230.09		5.00			
3.2	3#楼装饰工程								
3.3	3#楼安装工程								
4	室外给水、雨污水、 消防管网工程								
4.1	室外给水、雨污水、 消防、采暖管网建筑 工程								
4.2	室外给水、雨污水、 消防、采暖管网装饰 工程								
4.3	室外给水、污水、消 防管网安装工程								
5	挡土墙工程								
5.1	建筑工程								
5.2	装饰工程								
6	大门								
6.1	建筑工程								
6.2	装饰工程								

其他注意事项

控制价：21064193.26

专家个数：7

投标人报价方式：总价（元）

定标方式：推荐候选人，3人

6ea21974-3c80-4caa-b3e8-d67edc027f19